Tariffa	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO					
		unità di	Prezzo unitario comprese			
		misura	spese generali e utili	SUPER CAPITOLO	CAPITOLO	SUB CAPITOLO
2C.00.020.0010	Prestazione per la gestione specializzata dei presidi in edifici comunali e manifestazioni occasionali per il pronto intervento ed immediata esecuzione dei lavori necessari a garantire un corretto funzionamento delle componenti edili. Il sabato deve essere considerato periodo feriale. Per periodi di riferimento:		1	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.00 - OPERE EDILI : INTERVENTI DI EMERGENZA	2C.00.020 - PRESIDI
2C.00.020.0010.a	Prestazione per la gestione specializzata dei presidi in edifici comunali e manifestazioni occasionali per il pronto intervento ed immediata esecuzione dei lavori necessari a garantire un corretto funzionamento delle componenti edili. Il sabato deve essere considerato periodo feriale. Per periodi di riferimento: - per le prime 10 ore di turno:	ora	1	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.00 - OPERE EDILI : INTERVENTI DI EMERGENZA	2C.00.020 - PRESIDI
2C.00.020.0010.b	Prestazione per la gestione specializzata dei presidi in edifici comunali e manifestazioni occasionali per il pronto intervento ed immediata esecuzione dei lavori necessari a garantire un corretto funzionamento delle componenti edili. Il sabato deve essere considerato periodo feriale. Per periodi di riferimento: - dopo le prime 10 ore di turno prestate e liquidate, fino alle ore 22.00:			2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		
2C.00.020.0010.c	Prestazione per la gestione specializzata dei presidi in edifici comunali e manifestazioni occasionali per il pronto intervento ed immediata esecuzione dei lavori necessari a garantire un corretto funzionamento delle componenti edili. Il sabato deve essere considerato periodo feriale. Per periodi di riferimento: - dopo le ore 22.00 dei giorni feriali e del sabato :	ora	23,23	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI	2C.00 - OPERE EDILI : INTERVENTI DI EMERGENZA	2C.00.020 - PRESIDI
2C.00.020.0010.d	Prestazione per la gestione specializzata dei presidi in edifici comunali e manifestazioni occasionali per il pronto intervento ed immediata esecuzione dei lavori necessari a garantire un corretto funzionamento delle componenti edili. Il sabato deve essere considerato periodo feriale. Per periodi di riferimento: - festivi per tutto l'arco della giornata:	ora	21,22	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI	2C.00 - OPERE EDILI : INTERVENTI DI EMERGENZA  2C.00 - OPERE EDILI : INTERVENTI DI EMERGENZA	2C.00.020 - PRESIDI 2C.00.020 - PRESIDI
2C.00.030.0010	Prestazione per intervento di emergenza di manutenzione ordinaria da applicarsi ai singoli ordini di lavoro. La prestazione comprende il tempo di arrivo al luogo di lavoro e il ritorno alla sede operativa. Esclusi eventuali materiali che saranno contabilizzati con i prezzi del presente prezzario. Il presente prezzo deve essere applicato ad un solo ordine di servizio o di lavoro, qualora più interventi o ordini di servizio siano emessi nello stesso giorno per il medesimo stabile.	cad		2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		2C.00.030 - INTERVENTI DI EMERGENZA

- 155			1			
Tariffa	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	Prezzo unitario comprese spese generali e utili	SUPER CAPITOLO	CAPITOLO	SUB CAPITOLO
2C.01.100	Le voci relative alla demolizione di sottofondi interni non sono applicabili ai massetti esterni in calcestruzzo, di maggior spessore, ai quali					
	devono essere applicate le voci specifiche. Per i trasporti alle discariche autorizzate, di recupero, di stoccaggio o deposito, è stata considerata una distanza media di 45 (quarantacinque) km dal sito di produzione, per eventuali compensazioni in aumento fare riferimento agli articoli NC.80.100.		0,00	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.01 - RIMOZIONI, TRACCE	2C.01.100 - DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI, MASSETTI E SOTTOFONDI INTERNI
2C.01.100.0010	Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisionali di protezione, la movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia ed accatastamento del materiale di recupero; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento:		0,00	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.01 - RIMOZIONI, TRACCE	2C.01.100 - DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI, MASSETTI E SOTTOFONDI INTERNI
2C.01.100.0010.a	Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisionali di protezione, la movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia ed accatastamento del materiale di recupero; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in piastrelle di cemento, ceramica, cotto, con relativa malta di			2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		2C.01.100 - DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI, MASSETTI E
2C.01.100.0010.b	allettamento  Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisionali di protezione, la movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia ed accatastamento del materiale di recupero; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di	m2	14,43	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.01 - RIMOZIONI, TRACCE	SOTTOFONDI INTERNI
2C.01.100.0010.c	stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - resilienti (PVC, linoleum, gomma ecc.)  Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisionali di protezione, la movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie	m2	7,49	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.01 - RIMOZIONI, TRACCE	2C.01.100 - DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI, MASSETTI E SOTTOFONDI INTERNI
2C.01.100.0010.d	nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia ed accatastamento del materiale di recupero; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in legno, moquette.  Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisionali di protezione, la movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie	m2	6,14	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.01 - RIMOZIONI, TRACCE	2C.01.100 - DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI, MASSETTI E SOTTOFONDI INTERNI
	nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia ed accatastamento del materiale di recupero; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in lastre di pietra naturale, con relativa malta di allettamento	m2	21,19	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.01 - RIMOZIONI, TRACCE	2C.01.100 - DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI, MASSETTI E SOTTOFONDI INTERNI
2C.01.100.0020	Demolizione di massetti, sottofondi di pavimenti interni. Comprese le opere provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere con qualsiasi mezzo; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento		0,00	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.01 - RIMOZIONI, TRACCE	2C.01.100 - DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI, MASSETTI E SOTTOFONDI INTERNI
2C.01.100.0020.a	Demolizione di massetti, sottofondi di pavimenti interni. Comprese le opere provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere con qualsiasi mezzo; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - spessore fino a 4 cm.	m2	10,92	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.01 - RIMOZIONI, TRACCE	2C.01.100 - DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI, MASSETTI E SOTTOFONDI INTERNI
2C.01.100.0020.b 2C.01.100.0020.c	Demolizione di massetti, sottofondi di pavimenti interni. Comprese le opere provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere con qualsiasi mezzo; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - per ogni cm in più da 4,1 a 7,0 cm  Demolizione di massetti, sottofondi di pavimenti interni. Comprese le opere provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento	m2 x cm	2,85	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.01 - RIMOZIONI, TRACCE	2C.01.100 - DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI, MASSETTI E SOTTOFONDI INTERNI
2C.01.120	delle macerie nell'ambito del cantiere con qualsiasi mezzo; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - per ogni cm in più da 7,1 cm  Queste operazioni sono da contabilizzare solo se eseguite su supporti che vengono mantenuti; se i muri o tavolati interessati vengono	m2 x cm	2,10	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.01 - RIMOZIONI, TRACCE	2C.01.100 - DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI, MASSETTI E SOTTOFONDI INTERNI
2C.01.120.0010	demoliti, questi interventi sono compresi nella demolizione del tavolato e non devono essere contabilizzati in aggiunta.  Rimozione, da supporti che vengono conservati, di rivestimenti con relativa malta di allettamento o collante. Compresi il carico, trasporto ed		0,00	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.01 - RIMOZIONI, TRACCE	2C.01.120 - RIMOZIONE RIVESTIMENTI - ZOCCOLINI
2C.01.120.0010.a	accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere; pulizia ed accatastamento del materiale riutilizzabile; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento  Rimozione, da supporti che vengono conservati, di rivestimenti con relativa malta di allettamento o collante. Compresi il carico, trasporto ed		0,00	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.01 - RIMOZIONI, TRACCE	2C.01.120 - RIMOZIONE RIVESTIMENTI - ZOCCOLINI
	accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere; pulizia ed accatastamento del materiale riutilizzabile; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - in piastrelle di ceramica, gres e simili.	m2	12,02	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.01 - RIMOZIONI, TRACCE	2C.01.120 - RIMOZIONE RIVESTIMENTI - ZOCCOLINI
2C.01.120.0010.b	Rimozione, da supporti che vengono conservati, di rivestimenti con relativa malta di allettamento o collante. Compresi il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere; pulizia ed accatastamento del materiale riutilizzabile; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - tessili, moquettes e simili	m2	4,65	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.01 - RIMOZIONI, TRACCE	2C.01.120 - RIMOZIONE RIVESTIMENTI - ZOCCOLINI
2C.01.120.0010.c	Rimozione, da supporti che vengono conservati, di rivestimenti con relativa malta di allettamento o collante. Compresi il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere; pulizia ed accatastamento del materiale riutilizzabile; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - in teli vinilici, linoleum e simili	m2	6.45	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI	2C 04 DIMOZIONI TRACCE	2C.01.120 - RIMOZIONE RIVESTIMENTI - ZOCCOLINI
2C.01.120.0020	Rimozione di zoccolini, da supporti che vengono conservati, compresi: le opere di protezione, la cernita e pulizia del materiale riutilizzabili; il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico, trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento:	1112	,,,	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA		2C.01.120 - RIMOZIONE RIVESTIMENTI - ZOCCOLINI
2C.01.120.0020.a	Rimozione di zoccolini, da supporti che vengono conservati, compresi: le opere di protezione, la cernita e pulizia del materiale riutilizzabili; il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico, trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in piastrelle di ceramica, gres, marmo	m		2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA		2C.01.120 - RIMOZIONE RIVESTIMENTI - ZOCCOLINI
2C.01.120.0020.b	Rimozione di zoccolini, da supporti che vengono conservati, compresi: le opere di protezione, la cernita e pulizia del materiale riutilizzabili; il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico, trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in legno, vinilici incollati o chiodati.	m	0,90	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.01 - RIMOZIONI, TRACCE	2C.01.120 - RIMOZIONE RIVESTIMENTI - ZOCCOLINI
2C.01.120.0020.c	Rimozione di zoccolini, da supporti che vengono conservati, compresi: le opere di protezione, la cernita e pulizia del materiale riutilizzabili; il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico, trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in legno, vinilici, avvitati.	m	1,39	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.01 - RIMOZIONI, TRACCE	2C.01.120 - RIMOZIONE RIVESTIMENTI - ZOCCOLINI
2C.01.140	La rimozione dei serramenti in genere viene valutata in base alla loro luce (luce netta di passaggio delle porte e luce di foro della muratura per le finestre, essendo le misure più rilevabili dai disegni) ed il prezzo comprende e compensa lo smuramento dei telai o dei controtelai, i tagli, la cernita dei vari componenti, il carico e trasporto nell'ambito del cantiere e, per i manufatti non riutilizzabili, il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata, con tutti gli oneri descritti in 1C.01.010- Tutti gli altri manufatti in legno vengono computati in base alle loro effettive dimensioni. Per tutte le rimozioni sono comprese tutte le operazioni di smuratura e smontaggio, taglio, cernita di eventuali parti in vetro o materiali da smaltire separatamente, la movimentazione in cantiere con qualsiasi mezzo manuale o meccanico, il carico e trasporto a deposito o discarica.			2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		
2C.01.140.0070	Rimozione di lavagne a muro, compresa l'asportazione dei ganci e tasselli, il ripristino della parete ed il trasporto a magazzino		0,00	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA  2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI	2C.01 - RIMOZIONI, TRACCE	2C.01.140 - RIMOZIONE OPERE DA FALEGNAME
2C.01.140.0070.a	Rimozione di lavagne a muro, compresa l'asportazione dei ganci e tasselli, il ripristino della parete ed il trasporto a magazzino - per la prima lavagna			PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		2C.01.140 - RIMOZIONE OPERE DA FALEGNAME
2C.01.140.0070.b	Rimozione di lavagne a muro, compresa l'asportazione dei ganci e tasselli, il ripristino della parete ed il trasporto a magazzino - per ogni lavagna oltre la prima nell'edificio	cad		PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA  2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		2C.01.140 - RIMOZIONE OPERE DA FALEGNAME
2C.01.140.0080	Rimozione di appendiabiti a muro, liste in legno per affissione disegni e simili, compresa l'asportazione dei ganci e tasselli, il ripristino della parete ed il trasporto a magazzino	cad		PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA  2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA		2C.01.140 - RIMOZIONE OPERE DA FALEGNAME  2C.01.140 - RIMOZIONE OPERE DA FALEGNAME
2C.01.140.0080.a	Rimozione di appendiabiti a muro, liste in legno per affissione disegni e simili, compresa l'asportazione dei ganci e tasselli, il ripristino della parete ed il trasporto a magazzino - per il primi 10 m (minimo da computare 8 m)	m		2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA		2C.01.140 - RIMOZIONE OPERE DA FALEGNAME  2C.01.140 - RIMOZIONE OPERE DA FALEGNAME
2C.01.140.0080.b	Rimozione di appendiabiti a muro, liste in legno per affissione disegni e simili, compresa l'asportazione dei ganci e tasselli, il ripristino della parete ed il trasporto a magazzino - per ogni metro oltre i primi 10 nello stesso edificio	m m		2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA		2C.01.140 - RIMOZIONE OPERE DA FALEGNAME  2C.01.140 - RIMOZIONE OPERE DA FALEGNAME
1		ı '''	1 4,40	The state of the s		The Divine Of Th

O PREZZI 2022B	DESCRIPTIONE DELL MARTING LO			1		
Tariffa	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di	Prezzo unitario comprese			
		misura	spese generali e utili	SUPER CAPITOLO	CAPITOLO	SUB CAPITOLO
2C.01.170.0010	Rimozione di apparecchi igienico-sanitari, incluso lo smontaggio delle apparecchiature e degli accessori. Compreso l'abbassamento, il carico			SOF EN CAPITOEO	CAPITOLO	SOB CAPITOLO
	e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento.	cad	50.00	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C 01 DIMOZIONI TRACCE	2C.01.170 - RIMOZIONE DI APPARECCHI IDRO - TERMO - SANITARI
2C.01.170.0020	Rimozione delle linee di alimentazione degli apparecchi igienico- sanitari fino alle valvole di intercettazione e delle relative tubazioni di scarico	Cau	52,30	TICCOLA MANOTENZIONE ORDINARIA	20.01 - NIMOZIONI, TIACOL	SANTAN
	fino alla colonna principale. Comprese le opere di demolizione a parete e a pavimento, i tagli, le intercettazioni, le opere provvisionali di					
	sostegno e protezione, l'abbassamento, il carico e il trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento:		0.00	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.01 - RIMOZIONI. TRACCE	2C.01.170 - RIMOZIONE DI APPARECCHI IDRO - TERMO - SANITARI
2C.01.170.0020.a	Rimozione delle linee di alimentazione degli apparecchi igienico- sanitari fino alle valvole di intercettazione e delle relative tubazioni di scarico		0,00			
	fino alla colonna principale. Comprese le opere di demolizione a parete e a pavimento, i tagli, le intercettazioni, le opere provvisionali di sostegno e protezione, l'abbassamento, il carico e il trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli			2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		2C.01.170 - RIMOZIONE DI APPARECCHI IDRO - TERMO -
	oneri di smaltimento: - linee acqua calda e fredda.	cad	134,19	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.01 - RIMOZIONI, TRACCE	SANITARI
2C.01.170.0020.b	Rimozione delle linee di alimentazione degli apparecchi igienico- sanitari fino alle valvole di intercettazione e delle relative tubazioni di scarico					
	fino alla colonna principale. Comprese le opere di demolizione a parete e a pavimento, i tagli, le intercettazioni, le opere provvisionali di sostegno e protezione, l'abbassamento, il carico e il trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli			2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		2C.01.170 - RIMOZIONE DI APPARECCHI IDRO - TERMO -
	oneri di smaltimento: - linea acqua fredda.	cad	116,19	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.01 - RIMOZIONI, TRACCE	SANITARI
2C.01.170.0030	Rimozione punto di utilizzo idrico e scarico di apparecchi igienico-sanitari all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. Il prezzo comprende e compensa la demolizione parziale del rivestimento, rimozione delle tubazioni di adduzione e delle valvole di intercettazione ubicate in					
	prossimità del locale o all'interno dello stesso, la rimozione della tubazione di scarico fino alla colonna principale, le opere murarie per					
	l'apertura delle tracce, la chiusura e il ripristino delle stesse con malta cementizia, le opere provvisionali di sostegno e di protezione, la movimentazione a piano cortile, il carico e il traporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Sono inoltre comprese					
	le attività connesse a garantire la continuità del sevizio all'interno dello stabile. Sono esclusi gli oneri di smaltimento.			2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		2C.01.170 - RIMOZIONE DI APPARECCHI IDRO - TERMO -
		cad	218,85	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.01 - RIMOZIONI, TRACCE	SANITARI
2C.01.700.0000	NOTE DI CONSULTAZIONE Le valutazioni a cm²/m sono riferite alla sezione della traccia per un metro lineare, sono comprensive dell'onere di chiusura della traccia dopo la posa della tubazione o altro tipo di intervento. Il cemento utilizzato nellimpasto delle malte, risponde ai Criteri					
	Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare.			2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		
2C.01.700.0010	Esecuzione tracce su murature in mattoni forati. Compresa la successiva chiusura con malta, l'accatastamento, il carico e trasporto delle		0,00	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.01 - RIMOZIONI, TRACCE	2C.01.700 - TRACCE
20.01.700.0010	macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sezioni:			2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		
20 04 700 0040 -	Constraint trace ou murature in matteri farati. Compress la successiva chivavra con malte l'acceptatemente il carico e tracecte della		0,00	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.01 - RIMOZIONI, TRACCE	2C.01.700 - TRACCE
2C.01.700.0010.a	Esecuzione tracce su murature in mattoni forati. Compresa la successiva chiusura con malta, l'accatastamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sezioni: - sezione fino a 50 cm²			2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		
		m	6,68	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.01 - RIMOZIONI, TRACCE	2C.01.700 - TRACCE
2C.01.700.0010.b	Esecuzione tracce su murature in mattoni forati. Compresa la successiva chiusura con malta, l'accatastamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sezioni: - sezione da 51 fino a 100 cm²			2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		
		m	10,56	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.01 - RIMOZIONI, TRACCE	2C.01.700 - TRACCE
2C.01.700.0010.c	Esecuzione tracce su murature in mattoni forati. Compresa la successiva chiusura con malta, l'accatastamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sezioni: - sezione da 101 fino a 150 cm²			2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		
	inacono da implanta di ococcaggio, di rocaporo o a discanca. Econari gii orion di sindiamione. I or occioni. Coccioni da 101 inio di 100 sin	m	13,76	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.01 - RIMOZIONI, TRACCE	2C.01.700 - TRACCE
2C.01.700.0020	Esecuzione tracce su murature in blocchi di calcestruzzo o laterizio. Compresa la successiva chiusura con malta, l'accatastamento, il carico e			20. OPEDE COMPULTE ON ALL DI		
	trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sezioni:		0,00	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.01 - RIMOZIONI, TRACCE	2C.01.700 - TRACCE
2C.01.700.0020.a	Esecuzione tracce su murature in blocchi di calcestruzzo o laterizio. Compresa la successiva chiusura con malta, l'accatastamento, il carico e					
	trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sezioni: - sezione fino a 104 cm²	m	13.32	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.01 - RIMOZIONI, TRACCE	2C.01.700 - TRACCE
2C.01.700.0020.b	Esecuzione tracce su murature in blocchi di calcestruzzo o laterizio. Compresa la successiva chiusura con malta, l'accatastamento, il carico e		10,02			
	trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sezioni: - sezione da 105 fino a 250 cm²	m	20.45	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C 01 - RIMOZIONI TRACCE	2C.01.700 - TRACCE
2C.01.700.0020.c	Esecuzione tracce su murature in blocchi di calcestruzzo o laterizio. Compresa la successiva chiusura con malta, l'accatastamento, il carico e	""	20,40	THOUSE THE HELDING STEEL	20.01 THINDEIGH, THEODE	25.51.765 114.652
	trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sezioni: - sezione da 251 fino a 400 cm²		26.66	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C 01 PIMOZIONI TRACCE	2C.01.700 - TRACCE
2C.01.700.0030	Esecuzione tracce su murature in mattoni pieni. Compresa la successiva chiusura con malta, l'accatastamento, il carico e trasporto delle	m	20,00	PICCOLA MANOTENZIONE ORDINARIA	20.01 - RIMOZIONI, TRACCE	20.01.700 - TRACCE
	macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sezioni:		0.00	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI	OC 04 DIMOZIONI TRACCE	00.04.700 TDACOE
2C.01.700.0030.a	Esecuzione tracce su murature in mattoni pieni. Compresa la successiva chiusura con malta, l'accatastamento, il carico e trasporto delle		0,00	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.01 - RIMOZIONI, TRACCE	2C.01.700 - TRACCE
	macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sezioni: - sezione fino a 104 cm²			2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		
2C.01.700.0030.b	Esecuzione tracce su murature in mattoni pieni. Compresa la successiva chiusura con malta, l'accatastamento, il carico e trasporto delle	m	16,48	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.01 - RIMOZIONI, TRACCE	2C.01.700 - TRACCE
33.3000.5	macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sezioni: - sezione da 105 fino a 250 cm²			2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		
2C.01.700.0030.c	Esecuzione tracce su murature in mattoni pieni. Compresa la successiva chiusura con malta, l'accatastamento, il carico e trasporto delle	m	22,67	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.01 - RIMOZIONI, TRACCE	2C.01.700 - TRACCE
20.01.700.0030.0	macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sezioni: - sezione da 251 fino a 400 cm²			2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		
20 04 700 0040	Esecuzione tracce su murature in calcestruzzo. Compresa la successiva chiusura con malta, l'accatastamento, il carico e trasporto delle	m	30,45	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.01 - RIMOZIONI, TRACCE	2C.01.700 - TRACCE
2C.01.700.0040	macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sezioni:			2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		
			0,00	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.01 - RIMOZIONI, TRACCE	2C.01.700 - TRACCE
2C.01.700.0040.a	Esecuzione tracce su murature in calcestruzzo. Compresa la successiva chiusura con malta, l'accatastamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sezioni: - sezione fino a 104 cm²			2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		
		m	19,45	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.01 - RIMOZIONI, TRACCE	2C.01.700 - TRACCE
2C.01.700.0040.b	Esecuzione tracce su murature in calcestruzzo. Compresa la successiva chiusura con malta, l'accatastamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sezioni: - sezione da 105 fino a 250 cm²			2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		
		m	30,56	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.01 - RIMOZIONI, TRACCE	2C.01.700 - TRACCE
2C.01.700.0040.c	Esecuzione tracce su murature in calcestruzzo. Compresa la successiva chiusura con malta, l'accatastamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sezioni: - sezione da 251 fino a 400 cm²			2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		
		m	39,48	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.01 - RIMOZIONI, TRACCE	2C.01.700 - TRACCE
2C.01.700.0050	Esecuzione di tracce su pavimenti. Compresa la rimozione di piastrelle, la demolizione del sottofondo ed il successivo ripristino; l'accatastamento all'esterno, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di			2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		
	smaltimento. Per sezioni:		0.00	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.01 - RIMOZIONI, TRACCE	2C.01.700 - TRACCE
2C.01.700.0050.a	Esecuzione di tracce su pavimenti. Compresa la rimozione di piastrelle, la demolizione del sottofondo ed il successivo ripristino;					
	l'accatastamento all'esterno, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sezioni: - sezione fino a 124 cm <sup>2</sup>	m	21.11	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.01 - RIMOZIONI, TRACCE	2C.01.700 - TRACCE
2C.01.700.0050.b	Esecuzione di tracce su pavimenti. Compresa la rimozione di piastrelle, la demolizione del sottofondo ed il successivo ripristino;					
	l'accatastamento all'esterno, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sezioni: - sezione da 125 fino a 250 cm²	m	32 47	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	   2C.01 - RIMOZIONI, TRACCE	2C.01.700 - TRACCE
			52;47	1	1	1

NCO PREZZI 2022B						
Tariffa	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	Prezzo unitario comprese spese generali e utili	SUPER CAPITOLO	CAPITOLO	SUB CAPITOLO
2C.04.000	NOTE DI CONSULTAZIONE Si sono indicate le resistenze caratteristiche, come richiesto dalle norme vigenti per le strutture in cemento armato; data la situazione specifica di piccola manutenzione e produzione di impasto, si è ritenuto utile indicare i dosaggi minimi di cemento che con una buona lavorazione possono garantire l'ottenimento delle resistenze caratteristiche richieste. Il cemento utilizzato nell'impasto del					
2C.04.010.0010	conglomerato, risponde ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare.  Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato a mano con cemento 42.5 R ed		0,00	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.04 - OPERE IN CEMENTO ARMATO	2C.04.000 - NOTE DI CONSULTAZIONE
	inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica:		0,00	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.04 - OPERE IN CEMENTO ARMATO	2C.04.010 - MAGRONE SOTTOFONDAZIONI - PICCOLA MANUTENZIONE
2C.04.010.0010.a	Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato a mano con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica: - C12/15 (circa 250 kg/m³ di cemento)	m3	180,52	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.04 - OPERE IN CEMENTO ARMATO	2C.04.010 - MAGRONE SOTTOFONDAZIONI - PICCOLA MANUTENZIONE
2C.04.010.0010.b	Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato a mano con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica: - C16/20 (circa 300 kg/m³ di cemento)	m3	189,42	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.04 - OPERE IN CEMENTO ARMATO	2C.04.010 - MAGRONE SOTTOFONDAZIONI - PICCOLA MANUTENZIONE
2C.04.010.0020	Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato con betoniera da 250 I, con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica:		0,00	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.04 - OPERE IN CEMENTO ARMATO	2C.04.010 - MAGRONE SOTTOFONDAZIONI - PICCOLA MANUTENZIONE
2C.04.010.0020.a	Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato con betoniera da 250 I, con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica: - C12/15 (circa 250 kg/m³ di cemento)	m3	139,66	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.04 - OPERE IN CEMENTO ARMATO	2C.04.010 - MAGRONE SOTTOFONDAZIONI - PICCOLA MANUTENZIONE
2C.04.010.0020.b	Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato con betoniera da 250 I, con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica: - C16/20 (circa 300 kg/m³ di cemento)	m3	147.57	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.04 - OPERE IN CEMENTO ARMATO	2C.04.010 - MAGRONE SOTTOFONDAZIONI - PICCOLA MANUTENZIONE
2C.04.020.0010	Fondazioni non armate in conglomerato cementizio realizzate mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato a mano, con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica:			2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA		2C.04.020 - FONDAZIONI NON ARMATE - PICCOLA MANUTENZIONE
2C.04.020.0010.a	Fondazioni non armate in conglomerato cementizio realizzate mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato a mano, con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica: - C16/20 (circa 300 kg/m³ di cemento)	m3		2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA		2C.04.020 - FONDAZIONI NON ARMATE - PICCOLA MANUTENZIONE
2C.04.020.0010.b	Fondazioni non armate in conglomerato cementizio realizzate mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato a mano, con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica: - C20/25 (circa 350 kg/m³ di cemento)	m3		2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA		2C.04.020 - FONDAZIONI NON ARMATE - PICCOLA MANUTENZIONE
2C.04.020.0020	Fondazioni non armate in conglomerato cementizio realizzate mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato con betoniera da 250 l, con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica:	0		2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA		2C.04.020 - FONDAZIONI NON ARMATE - PICCOLA MANUTENZIONE
2C.04.020.0020.a	Fondazioni non armate in conglomerato cementizio realizzate mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato con betoniera da 250 l, con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica: - C16/20 (circa 300 kg/m³ di cemento)	m3		2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA		2C.04.020 - FONDAZIONI NON ARMATE - PICCOLA MANUTENZIONE
2C.04.020.0020.b	Fondazioni non armate in conglomerato cementizio realizzate mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato con betoniera da 250 l, con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica: - C20/25 (circa 350 kg/m³ di cemento)	m3		2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA		2C.04.020 - FONDAZIONI NON ARMATE - PICCOLA MANUTENZIONE
2C.04.030.0010	Fondazioni armate in conglomerato cementizio realizzate mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato a mano, con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica:	1113		2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA		2C.04.030 - FONDAZIONI ARMATE - PICCOLA MANUTENZIONE
2C.04.030.0010.a	Fondazioni armate in conglomerato cementizio realizzate mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato a mano, con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica: - C16/20 (circa 300 kg/m³ di cemento)	2		2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA		2C.04.030 - FONDAZIONI ARMATE - PICCOLA MANUTENZIONE
2C.04.030.0010.b	Fondazioni armate in conglomerato cementizio realizzate mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato a mano, con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica: - C20/25 (circa 350 kg/m³ di	m3		2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		2C.04.030 - FONDAZIONI ARMATE - PICCOLA MANUTENZIONE
2C.04.030.0020	cemento) Fondazioni armate in conglomerato cementizio realizzate mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato con betoniera da 250 l, con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica:	m3		PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA  2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		
2C.04.030.0020.a	Fondazioni armate in conglomerato cementizio realizzate mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato con betoniera da 250 l, con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica: - C16/20 (circa			PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		2C.04.030 - FONDAZIONI ARMATE - PICCOLA MANUTENZIONE
2C.04.030.0020.b	300 kg/m³ di cemento)  Fondazioni armate in conglomerato cementizio realizzate mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato con betoniera da 250 I, con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica: - C20/25 (circa	m3		PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA  2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		2C.04.030 - FONDAZIONI ARMATE - PICCOLA MANUTENZIONE
2C.04.040.0010	350 kg/m³ di cemento)  Muri non armati in conglomerato cementizio realizzati mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato a mano, con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica:	m3		PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA  2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		2C.04.030 - FONDAZIONI ARMATE - PICCOLA MANUTENZIONE  2C.04.040 - MURI LEGGERMENTE ARMATI - PICCOLA
2C.04.040.0010.a	Muri non armati in conglomerato cementizio realizzati mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato a mano, con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica: - C16/20 (circa 300 kg/m³ di			PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA  2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		MANUTENZIONE  2C.04.040 - MURI LEGGERMENTE ARMATI - PICCOLA
2C.04.040.0010.b	cemento)  Muri non armati in conglomerato cementizio realizzati mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato a mano, con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica: - C20/25 (circa 350 kg/m³ di	m3	202,88	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI	2C.04 - OPERE IN CEMENTO ARMATO	MANUTENZIONE  2C.04.040 - MURI LEGGERMENTE ARMATI - PICCOLA
2C.04.040.0020	cemento)  Muri non armati in conglomerato cementizio realizzati mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato con betoniera da 250 l, con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica:	m3	210,00	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI	2C.04 - OPERE IN CEMENTO ARMATO	MANUTENZIONE  2C.04.040 - MURI LEGGERMENTE ARMATI - PICCOLA
2C.04.040.0020.a	Muri non armati in conglomerato cementizio realizzati mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato con betoniera da 250 l, con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica: - C16/20 (circa			PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		MANUTENZIONE  2C.04.040 - MURI LEGGERMENTE ARMATI - PICCOLA
2C.04.040.0020.b	300 kg/m³ di cemento)  Muri non armati in conglomerato cementizio realizzati mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato con betoniera da 250 l, con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica: - C20/25 (circa	m3	161,02	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI	2C.04 - OPERE IN CEMENTO ARMATO	MANUTENZIONE  2C.04.040 - MURI LEGGERMENTE ARMATI - PICCOLA
2C.04.050.0010	350 kg/m³ di cemento)  Muri armati in conglomerato cementizio realizzati mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato a mano, con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica:	m3	168,93	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI	2C.04 - OPERE IN CEMENTO ARMATO	MANUTENZIONE
2C.04.050.0010.a	Muri armati in conglomerato cementizio realizzati mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato a mano, con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica: - C16/20 (circa 300 kg/m³ di		0,00	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI	2C.04 - OPERE IN CEMENTO ARMATO	2C.04.050 - MURI ARMATI - PICCOLA MANUTENZIONE
2C.04.050.0010.b	cemento)  Muri armati in conglomerato cementizio realizzati mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato a mano, con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica: - C20/25 (circa 350 kg/m³ di	m3	215,33	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI	2C.04 - OPERE IN CEMENTO ARMATO	2C.04.050 - MURI ARMATI - PICCOLA MANUTENZIONE
2C.04.050.0020	cemento) Muri armati in conglomerato cementizio realizzati mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato con betoniera da 250 l, con cemento	m3	222,44	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI	2C.04 - OPERE IN CEMENTO ARMATO	2C.04.050 - MURI ARMATI - PICCOLA MANUTENZIONE
	42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica:		0,00	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.04 - OPERE IN CEMENTO ARMATO	2C.04.050 - MURI ARMATI - PICCOLA MANUTENZIONE

Tariffa	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO					
		unità di	Prezzo unitario comprese			
		misura	spese generali e utili	SUPER CAPITOLO	CAPITOLO	SUB CAPITOLO
2C.04.050.0020.a	Muri armati in conglomerato cementizio realizzati mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato con betoniera da 250 I, con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica: - C16/20 (circa 300 kg/m³ di cemento)	m3	1	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C 04 - OPERE IN CEMENTO ARMATO	2C.04.050 - MURI ARMATI - PICCOLA MANUTENZIONE
2C.04.050.0020.b	Muri armati in conglomerato cementizio realizzati mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato con betoniera da 250 I, con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica: - C20/25 (circa 350 kg/m³ ldi cemento)	m3	,	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA		2C.04.050 - MURI ARMATI - PICCOLA MANUTENZIONE
2C.04.060.0010	Strutture varie (pilastri, travi, solette, gronde ecc) in conglomerato cementizio realizzate mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato a mano, con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica:	III3		2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA		2C.04.060 - PILASTRI, TRAVI, RAMPE - PICCOLA MANUTENZIONE
2C.04.060.0010.a	Strutture varie (pilastri, travi, solette, gronde ecc) in conglomerato cementizio realizzate mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato a mano, con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica: - C20/25 (circa 350 kg/m³ di cemento)	m3		2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.04 - OPERE IN CEMENTO ARMATO	2C.04.060 - PILASTRI, TRAVI, RAMPE - PICCOLA MANUTENZIONE
2C.04.060.0010.b	Strutture varie (pilastri, travi, solette, gronde ecc) in conglomerato cementizio realizzate mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato a mano, con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica: - C25/30 (circa 400 kg/m³ di cemento)	m3	1	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.04 - OPERE IN CEMENTO ARMATO	2C.04.060 - PILASTRI, TRAVI, RAMPE - PICCOLA MANUTENZIONE
2C.04.060.0020	Strutture varie (pilastri, travi, solette, gronde ecc) in conglomerato cementizio realizzate mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato in betoniera da 250 l., con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica:			2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.04 - OPERE IN CEMENTO ARMATO	2C.04.060 - PILASTRI, TRAVI, RAMPE - PICCOLA MANUTENZIONE
2C.04.060.0020.a	Strutture varie (pilastri, travi, solette, gronde ecc) in conglomerato cementizio realizzate mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato in betoniera da 250 l., con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica: - C20/25 (circa 350 kg/m³ di cemento)	m3		2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.04 - OPERE IN CEMENTO ARMATO	2C.04.060 - PILASTRI, TRAVI, RAMPE - PICCOLA MANUTENZIONE

OO FILLEZI 2022D						
Tariffa	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	Prezzo unitario comprese spese generali e utili	SUPER CAPITOLO	CAPITOLO	SUB CAPITOLO
2C.06.000	NOTE DI CONSULTAZIONE Il cemento utilizzato nell'impasto delle malte, risponde ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare.		0.00	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI	2C.06 - MURATURE, TAVOLATI - PICCOLA MANUTERNZIONE	2C.06.000 - NOTE DI CONSULTAZIONE
2C.06.750.0010	Tavolati in mattoni pieni per singoli o più interventi ma limitati e circoscritti per divisori, chiusura vani, muricci e simili, comprese immorsature e piani di lavoro, per:			2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI	2C.06 - MURATURE, TAVOLATI - PICCOLA MANUTERNZIONE	2C.06.750 - MODIFICHE MURATURE
2C.06.750.0010.a	Tavolati in mattoni pieni per singoli o più interventi ma limitati e circoscritti per divisori, chiusura vani, muricci e simili, comprese immorsature e piani di lavoro, per: - spessore 11 cm (mattone pieno di piatto)	m2	74,09	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.06 - MURATURE, TAVOLATI - PICCOLA MANUTERNZIONE	2C.06.750 - MODIFICHE MURATURE
2C.06.750.0020	Tavolati in mattoni forati per singoli o più interventi ma limitati e circoscritti per divisori, chiusura vani, muricci, comprese immorsature, piani di lavoro: per:		0,00	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.06 - MURATURE, TAVOLATI - PICCOLA MANUTERNZIONE	2C.06.750 - MODIFICHE MURATURE
2C.06.750.0020.a	Tavolati in mattoni forati per singoli o più interventi ma limitati e circoscritti per divisori, chiusura vani, muricci, comprese immorsature, piani di lavoro: per: - spessore forato 8 cm	m2	40,14	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.06 - MURATURE, TAVOLATI - PICCOLA MANUTERNZIONE	2C.06.750 - MODIFICHE MURATURE
2C.06.750.0020.b	Tavolati in mattoni forati per singoli o più interventi ma limitati e circoscritti per divisori, chiusura vani, muricci, comprese immorsature, piani di lavoro: per: - spessore forato 12 cm	m2	49,82	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.06 - MURATURE, TAVOLATI - PICCOLA MANUTERNZIONE	2C.06.750 - MODIFICHE MURATURE
2C.06.750.0050	Chiusura di vani porta e similari (dimensione indicativa da cm 100x100 a cm 200x250) con murature in mattoni pieni o forati, compresa esecuzione intonaco di finitura e rappezzi con raccordo all'esistente sui due lati, per singoli o più interventi ma limitati e circoscritti, comprese immorsature e piani di lavoro, in:		0,00	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.06 - MURATURE, TAVOLATI - PICCOLA MANUTERNZIONE	2C.06.750 - MODIFICHE MURATURE
2C.06.750.0050.a	Chiusura di vani porta e similari (dimensione indicativa da cm 100x100 a cm 200x250) con murature in mattoni pieni o forati, compresa esecuzione intonaco di finitura e rappezzi con raccordo all'esistente sui due lati, per singoli o più interventi ma limitati e circoscritti, comprese immorsature e piani di lavoro, in: - forato 8 cm	m2	132,06	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.06 - MURATURE, TAVOLATI - PICCOLA MANUTERNZIONE	2C.06.750 - MODIFICHE MURATURE
2C.06.750.0050.b 2C.06.750.0050.c	Chiusura di vani porta e similari (dimensione indicativa da cm 100x100 a cm 200x250) con murature in mattoni pieni o forati, compresa esecuzione intonaco di finitura e rappezzi con raccordo all'esistente sui due lati, per singoli o più interventi ma limitati e circoscritti, comprese immorsature e piani di lavoro, in: - forato 12 cm  Chiusura di vani porta e similari (dimensione indicativa da cm 100x100 a cm 200x250) con murature in mattoni pieni o forati, compresa	m2	140,22	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.06 - MURATURE, TAVOLATI - PICCOLA MANUTERNZIONE	2C.06.750 - MODIFICHE MURATURE
2C.06.750.0050.c	Chiusura di vani porta e similari (dimensione indicativa da cm 100x100 a cm 200x250) con murature in mattoni pieni o forati, compresa esecuzione intonaco di finitura e rappezzi con raccordo all'esistente sui due lati, per singoli o più interventi ma limitati e circoscritti, comprese immorsature e piani di lavoro, in: - mattone pieno 6 cm circa  Chiusura di vani porta e similari (dimensione indicativa da cm 100x100 a cm 200x250) con murature in mattoni pieni o forati, compresa	m2	143,89	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.06 - MURATURE, TAVOLATI - PICCOLA MANUTERNZIONE	2C.06.750 - MODIFICHE MURATURE
2C.06.750.0060	esecuzione intonaco di finitura e rappezzi con raccordo all'esistente sui due lati, per singoli o più interventi ma limitati e circoscritti, comprese immorsature e piani di lavoro, in: - spessore mattone pieno 11 cm  Chiusura di vani finestra, porta finestra, porte e similari (dimensione indicativa da cm 100x100 a cm 200x250), su murature portanti	m2	170,61	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.06 - MURATURE, TAVOLATI - PICCOLA MANUTERNZIONE	2C.06.750 - MODIFICHE MURATURE
	perimetrali o interne, con muratura piena in blocchi svizzeri o foratoni semiportanti, compresa esecuzione intonaco di finitura e rappezzi con raccordo all'esistente sui due lati, per singoli o più interventi ma limitati e circoscritti, comprese immorsature e piani di lavoro, di spessore:		0,00	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.06 - MURATURE, TAVOLATI - PICCOLA MANUTERNZIONE	2C.06.750 - MODIFICHE MURATURE
2C.06.750.0060.a	Chiusura di vani finestra, porta finestra, porte e similari (dimensione indicativa da cm 100x100 a cm 200x250), su murature portanti perimetrali o interne, con muratura piena in blocchi svizzeri o foratoni semiportanti, compresa esecuzione intonaco di finitura e rappezzi con raccordo all'esistente sui due lati, per singoli o più interventi ma limitati e circoscritti, comprese immorsature e piani di lavoro, di spessore: -			2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		
2C.06.750.0060.b	spessore finito da 13 a 20 cm  Chiusura di vani finestra, porta finestra, porte e similari (dimensione indicativa da cm 100x100 a cm 200x250), su murature portanti perimetrali o interne, con muratura piena in blocchi svizzeri o foratoni semiportanti, compresa esecuzione intonaco di finitura e rappezzi con	m2	167,63		2C.06 - MURATURE, TAVOLATI - PICCOLA MANUTERNZIONE	2C.06.750 - MODIFICHE MURATURE
2C.06.750.0060.c	raccordo all'esistente sui due lati, per singoli o più interventi ma limitati e circoscritti, comprese immorsature e piani di lavoro, di spessore: - spessore finito da 21 a 30 cm  Chiusura di vani finestra, porta finestra, porte e similari (dimensione indicativa da cm 100x100 a cm 200x250), su murature portanti	m2	200,42	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.06 - MURATURE, TAVOLATI - PICCOLA MANUTERNZIONE	2C.06.750 - MODIFICHE MURATURE
2C.06.750.0060.d	perimetrali o interne, con muratura piena in blocchi svizzeri o foratoni semiportanti, compresa esecuzione intonaco di finitura e rappezzi con raccordo all'esistente sui due lati, per singoli o più interventi ma limitati e circoscritti, comprese immorsature e piani di lavoro, di spessore: - spessore finito da 31 a 40 cm	m2	237,23	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.06 - MURATURE, TAVOLATI - PICCOLA MANUTERNZIONE	2C.06.750 - MODIFICHE MURATURE
2C.06.750.0060.d	Chiusura di vani finestra, porta finestra, porte e similari (dimensione indicativa da cm 100x100 a cm 200x250), su murature portanti perimetrali o interne, con muratura piena in blocchi svizzeri o foratoni semiportanti, compresa esecuzione intonaco di finitura e rappezzi con raccordo all'esistente sui due lati, per singoli o più interventi ma limitati e circoscritti, comprese immorsature e piani di lavoro, di spessore: - spessore finito da 41 a 50 cm	m2	270.03	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI	2C.06 - MURATURE, TAVOLATI - PICCOLA MANUTERNZIONE	2C.06.750 - MODIFICHE MURATURE
2C.06.750.0070	Apertura di vani porta e similari (dimensione indicativa da cm 100x100 a cm 200x250) su tavolati in mattoni pieni o forati, compresa fornitura e posa falso telaio, rappezzi a raccordo dell'esistente sul perimetro, sui due lati, per singoli o più interventi ma limitati e circoscritti, comprese immorsature e piani di lavoro, in:	IIIZ		2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI	2C.06 - MURATURE, TAVOLATI - PICCOLA MANUTERNZIONE	2C.06.750 - MODIFICHE MURATURE
2C.06.750.0070.a	Apertura di vani porta e similari (dimensione indicativa da cm 100x100 a cm 200x250) su tavolati in mattoni pieni o forati, compresa fornitura e posa falso telaio, rappezzi a raccordo dell'esistente sul perimetro, sui due lati, per singoli o più interventi ma limitati e circoscritti, comprese immorsature e piani di lavoro, in: - forato 8 cm	m2		2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI	2C.06 - MURATURE, TAVOLATI - PICCOLA MANUTERNZIONE	2C.06.750 - MODIFICHE MURATURE
2C.06.750.0070.b	Apertura di vani porta e similari (dimensione indicativa da cm 100x100 a cm 200x250) su tavolati in mattoni pieni o forati, compresa fornitura e posa falso telaio, rappezzi a raccordo dell'esistente sul perimetro, sui due lati, per singoli o più interventi ma limitati e circoscritti, comprese immorsature e piani di lavoro, in: - forato 12 cm	m2		2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI	2C.06 - MURATURE, TAVOLATI - PICCOLA MANUTERNZIONE	2C.06.750 - MODIFICHE MURATURE
2C.06.750.0070.c	Apertura di vani porta e similari (dimensione indicativa da cm 100x100 a cm 200x250) su tavolati in mattoni pieni o forati, compresa fornitura e posa falso telaio, rappezzi a raccordo dell'esistente sul perimetro, sui due lati, per singoli o più interventi ma limitati e circoscritti, comprese immorsature e piani di lavoro, in: - mattone pieno 6 cm circa	m2		2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI	2C.06 - MURATURE, TAVOLATI - PICCOLA MANUTERNZIONE	2C.06.750 - MODIFICHE MURATURE
2C.06.750.0070.d	Apertura di vani porta e similari (dimensione indicativa da cm 100x100 a cm 200x250) su tavolati in mattoni pieni o forati, compresa fornitura e posa falso telaio, rappezzi a raccordo dell'esistente sul perimetro, sui due lati, per singoli o più interventi ma limitati e circoscritti, comprese immorsature e piani di lavoro, in: - mattone pieno 11 cm	m2	175,25	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.06 - MURATURE, TAVOLATI - PICCOLA MANUTERNZIONE	2C.06.750 - MODIFICHE MURATURE
2C.06.750.0080	Apertura di vani finestra, porta finestra, porta e similari (dimensione indicativa da cm 100x100 a cm 200x250) su murature portanti perimetrali o interne, compresa posa falso telaio, riquadratura con muratura in blocchi svizzeri o foratoni semiportanti, esecuzione intonaco di finitura e rappezzi a raccordo dell'esistente sul perimetro, sui due lati; per singoli o più interventi ma limitati e circoscritti, comprese immorsature e piani			2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI	20 00 MUDATUDE TAVOLATU DIOCOLA MANUTEDIZIONE	and and Tran ModelFigure Allipativine
2C.06.750.0080.a	di lavoro, in:  Apertura di vani finestra, porta finestra, porta e similari (dimensione indicativa da cm 100x100 a cm 200x250) su murature portanti perimetrali o interne, compresa posa falso telaio, riquadratura con muratura in blocchi svizzeri o foratoni semiportanti, esecuzione intonaco di finitura e rappezzi a raccordo dell'esistente sul perimetro, sui due lati; per singoli o più interventi ma limitati e circoscritti, comprese immorsature e piani		0,00	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI	2C.06 - MURATURE, TAVOLATI - PICCOLA MANUTERNZIONE	2C.06.750 - MODIFICHE MURATURE
2C.06.750.0080.b	di lavoro, in: - spessore finito da 13 a 20 cm  Apertura di vani finestra, porta finestra, porta e similari (dimensione indicativa da cm 100x100 a cm 200x250) su murature portanti perimetrali o interne, compresa posa falso telaio, riquadratura con muratura in blocchi svizzeri o foratoni semiportanti, esecuzione intonaco di finitura e	m2	224,68		2C.06 - MURATURE, TAVOLATI - PICCOLA MANUTERNZIONE	2C.06.750 - MODIFICHE MURATURE
2C.06.750.0080.c	rappezzi a raccordo dell'esistente sul perimetro, sui due lati; per singoli o più interventi ma limitati e circoscritti, comprese immorsature e piani di lavoro, in: - spessore finito da 21 a 30 cm  Apertura di vani finestra, porta finestra, porta e similari (dimensione indicativa da cm 100x100 a cm 200x250) su murature portanti perimetrali	m2	277,76	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.06 - MURATURE, TAVOLATI - PICCOLA MANUTERNZIONE	2C.06.750 - MODIFICHE MURATURE
	o interne, compresa posa falso telaio, riquadratura con muratura in blocchi svizzeri o foratoni semiportanti, esecuzione intonaco di finitura e rappezzi a raccordo dell'esistente sul perimetro, sui due lati; per singoli o più interventi ma limitati e circoscritti, comprese immorsature e piani di lavoro, in: - spessore finito da 31 a 40 cm	m2	320.80	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.06 - MURATURE, TAVOLATI - PICCOLA MANUTERNZIONE	2C.06.750 - MODIFICHE MURATURE
2C.06.750.0080.d	Apertura di vani finestra, porta finestra, porta e similari (dimensione indicativa da cm 100x100 a cm 200x250) su murature portanti perimetrali o interne, compresa posa falso telaio, riquadratura con muratura in blocchi svizzeri o foratoni semiportanti, esecuzione intonaco di finitura e rappezzi a raccordo dell'esistente sul perimetro, sui due lati; per singoli o più interventi ma limitati e circoscritti, comprese immorsature e piani			2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI	·	
2C.06.760.0010	di lavoro, in: - spessore finito da 41 a 50 cm Pareti in blocchi di gesso, pieni o forati, per singoli o più interventi ma limitati e circoscritti per divisori, chiusura vani, compresa stuccatura dei giunti:	m2	,	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI	2C.06 - MURATURE, TAVOLATI - PICCOLA MANUTERNZIONE	2C.06.750 - MODIFICHE MURATURE  2C.06.760 - RIPRISTINO O MODIFICA PARETI IN GESSO E
1	I I		0,00	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.06 - MURATURE, TAVOLATI - PICCOLA MANUTERNZIONE	CONTROPARETI

Tariffa	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di	Prezzo unitario comprese			
		misura	spese generali e utili			
		IIIISUI a		SUPER CAPITOLO	CAPITOLO	SUB CAPITOLO
2C.06.760.0010.a	Pareti in blocchi di gesso, pieni o forati, per singoli o più interventi ma limitati e circoscritti per divisori, chiusura vani, compresa stuccatura dei					
	giunti: - spessore 6 cm			2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		2C.06.760 - RIPRISTINO O MODIFICA PARETI IN GESSO E
		m2	31,41	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.06 - MURATURE, TAVOLATI - PICCOLA MANUTERNZIONE	CONTROPARETI
2C.06.760.0010.b	Pareti in blocchi di gesso, pieni o forati, per singoli o più interventi ma limitati e circoscritti per divisori, chiusura vani, compresa stuccatura dei					
	giunti: - spessore 8 cm			2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		2C.06.760 - RIPRISTINO O MODIFICA PARETI IN GESSO E
		m2	32,35	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.06 - MURATURE, TAVOLATI - PICCOLA MANUTERNZIONE	CONTROPARETI
2C.06.760.0010.c	Pareti in blocchi di gesso, pieni o forati, per singoli o più interventi ma limitati e circoscritti per divisori, chiusura vani, compresa stuccatura dei					
	giunti: - spessore 10 cm			2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		2C.06.760 - RIPRISTINO O MODIFICA PARETI IN GESSO E
		m2	33,51	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.06 - MURATURE, TAVOLATI - PICCOLA MANUTERNZIONE	CONTROPARETI
2C.06.760.0020	Controparete in lastre gesso rivestito, a bordi assottigliati, spessore 13 mm, per singoli o più interventi ma limitati e circoscritti per pareti					
	isolate, chiusure vani.			2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		2C.06.760 - RIPRISTINO O MODIFICA PARETI IN GESSO E
		m2	26.00	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.06 - MURATURE, TAVOLATI - PICCOLA MANUTERNZIONE	CONTROPARETI

Tariffa	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	Prezzo unitario comprese spese generali e utili	SUPER CAPITOLO	CAPITOLO	SUB CAPITOLO
2C.07.000	NOTE DI CONSULTAZIONE Gli interventi di ripresa di superfici di intonaco ammalorate o interessate ad interventi di parziale rifacimento o ripristino, devono essere impostati con molta attenzione tecnica, in modo di garantire alla fine delle lavorazioni superfici uniformi assimilabili a quelle nuove, per la cui finitura dovranno essere previsti ulteriori interventi solo di opere da verniciatore e non ulteriori rasature e stuccature. In particolare, finiture di rappezzi a civile potranno di norma essere applicate solo su superfici a civile nuove, mai interessate da tinteggiature o verniciature o altri interventi di finitura che ne hanno modificato la struttura. Su superfici già interessate da tinteggiature, spesso ripetute, sarà opportuno di norma applicare finiture a stucco o rasature di tipo liscio, in grado di ottenere più facilmente una superficie uniforme che dopo la tinteggiatura si presenterà come nuova. Il cemento utilizzato nell'impasto delle malte, risponde ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare.			2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		
2C.07.690.0010	Verifica di stabilità degli intonaci con battitura e delimitazione con segno colorato della zona da rimuovere, compresi i piani di lavoro:			PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA  2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		2C.07.000 - NOTE DI CONSULTAZIONE
2C.07.690.0010.a	Verifica di stabilità degli intonaci con battitura e delimitazione con segno colorato della zona da rimuovere, compresi i piani di lavoro: - su pareti esterne di facciata, con disponibilità di ponteggio, compresi eventuali piani di lavoro integrativi	m2		PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA  2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI 5 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA		2C.07.690 - VERIFICHE DI STABILITA'  2C.07.690 - VERIFICHE DI STABILITA'
2C.07.690.0010.b	Verifica di stabilità degli intonaci con battitura e delimitazione con segno colorato della zona da rimuovere, compresì i piani di lavoro: - su soffitti in locali con altezza fino a 5 m, compreso montaggio e smontaggio trabatello, spostamento e copertura di piccolle suppellettili presenti	m2		2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI 3 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA		2C.07.690 - VERIFICHE DI STABILITA'
2C.07.690.0010.c	Verifica di stabilità degli intonaci con battitura e delimitazione con segno colorato della zona da rimuovere, compresi i piani di lavoro: - su pareti interne di locali con altezza fino a 5 m, compreso montaggio e smontaggio piani di lavoro, spostamento e copertura di piccolle suppellettili presenti	m2	2,8	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.07 - INTONACI	2C.07.690 - VERIFICHE DI STABILITA'
2C.07.710.0020	Consolidamento di supporti deboli, inconsistenti, sfarinanti, assorbenti, con primer a base di resina poliuretanica in soluzione, applicato a pennello o rullo	m2	3,88	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI 3 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.07 - INTONACI	2C.07.710 - RIPRISTINO SUPERFICI INTONACI
2C.07.710.0050	Ripresa saltuaria dell'intonaco diffusamente ammalorato su pareti e soffitti interni. Compresi: l'ispezione dell'intera superficie, lo scrostamento dell'intonaco deteriorato fino al vivo della muratura compresa la scarnitura dei giunti; l'abbassamento, il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la pulizia ed il lavaggio delle superfici da ripristinare; l'intonaco di sottofondo e di finitura al civile; i piani di lavoro; il maggior onere di mano d'opera conseguente agli apprestamenti, alle preparazioni, agli spostamenti. Misurazione: intera superficie intonacata da risanare valutata a metro quadrato vuoto per pieno con deduzione dei singoli vani con superficie pari o superiore a 4,00 m² e con compensazione delle riquadrature. Per rappezzi:		0.00	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI DIPICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.07 - INTONACI	2C.07.710 - RIPRISTINO SUPERFICI INTONACI
2C.07.710.0050.a	Ripresa saltuaria dell'intonaco diffusamente ammalorato su pareti e soffitti interni. Compresi: l'ispezione dell'intera superficie, lo scrostamento dell'intonaco deteriorato fino al vivo della muratura compresa la scarnitura dei giunti; l'abbassamento, il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la pulizia ed il lavaggio delle superfici da ripristinare; l'intonaco di sottofondo e di finitura al civile; i piani di lavoro; il maggior onere di mano d'opera conseguente agli apprestamenti, alle preparazioni, agli spostamenti. Misurazione: intera superficie intonacata da risanare valutata a metro quadrato vuoto per pieno con deduzione dei singoli vani con superficie pari o superiore a 4,00 m² e con compensazione delle riquadrature. Per rappezzi: - fino al 5% della superficie			2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		
2C.07.710.0050.b	Ripresa saltuaria dell'intonaco diffusamente ammalorato su pareti e soffitti interni. Compresi: l'ispezione dell'intera superficie, lo scrostamento dell'intonaco deteriorato fino al vivo della muratura compresa la scarnitura dei giunti; l'abbassamento, il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la pulizia ed il lavaggio delle superfici da ripristinare; l'intonaco di sottofondo e di finitura al civile; i piani di lavoro; il maggior onere di mano d'opera conseguente agli apprestamenti, alle preparazioni, agli spostamenti. Misurazione: intera superficie intonacata da risanare valutata a metro quadrato vuoto per pieno con deduzione dei singoli vani con superficie pari o superiore a 4,00 m² e con compensazione delle riquadrature. Per rappezzi : - fino al 10% della superficie	m2		2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		2C.07.710 - RIPRISTINO SUPERFICI INTONACI
2C.07.710.0050.c	Ripresa saltuaria dell'intonaco diffusamente ammalorato su pareti e soffitti interni. Compresi: l'ispezione dell'intera superficie, lo scrostamento dell'intonaco deteriorato fino al vivo della muratura compresa la scarnitura dei giunti; l'abbassamento, il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la pulizia ed il lavaggio delle superfici da ripristinare; l'intonaco di sottofondo e di finitura al civile; i piani di lavoro; il maggior onere di mano d'opera conseguente agli apprestamenti, alle preparazioni, agli spostamenti. Misurazione: intera superficie intonacata da risanare valutata a metro quadrato vuoto per pieno con deduzione dei singoli vani con superficie pari o superiore a 4,00 m² e con compensazione delle riquadrature. Per rappezzi: - fino al 20% della superficie	m2	7,24	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA  2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI	2C.07 - INTONACI	2C.07.710 - RIPRISTINO SUPERFICI INTONACI
2C.07.710.0050.d	Ripresa saltuaria dell'intonaco diffusamente ammalorato su pareti e soffitti interni. Compresi: l'ispezione dell'intera superficie, lo scrostamento dell'intonaco deteriorato fino al vivo della muratura compresa la scarnitura dei giunti; l'abbassamento, il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la pulizia ed il lavaggio delle superfici da ripristinare; l'intonaco di sottofondo e di finitura al civile; i piani di lavoro; il maggior onere di mano d'opera conseguente agli apprestamenti, alle preparazioni, agli spostamenti. Misurazione: intera superficie intonacata da risanare valutata a metro quadrato vuoto per pieno con deduzione dei singoli vani con superficie pari o superiore a 4,00 m² e con compensazione delle riquadrature. Per rappezzi: - fino al 30% della superficie	m2	14,47	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA  2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI	2C.07 - INTONACI	2C.07.710 - RIPRISTINO SUPERFICI INTONACI
2C.07.710.0060	Ripresa localizzata di intonaco ammalorato su pareti e soffitti interni. Sono compresi: lo scrostamento dell'intonaco deteriorato con abbassamento, carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la pulizia ed il lavaggio della superficie, il rinzaffo con malta cementizia; i piani di lavoro; il maggior onere di mano d'opera conseguente agli apprestamenti e alle preparazioni. Esclusi gli oneri di smaltimento. Misurazione: superficie effettivamente ripristinata. I prezzi sono riferiti a quantitativi da 4,01 a 16 m². Per quantitativi inferiori vedere i sovrapprezzi in d/f. La determinazione dei quantitativi è riferita ad attività svolte in uno stesso edificio, anche in locali diversi nel corso dello stesso intervento. Quindi tre rappezzi da 1 mq in locali anche diversi nello stesso edificio ed intervento saranno contabilizzati	m2	22,83	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.07 - INTONACI	2C.07.710 - RIPRISTINO SUPERFICI INTONACI
2C.07.710.0060.a	come un totale di 3 mq applicando le maggiorazioni progressive conseguenti. Per finitura con:  Ripresa localizzata di intonaco ammalorato su pareti e soffitti interni. Sono compresi: lo scrostamento dell'intonaco deteriorato con abbassamento, carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la pulizia ed il lavaggio della superficie, il rinzaffo con malta cementizia; i piani di lavoro; il maggior onere di mano d'opera conseguente agli apprestamenti e alle preparazioni. Esclusi gli oneri di smaltimento. Misurazione: superficie effettivamente ripristinata. I prezzi sono riferiti a quantitativi da 4,01 a 16 m². Per quantitativi inferiori vedere i sovrapprezzi in d/f. La determinazione dei quantitativi è riferita ad attività svolte in uno stesso edificio, anche in locali diversi nel corso dello stesso intervento. Quindi tre rappezzi da 1 mq in locali anche diversi nello stesso edificio ed intervento saranno contabilizzati come un totale di 3 mq applicando le maggiorazioni progressive conseguenti. Per finitura con: - intonaco rustico		0,00	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA  2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI	2C.07 - INTONACI	2C.07.710 - RIPRISTINO SUPERFICI INTONACI
2C.07.710.0060.b	Ripresa localizzata di intonaco ammalorato su pareti e soffitti interni. Sono compresi: lo scrostamento dell'intonaco deteriorato con abbassamento, carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la pulizia ed il lavaggio della superficie, il rinzaffo con malta cementizia; i piani di lavoro; il maggior onere di mano d'opera conseguente agli apprestamenti e alle preparazioni. Esclusi gli oneri di smaltimento. Misurazione: superficie effettivamente ripristinata. I prezzi sono riferiti a quantitativi da 4,01 a 16 m². Per quantitativi inferiori vedere i sovrapprezzi in d/f. La determinazione dei quantitativi è riferita ad attività svolte in uno stesso edificio, anche in locali diversi nel corso dello stesso intervento. Quindi tre rappezzi da 1 mq in locali anche diversi nello stesso edificio ed intervento saranno contabilizzati come un totale di 3 mq applicando le maggiorazioni progressive conseguenti. Per finitura con: - intonaco civile	m2		PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA  2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		2C.07.710 - RIPRISTINO SUPERFICI INTONACI
2C.07.710.0060.c	Ripresa localizzata di intonaco ammalorato su pareti e soffitti interni. Sono compresi: lo scrostamento dell'intonaco deteriorato con abbassamento, carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la pulizia ed il lavaggio della superficie, il rinzaffo con malta cementizia; i piani di lavoro; il maggior onere di mano d'opera conseguente agli apprestamenti e alle preparazioni. Esclusi gli oneri di smaltimento. Misurazione: superficie effettivamente ripristinata. I prezzi sono riferiti a quantitativi da 4,01 a 16 m². Per quantitativi inferiori vedere i sovrapprezzi in d/f. La determinazione dei quantitativi è riferita ad attività svolte in uno stesso edificio, anche in locali diversi nel corso dello stesso intervento. Quindi tre rappezzi da 1 mq in locali anche diversi nello stesso edificio ed intervento saranno contabilizzati come un totale di 3 mq applicando le maggiorazioni progressive conseguenti. Per finitura con: - rasatura a gesso	m2	45,74	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	I2C.07 - INTONACI	2C.07.710 - RIPRISTINO SUPERFICI INTONACI
	2. 2 mg application is maggioration progressive consequents. For minded cont research a gessel	m2	31,57	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.07 - INTONACI	2C.07.710 - RIPRISTINO SUPERFICI INTONACI

Tariffa	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO			T		1
Tatilia	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	Prezzo unitario comprese spese generali e utili	SUPER CAPITOLO	CAPITOLO	SUB CAPITOLO
2C.07.710.0060.d	Ripresa localizzata di intonaco ammalorato su pareti e soffitti interni. Sono compresi: lo scrostamento dell'intonaco deteriorato con abbassamento, carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la pulizia ed il lavaggio della superficie, il rinzaffo con malta cementizia; i piani di lavoro; il maggior onere di mano d'opera conseguente agli apprestamenti e alle preparazioni. Esclusi gli oneri di smaltimento. Misurazione: superficie effettivamente ripristinata. I prezzi sono riferiti a quantitativi da 4,01 a 16 m². Per quantitativi inferiori vedere i sovrapprezzi in d/f. La determinazione dei quantitativi è riferita ad attività svolte in uno stesso edificio, anche in locali diversi nel corso dello stesso intervento. Quindi tre rappezzi da 1 mq in locali anche diversi nello stesso edificio ed intervento saranno contabilizzati come un totale di 3 mq applicando le maggiorazioni progressive conseguenti. Per finitura con: - sovrapprezzo percentuale per esecuzione di superficie fino ad 1 m², in un singolo apposito intervento (minimo da contabilizzare = 1 m²)			2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		
2C.07.710.0060.e	Ripresa localizzata di intonaco ammalorato su pareti e soffitti interni. Sono compresi: lo scrostamento dell'intonaco deteriorato con abbassamento, carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la pulizia ed il lavaggio della superficie, il rinzaffo con malta cementizia; i piani di lavoro; il maggior onere di mano d'opera conseguente agli apprestamenti e alle preparazioni. Esclusi gli oneri di smaltimento. Misurazione: superficie effettivamente ripristinata. I prezzi sono riferiti a quantitativi da 4,01 a 16 m². Per quantitativi inferiori vedere i sovrapprezzi in d/f. La determinazione dei quantitativi è riferita ad attività svolte in uno stesso edificio, anche in locali diversi nel corso dello stesso intervento. Quindi tre rappezzi da 1 mq in locali anche diversi nello stesso edificio ed intervento saranno contabilizzati come un totale di 3 mq applicando le maggiorazioni progressive conseguenti. Per finitura con: - sovrapprezzo sulla ulteriore superficie da 1,01 a 2,00 m², nel singolo apposito intervento	%	60,00	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA  2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI	2C.07 - INTONACI	2C.07.710 - RIPRISTINO SUPERFICI INTONACI
2C.07.710.0060.f	Ripresa localizzata di intonaco ammalorato su pareti e soffitti interni. Sono compresi: lo scrostamento dell'intonaco deteriorato con abbassamento, carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la pulizia ed il lavaggio della superficie, il rinzaffo con malta cementizia; i piani di lavoro; il maggior onere di mano d'opera conseguente agli apprestamenti e alle preparazioni. Esclusi gli oneri di smaltimento. Misurazione: superficie effettivamente ripristinata. I prezzi sono riferiti a quantitativi da 4,01 a 16 m². Per quantitativi inferiori vedere i sovrapprezzi in d/f. La determinazione dei quantitativi è riferita ad attività svolte in uno stesso edificio, anche in locali diversi nel corso dello stesso intervento. Quindi tre rappezzi da 1 mq in locali anche diversi nello stesso edificio ed intervento saranno contabilizzati come un totale di 3 mq applicando le maggiorazioni progressive conseguenti. Per finitura con: - sovrapprezzo percentuale sulla ulteriore superficie da 2,01 a 4,00 m², nel singolo apposito intervento	%	30,00	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.07 - INTONACI	2C.07.710 - RIPRISTINO SUPERFICI INTONACI
2C.07.710.0070	Intonaco rustico su superfici limitate e circoscritte quali tracce su tavolati e muri, riquadrature di vani, tamponamenti e simili. Compresi: i piani	%	15,00	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.07 - INTONACI	2C.07.710 - RIPRISTINO SUPERFICI INTONACI
2C.07.710.0080	di lavoro, il maggior onere di mano d'opera per apprestamenti, preparazioni. raccordi  Intonaco a civile su superfici limitate e circoscritte quali tracce su tavolati e muri, riquadrature di vani, tamponamenti di vani e simili.	m2	29,16	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.07 - INTONACI	2C.07.710 - RIPRISTINO SUPERFICI INTONACI
2C.07.710.0100	Compresi: i piani di lavoro, il maggior onere di mano d'opera per apprestamenti, preparazioni, raccordi all'esistente  Rasatura a civile fine, o rasatura liscia, per regolarizzazione di pareti interne leggermente irregolari, eseguita con rasante a base di leganti	m2	43,58	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.07 - INTONACI	2C.07.710 - RIPRISTINO SUPERFICI INTONACI
2C.07.710.0150	idraulici, sabbia silicea, leganti sintetici, additivi,applicata su superfici in calcestruzzo, intonaci, rivestimenti plastici, compresi i piani di lavoro.  Ripresa saltuaria dell'intonaco diffusamente ammalorato su pareti esterne. Compresi: l'ispezione dell'intera superficie; lo scrostamento dell'intonaco deteriorato fino al vivo della muratura compresa la scarnitura dei giunti; l'abbassamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la pulizia ed il lavaggio delle superfici da ripristinare; la strollatura con malta cementizia; il maggior onere di mano d'opera conseguente agli apprestamenti, ed alla preparazione dei raccordi con le parti sane. Esclusi: i ponteggi, gli oneri di smaltimento. Misurazione: intera superficie intonacata valutata a metro quadrato vuoto per pieno con esclusione degli elementi decorativi per gronde, fasce e cornici, con deduzione dei singoli vuoti pari o maggiori di 4.00 m². I vuoti di superficie inferiore compensano le	m2	17,20	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.07 - INTONACI	2C.07.710 - RIPRISTINO SUPERFICI INTONACI
2C.07.710.0150.a	Ripresa saltuaria dell'intonaco diffusamente ammalorato su pareti esterne. Compresi: l'ispezione dell'intera superficie; lo scrostamento dell'intonaco deteriorato fino al vivo della muratura compresa la scarnitura dei giunti; l'abbassamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la pulizia ed il lavaggio delle superfici da ripristinare; la strollatura con malta cementizia; il maggior onere di mano d'opera conseguente agli apprestamenti, ed alla preparazione dei raccordi con le parti sane. Esclusi: i ponteggi, gli oneri di smaltimento. Misurazione: intera superficie intonacata valutata a metro quadrato vuoto per pieno con esclusione degli elementi decorativi per gronde, fasce e cornici, con deduzione dei singoli vuoti pari o maggiori di 4.00 m². I vuoti di superficie inferiore compensano le riquadrature di spalle e voltini con rappezzi a rustico fino al 10% della superficie		0,00	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA  2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI	2C.07 - INTONACI	2C.07.710 - RIPRISTINO SUPERFICI INTONACI
C.07.710.0150.b	Ripresa saltuaria dell'intonaco diffusamente ammalorato su pareti esterne. Compresi: l'ispezione dell'intera superficie; lo scrostamento dell'intonaco deteriorato fino al vivo della muratura compresa la scarnitura dei giunti; l'abbassamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la pulizia ed il lavaggio delle superfici da ripristinare; la strollatura con malta cementizia; il maggior onere di mano d'opera conseguente agli apprestamenti, ed alla preparazione dei raccordi con le parti sane. Esclusi: i ponteggi, gli oneri di smaltimento. Misurazione: intera superficie intonacata valutata a metro quadrato vuoto per pieno con esclusione degli elementi decorativi per gronde, fasce e cornici, con deduzione dei singoli vuoti pari o maggiori di 4.00 m². I vuoti di superficie inferiore compensano le riquadrature di spalle e voltini con rappezzi a rustico fino al 20% della superficie	m2		PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA  2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		2C.07.710 - RIPRISTINO SUPERFICI INTONACI
2C.07.710.0150.c	Ripresa saltuaria dell'intonaco diffusamente ammalorato su pareti esterne. Compresi: l'ispezione dell'intera superficie; lo scrostamento dell'intonaco deteriorato fino al vivo della muratura compresa la scarnitura dei giunti; l'abbassamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la pulizia ed il lavaggio delle superfici da ripristinare; la strollatura con malta cementizia; il maggior onere di mano d'opera conseguente agli apprestamenti, ed alla preparazione dei raccordi con le parti sane. Esclusi: i ponteggi, gli oneri di smaltimento. Misurazione: intera superficie intonacata valutata a metro quadrato vuoto per pieno con esclusione degli elementi decorativi per gronde, fasce e cornici, con deduzione dei singoli vuoti pari o maggiori di 4.00 m². I vuoti di superficie inferiore compensano le riquadrature di spalle e voltini con rappezzi a rustico fino al 30% della superficie	m2		PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA  2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		2C.07.710 - RIPRISTINO SUPERFICI INTONACI
2C.07.710.0150.d	Ripresa saltuaria dell'intonaco diffusamente ammalorato su pareti esterne. Compresi: l'ispezione dell'intera superficie; lo scrostamento dell'intonaco deteriorato fino al vivo della muratura compresa la scarnitura dei giunti; l'abbassamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la pulizia ed il lavaggio delle superfici da ripristinare; la strollatura con malta cementizia; il maggior onere di mano d'opera conseguente agli apprestamenti, ed alla preparazione dei raccordi con le parti sane. Esclusi: i ponteggi, gli oneri di smaltimento. Misurazione: intera superficie intonacata valutata a metro quadrato vuoto per pieno con esclusione degli elementi decorativi per gronde, fasce e cornici, con deduzione dei singoli vuoti pari o maggiori di 4.00 m². I vuoti di superficie inferiore compensano le riquadrature di spalle e voltini con rappezzi a civile fino al 10% della superficie	m2		PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA  2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		2C.07.710 - RIPRISTINO SUPERFICI INTONACI
2C.07.710.0150.e	Ripresa saltuaria dell'intonaco diffusamente ammalorato su pareti esterne. Compresi: l'ispezione dell'intera superficie; lo scrostamento dell'intonaco deteriorato fino al vivo della muratura compresa la scarnitura dei giunti; l'abbassamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la pulizia ed il lavaggio delle superfici da ripristinare; la strollatura con malta cementizia; il maggior onere di mano d'opera conseguente agli apprestamenti, ed alla preparazione dei raccordi con le parti sane. Esclusi: i ponteggi, gli oneri di smaltimento. Misurazione: intera superficie intonacata valutata a metro quadrato vuoto per pieno con esclusione degli elementi decorativi per gronde, fasce e cornici, con deduzione dei singoli vuoti pari o maggiori di 4.00 m². I vuoti di superficie inferiore compensano le riguadrativa di incilia e voltigii. con reporzi in civile fino al 20% della superficie.	m2	9,15	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.07 - INTONACI	2C.07.710 - RIPRISTINO SUPERFICI INTONACI
	riquadrature di spalle e voltini con rappezzi a civile fino al 20% della superficie	m2	18,43	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.07 - INTONACI	2C.07.710 - RIPRISTINO SUPERFICI INTONACI

Tariffa	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO					
		unità di	Prezzo unitario comprese			
		misura	spese generali e utili	SUPER CAPITOLO	CAPITOLO	SUB CAPITOLO
2C.07.710.0150.f	Ripresa saltuaria dell'intonaco diffusamente ammalorato su pareti esterne. Compresi: l'ispezione dell'intera superficie; lo scrostamento		+	SUPER CAPITOLO	CAPITOLO	30B CAPITOLO
20.07.7 10.0100.1	rispiesa saludaria dell'intoriaco diffusarine dei minimatoriato si paretti esterile. Compresa in rispezzione dell'intoriaco deteriorato fino al vivo della muratura compresa la scarnitura dei giunti; l'abbassamento, il carico e trasporto delle macerie ad					
	impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la pulizia ed il lavaggio delle superfici da ripristinare; la strollatura con malta cementizia; il					
	maggior onere di mano d'opera consequente agli apprestamenti, ed alla preparazione dei raccordi con le parti sane. Esclusi: i ponteggi, gli					
	oneri di smaltimento. Misurazione: intera superficie intonacata valutata a metro quadrato vuoto per pieno con esclusione degli elementi					
	decorativi per gronde, fasce e cornici, con deduzione dei singoli vuoti pari o maggiori di 4.00 m². I vuoti di superficie inferiore compensano le					
	riquadrature di spalle e voltini con rappezzi a civile fino al 30% della superficie			2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		
		m2	27.7	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.07 - INTONACI	2C.07.710 - RIPRISTINO SUPERFICI INTONACI
C.07.710.0160	Ripresa saltuaria di intonaco decorativo a riquadri, fasce, bugne. Compresi: l'ispezione dell'intera superficie; lo scrostamento dell'intonaco		21,1			
3.07.7 10.0100	deteriorato fino al vivo della muratura; l'abbassamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di deposito o a discarica;					
	la pulizia ed il lavaggio delle superfici da ripristinare; la ricostruzione con idonea malta; la riprofilatura di spigoli rientranti e sporgenti; il					
	maggior onere di mano d'opera consequente agli apprestamenti, alle preparazioni, ai raccordi con le parti sane. Esclusi: i ponteggi esterni se					
	non esistenti, gli oneri di smaltimento. Misurazione: intera superficie intonacata valutata a metro quadrato vuoto per pieno con esclusione					
	degli elementi decorativi per gronde, fasce e cornici, con deduzione solo dei singoli vani con superficie pari o maggiori di 4.00 m²; i vani di					
	superficie inferiore vanno a compensazione delle riquadrature.			2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		
			0,00	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.07 - INTONACI	2C.07.710 - RIPRISTINO SUPERFICI INTONACI
	Ripresa saltuaria di intonaco decorativo a riquadri, fasce, bugne. Compresi: l'ispezione dell'intera superficie; lo scrostamento dell'intonaco					
	deteriorato fino al vivo della muratura; l'abbassamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di deposito o a discarica;					
	la pulizia ed il lavaggio delle superfici da ripristinare; la ricostruzione con idonea malta; la riprofilatura di spigoli rientranti e sporgenti; il					
	maggior onere di mano d'opera conseguente agli apprestamenti, alle preparazioni, ai raccordi con le parti sane. Esclusi: i ponteggi esterni se					
	non esistenti, gli oneri di smaltimento. Misurazione: intera superficie intonacata valutata a metro quadrato vuoto per pieno con esclusione					
	degli elementi decorativi per gronde, fasce e cornici, con deduzione solo dei singoli vani con superficie pari o maggiori di 4.00 m²; i vani di					
	superficie inferiore vanno a compensazione delle riquadrature con rappezzi fino al 5% della superficie			2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		
		m2	8,84	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.07 - INTONACI	2C.07.710 - RIPRISTINO SUPERFICI INTONACI
C.07.710.0160.b	Ripresa saltuaria di intonaco decorativo a riquadri, fasce, bugne. Compresi: l'ispezione dell'intera superficie; lo scrostamento dell'intonaco					
	deteriorato fino al vivo della muratura; l'abbassamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di deposito o a discarica;					
	la pulizia ed il lavaggio delle superfici da ripristinare; la ricostruzione con idonea malta; la riprofilatura di spigoli rientranti e sporgenti; il maggior onere di mano d'opera conseguente agli apprestamenti, alle preparazioni, ai raccordi con le parti sane. Esclusi: i ponteggi esterni se					
	non esistenti, gli oneri di smaltimento. Misurazione: intera superficie intonacata valutata a metro quadrato vuoto per pieno con esclusione					
	dedi elementi decorativi per gronde, fasce e cornici, con deduzione solo dei singoli vani con superficie pari o maggiori di 4.00 m²; i vani di					
	superficie inferiore vanno a compensazione delle riquadrature, - con rappezzi fino al 10% della superficie			2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		
	Capanisia initia di Campanamana dano inqualitati di Capanisia Capanisia	m2	17.40	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C 07 INTONACI	2C.07.710 - RIPRISTINO SUPERFICI INTONACI
C.07.710.0160.c	Ripresa saltuaria di intonaco decorativo a riquadri, fasce, bugne. Compresi: l'ispezione dell'intera superficie; lo scrostamento dell'intonaco	1112	17,40	I 1000LA WAND I LINZIONE OADWARIA	20.01 - 1141 014/101	20.07.7 10 - TAI TAIOTINO GOI EIXI IOI INTONAOI
C.07.7 10.0 100.C	Ripresa salicularia di ilitoriaco decunativo a riquadri, rasce, bugine. Compresa: rispezione dell'intera superince, o scriostamento dell'intoraco deteriorato fino al vivo della muratura; l'abbassamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di deposito o a discarica;					
	la pulizia ed il lavaggio delle superfici da ripristinare; la ricostruzione con idone malta; la riprofilatura di spigoli rientranti e sporgenti; il		1			
	maggior onere di mano d'opera conseguente agli apprestamenti, alle preparazioni, ai raccordi con le parti sane. Esclusi: i ponteggi esterni se					
	non esistenti, gli oneri di smaltimento. Misurazione: intera superficie intonacata valutata a metro quadrato vuoto per pieno con esclusione		1			
	degli elementi decorativi per gronde, fasce e cornici, con deduzione solo dei singoli vani con superficie pari o maggiori di 4.00 m², i vani di					
	superficie inferiore vanno a compensazione delle riquadrature con rappezzi fino al 20% della superficie			2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		
		m2	35.15	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C 07 - INTONACI	2C.07.710 - RIPRISTINO SUPERFICI INTONACI

Tariffa	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO		ı		1	T
Tallia	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di	Prezzo unitario comprese			
		misura	spese generali e utili			
			s	SUPER CAPITOLO	CAPITOLO	SUB CAPITOLO
2C.08.000	NOTE DI CONSULTAZIONE Il cemento utilizzato nell'impasto delle malte, risponde ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio					
	2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare.			2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		
			0,00	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.08 - SOTTOFONDI, MASSETTI	2C.08.000 - NOTE DI CONSULTAZIONE
2C.08.710.0010	Ripresa saltuaria di sottofondi per pavimenti e lastrici con degrado diffuso sulla superficie. Compresa la rimozione delle parti deteriorate, il					
	carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la regolarizzazione delle porzioni da ricostruire; la mano					
	di primer di ancoraggio; la stuccatura di fessurazioni e crepe con adesivo epossidico applicato a pennello; l'impasto, con idoneo dosaggio di					
	cemento, steso a colmatura delle lacune; il maggiore onere di mano d'opera per apprestamenti e preparazioni. Misurazione: intera superficie:			2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		
			0,00	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.08 - SOTTOFONDI, MASSETTI	2C.08.710 - RIPRISTINI DI SOTTOFONDI
2C.08.710.0010.a	Ripresa saltuaria di sottofondi per pavimenti e lastrici con degrado diffuso sulla superficie. Compresa la rimozione delle parti deteriorate, il					
	carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la regolarizzazione delle porzioni da ricostruire; la mano					
	di primer di ancoraggio; la stuccatura di fessurazioni e crepe con adesivo epossidico applicato a pennello; l'impasto, con idoneo dosaggio di					
	cemento, steso a colmatura delle lacune; il maggiore onere di mano d'opera per apprestamenti e preparazioni. Misurazione: intera superficie: - per rappezzi fino al 5% della superficie	_		2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		and an area. Displicativil by contractivity
	i · · ·	m2	2,02	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	20.08 - SOTTOFONDI, MASSETTI	2C.08.710 - RIPRISTINI DI SOTTOFONDI
2C.08.710.0010.b	Ripresa saltuaria di sottofondi per pavimenti e lastrici con degrado diffuso sulla superficie. Compresa la rimozione delle parti deteriorate, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la regolarizzazione delle porzioni da ricostruire; la mano					
	di primer di ancoraggio; la stuccatura di fessurazioni e crepe con adesivo epossidico applicato a pennello; l'impasto, con idoneo dosaggio di					
	cemento, steso a colmatura delle lacune; il maggiore onere di mano d'opera per apprestamenti e preparazioni. Misurazione: intera superficie: -			2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		
	per rappezzi fino al 10% della superficie	m2	4 10	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C 08 SOTTOFONDI MASSETTI	2C.08.710 - RIPRISTINI DI SOTTOFONDI
2C.08.710.0010.c	Ripresa saltuaria di sottofondi per pavimenti e lastrici con degrado diffuso sulla superficie. Compresa la rimozione delle parti deteriorate, il	1112	4,18	I TOOGEA WAITO LENZIONE ORDINARIA	20.00 - 00 FFOI ONDI, WAGGETTI	20.00.710 - Kii Kii0 Fiiki Di GOTTOI GIADI
20.06.7 10.00 10.0	rupresa satuatara ui suturiorita per partinetti e tastituti cui degrado unaso sulla sonita. Con presa la impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la regolarizzazione delle porzioni da ricostruire; la mano					
	di primer di ancoraggio; la stuccatura di fessurazioni e crepe con adesivo epossidico applicato a pennello; l'impasto, con idoneo dosaggio di					
	cemento, steso a colmatura delle lacune; il maggiore onere di mano d'opera per apprestamenti e preparazioni. Misurazione: intera superficie: -			2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		
	per rappezzi fino al 20% della superficie	m2	8.38	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.08 - SOTTOFONDI, MASSETTI	2C.08.710 - RIPRISTINI DI SOTTOFONDI
2C.08.710.0020	Consolidamento di sottofondi preesistenti, assorbenti, deboli o sfarinati, mediante induritore a base di resine applicato a pennello o		,,,,,		,	
	spazzolone			2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		
		m2	4.32	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.08 - SOTTOFONDI, MASSETTI	2C.08.710 - RIPRISTINI DI SOTTOFONDI

riffa	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	Prezzo unitario comprese spese generali e utili	SUPER CAPITOLO	CAPITOLO	SUB CAPITOLO
450.0010	Cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale, per segnaletica di vario tipo, posti in opera:					
				2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		
			0,00	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.09 - PROTEZIONE ANTINCENDIO	2C.09.450 - SEGNALETICA ANTINCENDIO E VARIA
450.0010.a	Cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale, per segnaletica di vario tipo, posti in opera: - superficie fino a 5 dm²					
		l .	14.0	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI	OC OO PROTEZIONE ANTINICENDIO	OC 00 450 CECNALETICA ANTINCENDIO E VARIA
450.0010.b	Cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale, per segnaletica di vario tipo, posti in opera: - superficie da 5,1 fino a 9 dm²	cad	11,6	7 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	20.09 - PROTEZIONE ANTINCENDIO	2C.09.450 - SEGNALETICA ANTINCENDIO E VARIA
JU.UU 1U.D	Carteiii iii aliuliiliilii veriiicaato, tipo monolacciale, per segrialetica di vano tipo, posti iii opera superiicie da 3,1 iiilo a 9 diff			2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		
		cad	12.18	8 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.09 - PROTEZIONE ANTINCENDIO	2C.09.450 - SEGNALETICA ANTINCENDIO E VARIA
450.0010.c	Cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale, per segnaletica di vario tipo, posti in opera: - superficie da 9,1 fino a 19 dm²		<u>'</u>			
				2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		
		cad	15,75	5 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.09 - PROTEZIONE ANTINCENDIO	2C.09.450 - SEGNALETICA ANTINCENDIO E VARIA
50.0010.d	Cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale, per segnaletica di vario tipo, posti in opera: - superficie da 19,1 fino a 28 dm²			OD ODEDE COMPULTE ON ALL SI		
		6-4	00.4	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI 9 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C 00 PROTEZIONE ANTINCENDIO	2C.09.450 - SEGNALETICA ANTINCENDIO E VARIA
450.0010.e	Cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale, per segnaletica di vario tipo, posti in opera: - superficie da 28,1 fino a 36 dm²	cad	22,13	9 PICCOLA MANO I ENZIONE ORDINARIA	20.09 - PROTEZIONE ANTINCENDIO	20.09.450 - SEGNALETICA ANTINCENDIO E VARIA
450.00 TO.E	Cartelli III allullilli Verilicato, tipo monoracciale, per segrialetica di Vario tipo, posti ili opera superilicie da 20, il lilio a 30 dill			2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		
		cad	24.3	5 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.09 - PROTEZIONE ANTINCENDIO	2C.09.450 - SEGNALETICA ANTINCENDIO E VARIA
450.0020	Cartelli in alluminio verniciato, tipo bifacciale, per segnaletica di vario tipo, posti in opera:					
				2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		
			0,00	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.09 - PROTEZIONE ANTINCENDIO	2C.09.450 - SEGNALETICA ANTINCENDIO E VARIA
.450.0020.a	Cartelli in alluminio verniciato, tipo bifacciale, per segnaletica di vario tipo, posti in opera: - superficie fino a 3 dm²					
		l .	1	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI	00 00 PROTEZIONE ANTINOENIDIO	00 00 450 OFONIAL ETION ANTINOFNIDIO E MADIA
450 0000 b	Codelli in all maining consisted that his paid and an analytic distriction and in an action and the code of the co	cad	18,59	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	1 2C.09 - PROTEZIONE ANTINCENDIO	2C.09.450 - SEGNALETICA ANTINCENDIO E VARIA
.450.0020.b	Cartelli in alluminio verniciato, tipo bifacciale, per segnaletica di vario tipo, posti in opera: - superficie da 3,1 fino a 6 dm²			2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		
		cad	19.4	8 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.09 - PROTEZIONE ANTINCENDIO	2C.09.450 - SEGNALETICA ANTINCENDIO E VARIA
.450.0020.c	Cartelli in alluminio verniciato, tipo bifacciale, per segnaletica di vario tipo, posti in opera: - superficie da 6,1 fino a 10 dm²	544	10,11			
				2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		
		cad	20,7	7 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.09 - PROTEZIONE ANTINCENDIO	2C.09.450 - SEGNALETICA ANTINCENDIO E VARIA
.450.0020.d	Cartelli in alluminio verniciato, tipo bifacciale, per segnaletica di vario tipo, posti in opera: - superficie da 10,1 fino a 20 dm²					
			1	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI	and an apparent of the state of	00 00 450 050044 57104 447140547010 544704
450 0000		cad	28,20	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.09 - PROTEZIONE ANTINCENDIO	2C.09.450 - SEGNALETICA ANTINCENDIO E VARIA
450.0030	Cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale fotolumiscente, per segnaletica di vario tipo, posti in opera:			2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		
			0.00	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.09 - PROTEZIONE ANTINCENDIO	2C.09.450 - SEGNALETICA ANTINCENDIO E VARIA
.450.0030.a	Cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale fotolumiscente, per segnaletica di vario tipo, posti in opera: - superficie fino a 4 dm²		0,00			
	1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2			2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		
		cad	15,75	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.09 - PROTEZIONE ANTINCENDIO	2C.09.450 - SEGNALETICA ANTINCENDIO E VARIA
450.0030.b	Cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale fotolumiscente, per segnaletica di vario tipo, posti in opera: - superficie da 4,1 fino a 7 dm²					
		l .		2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI	20 00 PROTEZIONE ANTINOFARIO	DO DO 450 DECEMALETICA ANTINOSTISTO STATEM
4E0 0000 -	Controlli in alluminia varniciata, tipo manefecciale fatalumicacata, per acarelatica di unite tipo manefecciale fatalumicacata, per acarelatica di unite tipo manefecciale fatalumicacata	cad	19,50	8 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	1   ZC.U9 - PROTEZIONE ANTINCENDIO	2C.09.450 - SEGNALETICA ANTINCENDIO E VARIA
450.0030.c	Cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale fotolumiscente, per segnaletica di vario tipo, posti in opera: - superficie da 7,1 fino a 10 dm²			2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		
		cad	22 N	7 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.09 - PROTEZIONE ANTINCENDIO	2C.09.450 - SEGNALETICA ANTINCENDIO E VARIA
450.0050	Sola posa in opera di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale, per segnaletica di qualsiasi dimensione.	-	22,0			25.55.155 225.5.22.157.17.11.152.1516 2 774.17.1
				2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		
		cad	9,63	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.09 - PROTEZIONE ANTINCENDIO	2C.09.450 - SEGNALETICA ANTINCENDIO E VARIA
450.0060	Sola posa in opera di cartelli in alluminio verniciato, tipo bifacciale, per segnaletica di qualsiasi dimensione.					
				2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		
		cad	I 11.69	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	12C.09 - PROTEZIONE ANTINCENDIO	I2C.09.450 - SEGNALETICA ANTINCENDIO E VARIA

Tariffa	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO		ı	T		
Tarilla	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di	Prezzo unitario comprese			
		misura	spese generali e utili			
			1,000 300 000	SUPER CAPITOLO	CAPITOLO	SUB CAPITOLO
2C.11.000	NOTE DI CONSULTAZIONE Il cemento utilizzato nell'impasto delle malte, risponde ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio					
	2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare.			2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		
			0,00	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.11 - COPERTURE	2C.11.000 - NOTE DI CONSULTAZIONE
2C.11.710.0010	Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni d'acqua isolate in manto di copertura di tegole piane. Sono compresi: la fornitura e posa di un piccolo					
	numero di nuove o vecchie tegole e pezzi speciali simili agli esistenti, i fissaggi e le sigillature con malta; l'abbassamento, il carico e trasporto					
	delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Sono esclusi : ponteggi, la sostituzione di orditure, oneri di smaltimento.			2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		
			0,00	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.11 - COPERTURE	2C.11.710 - RICERCA PERDITE - PULIZIE
2C.11.710.0010.a	Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni d'acqua isolate in manto di copertura di tegole piane. Sono compresi: la fornitura e posa di un piccolo					
	numero di nuove o vecchie tegole e pezzi speciali simili agli esistenti; i fissaggi e le sigillature con malta; l'abbassamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Sono esclusi : ponteggi, la sostituzione di orditure, oneri di smaltimento			OO OPERE COMPULTE ON ALL DI		
	delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discanca. Sono esclusi i ponteggi, la sostituzione di orditure, orien di smaltimento per una sola infiltrazione	cad	160.00	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C 11 CODEDITIDE	2C.11.710 - RICERCA PERDITE - PULIZIE
2C.11.710.0010.b	Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni d'acqua isolate in manto di copertura di tegole piane. Sono compresi: la fornitura e posa di un piccolo	cau	100,00	FICCOLA MANOTENZIONE ORDINARIA	20.11 - COPERTORE	26.11.710 - RICERGA PERDITE - POLIZIE
2C.11.710.0010.b	numero di nuove o vecchie tegole e pezzi speciali simili agli esistenti; i fissaggi e le sigillature con malta; l'abbassamento, il carico e trasporto					
	Idelle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Sono esclusi : ponteggi, la sostituzione di orditure, oneri di smaltimento			2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		
	per ogni infiltrazione isolata oltre la prima	cad	46.97	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C 11 - COPERTURE	2C.11.710 - RICERCA PERDITE - PULIZIE
2C.11.710.0020	Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni d'acqua isolate in manto di copertura di tegole a canale o coppi. Sono compresi: la fornitura e posa di	Jud	40,07		20 00. 2 02	
20.11.110.0020	un piccolo numero di nuove o vecchie tegole e pezzi speciali simili agli esistenti; i fissaggi e le sigillature con malta; l'abbassamento, il carico					
	e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Sono esclusi : ponteggi, la sostituzione di orditure, oneri di			2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		
	smaltimento.		0,00	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.11 - COPERTURE	2C.11.710 - RICERCA PERDITE - PULIZIE
2C.11.710.0020.a	Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni d'acqua isolate in manto di copertura di tegole a canale o coppi. Sono compresi: la fornitura e posa di					
	un piccolo numero di nuove o vecchie tegole e pezzi speciali simili agli esistenti; i fissaggi e le sigillature con malta; l'abbassamento, il carico					
	e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Sono esclusi : ponteggi, la sostituzione di orditure, oneri di			2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		
	smaltimento per una sola infiltrazione	cad	173,29	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.11 - COPERTURE	2C.11.710 - RICERCA PERDITE - PULIZIE
2C.11.710.0020.b	Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni d'acqua isolate in manto di copertura di tegole a canale o coppi. Sono compresi: la fornitura e posa di					
	un piccolo numero di nuove o vecchie tegole e pezzi speciali simili agli esistenti; i fissaggi e le sigillature con malta; l'abbassamento, il carico					
	e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Sono esclusi : ponteggi, la sostituzione di orditure, oneri di			2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		
	smaltimento per ogni infiltrazione isolata oltre la prima	cad	55,40	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.11 - COPERTURE	2C.11.710 - RICERCA PERDITE - PULIZIE
2C.11.710.0040	Pulizia di coperture piane, con rimozione totale di ogni materiale di qualsiasi natura e consistenza, pulizia a fondo del piano e dei canali di					
	scarico. Compreso l'abbassamento e l'allontanamento dal cantiere dei materiali di risulta.			2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	00.44 CODEDIUDE	2C.11.710 - RICERCA PERDITE - PULIZIE
00 44 740 0050	D. Frair discribitions of the control of the contro	m2	5,98	PICCULA MANUTENZIONE ORDINARIA	20.11 - COPERTURE	2C.11.710 - RICERCA PERDITE - PULIZIE
2C.11.710.0050	Pulizia di sottotetti, con rimozione totale di ogni materiale di qualsiasi natura e consistenza e pulizia del piano di calpestio. Compreso l'abbassamento e l'allontanamento dal cantiere dei materiali di risulta.			2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		
	Tabbassamento e l'anontariamento dal cantiere dei materian di risultà.	m2	7.0	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C 11 - COPERTURE	2C.11.710 - RICERCA PERDITE - PULIZIE
2C.11.710.0060	Pulizia di cornici, cornicioni, davanzali e di elementi decorativi in genere, da depositi, incrostazioni, terriccio, guano con attrezzi meccanici	1112	1,92	I IOOOD ( WAITO I ENZIONE ONDINANIA	LO. IT SOI LITTORE	25.71.710 THOLINOAT ENDITE - I OLIZIE
20.11.710.0000	manuali e lavaggio con acqua e sostanze detergenti.			2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		
		m2	25.83	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.11 - COPERTURE	2C.11.710 - RICERCA PERDITE - PULIZIE
2C.11.740.0010	Revisione delle coperture metalliche con rimozione delle lastre disarticolate o danneggiate, messa in quota dei correnti di appoggio,		20,02		1	
	esecuzione di nuovi fissaggi, sigillatura dei vecchi fori, posa delle lastre di recupero. Esclusi: i ponteggi, la fornitura e posa di nuovi elementi.		1	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		
	Misura della intera superficie.	m2	14,11	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.11 - COPERTURE	2C.11.740 - RIPARAZIONE COPERTURE METALLICHE

CO FILEZZI ZUZZB						
Tariffa	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	Prezzo unitario comprese spese generali e utili	SUPER CAPITOLO	CAPITOLO	SUB CAPITOLO
2C.12.000	NOTE DI CONSULTAZIONE Il cemento utilizzato nell'impasto delle malte, risponde ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare.		0,00	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA		2C.12.000 - NOTE DI CONSULTAZIONE
2C.12.700.0010	Disostruzione di scarichi igienici. (griglie di scarico, sifoni a pavimento, scarichi di lavabi e simili). E' esclusa ogni eventuale rottura che si rendesse necessaria.		0,00	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.12 - TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI	2C.12.700 - ATTIVITA' PICCOLA MANUTENZIONE
2C.12.700.0010.a	Disostruzione di scarichi igienici. (griglie di scarico, sifoni a pavimento, scarichi di lavabi e simili). E' esclusa ogni eventuale rottura che si rendesse necessaria per un singolo intervento	cad	37,84	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.12 - TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI	2C.12.700 - ATTIVITA' PICCOLA MANUTENZIONE
2C.12.700.0010.b	Disostruzione di scarichi igienici. (griglie di scarico, sifoni a pavimento, scarichi di lavabi e simili). E' esclusa ogni eventuale rottura che si rendesse necessaria per ogni ulteriore intervento nello stesso edificio	cad	13,76	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.12 - TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI	2C.12.700 - ATTIVITA' PICCOLA MANUTENZIONE
2C.12.700.0020	Disostruzione di scarichi di gabinetti, relativamente al sifone ed al collettore di fognatura orizzontale. E' esclusa ogni eventuale rottura che si rendesse necessaria. Il prezzo si riferisce all'intera batteria di servizi interessati dall'ostruzione.		0,00	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.12 - TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI	2C.12.700 - ATTIVITA' PICCOLA MANUTENZIONE
2C.12.700.0020.a 2C.12.700.0020.b	Disostruzione di scarichi di gabinetti, relativamente al sifone ed al collettore di fognatura orizzontale. E' esclusa ogni eventuale rottura che si rendesse necessaria. Il prezzo si riferisce all'intera batteria di servizi interessati dall'ostruzione per un singolo intervento	cad	85,34	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.12 - TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI	2C.12.700 - ATTIVITA' PICCOLA MANUTENZIONE
2C.12.700.0020.b	Disostruzione di scarichi di gabinetti, relativamente al sifone ed al collettore di fognatura orizzontale. E' esclusa ogni eventuale rottura che si rendesse necessaria. Il prezzo si riferisce all'intera batteria di servizi interessati dall'ostruzione per ogni ulteriore intervento nello stesso edificio  Ricerca di perdite in rete di impianti idrosanitari incassati o a pavimento con impiego di idonee strumentazioni:	cad	57,12	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.12 - TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI	2C.12.700 - ATTIVITA' PICCOLA MANUTENZIONE
2C.12.700.0030.a	Ricerca di perdite in rete di impianti idrosanitari incassati o a pavimento con impiego di idonee strumentazioni: - di scarico apparecchi		0,00	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.12 - TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI	2C.12.700 - ATTIVITA' PICCOLA MANUTENZIONE
2C.12.700.0030.b	Ricerca di perdite in rete di impianti idrosanitari incassati o a pavimento con impiego di idonee strumentazioni: - di adduzione acque fredde-	cad	158,61	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.12 - TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI	2C.12.700 - ATTIVITA' PICCOLA MANUTENZIONE
2C.12.700.0050	calde  Revisione di tubazione di scarico di apparecchio sanitario. Il prezzo comprende e compensa la rimozione dell'apparecchio sanitario e il	cad	200,35	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.12 - TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI	2C.12.700 - ATTIVITA' PICCOLA MANUTENZIONE
	successivo riposizionamento, la demolizione parziale del pavimento o rivestimento, la liberazione del tubo di scarico, rimozione e sostituzione dei pezzi speciali ammalorati, compresa fornitura, il ripristino del massetto in malta cementizia e della nuova pavimentazione; le opere provvisionali di sostegno e protezione, la movimentazione a piano cortile, il carico e il traporto delle macerie a impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Sono inoltre comprese le attività connesse a garantire la continuità del servizio all'interno dello stabile. Esclusi gli oneri di smaltimento.		240.00	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	20. 12. TUDAZIONUE CANALIZZAZIONU	2C.12.700 - ATTIVITA' PICCOLA MANUTENZIONE
2C.12.700.0060	Revisione di apparecchiature esterne di idrosanitari. Il prezzo comprende e compensa la revisione integrale di: - rubinetteria di comando e di arresto; - scarichi; - fornitura e posa in opera delle apparecchiature non più riparabili. Sono inoltre comprese le attività connesse a garantire la continuità del servizio all'interno dello stabile. Esclusi gli oneri di smaltimento.	cad	·	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA		2C.12.700 - ATTIVITA' PICCOLA MANUTENZIONE
2C.12.700.0060.a	Revisione di apparecchiature esterne di idrosanitari. Il prezzo comprende e compensa la revisione integrale di: - rubinetteria di comando e di arresto; - scarichi; - fornitura e posa in opera delle apparecchiature non più riparabili. Sono inoltre comprese le attività connesse a garantire la continuità del servizio all'interno dello stabile. Esclusi gli oneri di smaltimento con sostituzione di sola minuteria	cad		2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA		2C.12.700 - ATTIVITA' PICCOLA MANUTENZIONE
2C.12.700.0060.b	Revisione di apparecchiature esterne di idrosanitari. Il prezzo comprende e compensa la revisione integrale di: - rubinetteria di comando e di arresto; - scarichi; - fornitura e posa in opera delle apparecchiature non più riparabili. Sono inoltre comprese le attività connesse a garantire la continuità del servizio all'interno dello stabile. Esclusi gli oneri di smaltimento con sostituzione di gruppo a due rubinetti per lavandino, vasca o doccia	cad		2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA		2C.12.700 - ATTIVITA' PICCOLA MANUTENZIONE
2C.12.700.0060.c	Revisione di apparecchiature esterne di idrosanitari. Il prezzo comprende e compensa la revisione integrale di: - rubinetteria di comando e di arresto; - scarichi; - fornitura e posa in opera delle apparecchiature non più riparabili. Sono inoltre comprese le attività connesse a garantire la continuità del servizio all'interno dello stabile. Esclusi gli oneri di smaltimento con sostituzione di gruppo con miscelatore monocomando per lavandino, vasca o doccia	cad		2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA		2C.12.700 - ATTIVITA' PICCOLA MANUTENZIONE
2C.12.700.0060.d	Revisione di apparecchiature esterne di idrosanitari. Il prezzo comprende e compensa la revisione integrale di: - rubinetteria di comando e di arresto; - scarichi; - fornitura e posa in opera delle apparecchiature non più riparabili. Sono inoltre comprese le attività connesse a garantire la continuità del servizio all'interno dello stabile. Esclusi gli oneri di smaltimento con sostituzione di passo rapido o cassetta di scarico	cad		2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA		2C.12.700 - ATTIVITA' PICCOLA MANUTENZIONE
2C.12.700.0060.e	Revisione di apparecchiature esterne di idrosanitari. Il prezzo comprende e compensa la revisione integrale di: - rubinetteria di comando e di arresto; - scarichi; - fornitura e posa in opera delle apparecchiature non più riparabili. Sono inoltre comprese le attività connesse a garantire la continuità del servizio all'interno dello stabile. Esclusi gli oneri di smaltimento con sostituzione di solo rubinetto di adduzione per orinatoi, scaldabagno, fontanelle, rubinetti di arresto sotto lavabo			2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA		
2C.12.700.0100	Sgombero e pulizia di pozzetti di media grandezza per la raccolta di acque meteoriche e similari (non stradali)	cad		2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA		2C.12.700 - ATTIVITA' PICCOLA MANUTENZIONE  2C.12.700 - ATTIVITA' PICCOLA MANUTENZIONE
2C.12.700.0100.a	Sgombero e pulizia di pozzetti di media grandezza per la raccolta di acque meteoriche e similari (non stradali) - per un singolo intervento	cad		2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA		2C.12.700 - ATTIVITA' PICCOLA MANUTENZIONE
2C.12.700.0100.b	Sgombero e pulizia di pozzetti di media grandezza per la raccolta di acque meteoriche e similari (non stradali) - per ogni ulteriore intervento adiacente	cad	·	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA		2C.12.700 - ATTIVITA' PICCOLA MANUTENZIONE
2C.12.700.0150	Rifacimento di un breve tratto di rete fognaria funzionante, interrata o sospesa, con sostituzione di gres o ghisa con tubazioni in pvc.  Compreso il blocco dei liquami a monte del tratto interessato, la rimozione delle tubazioni esistenti, la posa ed il fissaggio delle nuove tubazioni in pvc, il collegamento con pezzi speciali e la idonea sigillatura a tenuta, eventuali piani di lavoro ove necessari, il ripristino della funzionalità al termine dei lavori, l'allontanamento alle discariche di tutti i materiali di risulta, compreso ogni onere ad esclusione solo di eventuali scavi e apertura di traccie nel caso di fognature incassate nelle murature. Per i diametri:			2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		
2C.12.700.0150.a	Rifacimento di un breve tratto di rete fognaria funzionante, interrata o sospesa, con sostituzione di gres o ghisa con tubazioni in pvc.  Compreso il blocco dei liquami a monte del tratto interessato, la rimozione delle tubazioni esistenti, la posa ed il fissaggio delle nuove tubazioni in pvc, il collegamento con pezzi speciali e la idonea sigillatura a tenuta, eventuali piani di lavoro ove necessari, il ripristino della funzionalità al termine dei lavori, l'allontanamento alle discariche di tutti i materiali di risulta, compreso ogni onere ad esclusione solo di		0,00	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.12 - TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI	2C.12.700 - ATTIVITA' PICCOLA MANUTENZIONE
2C.12.700.0150.b	eventuali scavi e apertura di traccie nel caso di fognature incassate nelle murature. Per i diametri: - fino al diametro di 125 mm  Rifacimento di un breve tratto di rete fognaria funzionante, interrata o sospesa, con sostituzione di gres o ghisa con tubazioni in pvc.  Compreso il blocco dei liquami a monte del tratto interessato, la rimozione delle tubazioni esistenti, la posa ed il fissaggio delle nuove tubazioni in pvc, il collegamento con pezzi speciali e la idonea sigillatura a tenuta, eventuali piani di lavoro ove necessari, il ripristino della	m	121,95	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.12 - TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI	2C.12.700 - ATTIVITA' PICCOLA MANUTENZIONE
2C.12.700.0200	funzionalità al termine dei lavori, l'allontanamento alle discariche di tutti i materiali di risulta, compreso ogni onere ad esclusione solo di eventuali scavi e apertura di traccie nel caso di fognature incassate nelle murature. Per i diametri: - dal diametro 140 a 200 mm  Sostituzione di miscelatore con rubinetto a comando a pedale. Il prezzo comprende e compensa lo smontagio della rubinetteria di comando e	m	159,38	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.12 - TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI	2C.12.700 - ATTIVITA' PICCOLA MANUTENZIONE
	di arresto, con recupero della stessa per lo stoccaggio presso deposito nell'ambito del cantiere; la fornitura e la posa in opera delle seguenti apparecchiature: - bocca di erogazione per lavabo con finitura cromo; - miscelatore esterno per lavabo per installazione a parete con comando ad unico pedale in acciaio, con puntale in gomma ergonomico.	cad	195,67	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.12 - TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI	2C.12.700 - ATTIVITA' PICCOLA MANUTENZIONE

Tariffa	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	Prezzo unitario comprese spese generali e utili	SUPER CAPITOLO	CAPITOLO	SUB CAPITOLO
2C.12.700.0210	Sostituzione di miscelatore con rubinetto miscelatore a cellula fotoelettrica a pila. Il prezzo comprende e compensa lo smontagio della rubinetteria di comando e di arresto, con recupero della stessa per lo stoccaggio presso deposito nell'ambito del cantiere; la fornitura e la posa in opera delle seguenti apparecchiature: - miscelatore elettronico a pila 6 V a risparmio d'acqua ed energia fino al 60%; - elettrovalvola a membrana (funzionamento min 0.5 bar, max 8 bar) ad azione indiretta, con filtro in acciaio inox per effettuare lo shock termico antilegionella; - elettromagnete bistabile sol a corrente continua con bobina in classe A (grado di protezione IP66).	cad		2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C 12 - TURAZIONI E CANALIZZAZIONI	2C.12.700 - ATTIVITA' PICCOLA MANUTENZIONE
2C.12.700.0220	Sostituzione di miscelatore con rubinetto miscelatore con doccetta estraibile. Il prezzo comprende e compensa lo smontagio della rubinetteria di comando e di arresto, con recupero della stessa per lo stoccaggio presso deposito nell'ambito del cantiere; la fornitura e la posa in opera delle seguenti apparecchiature: - miscelatore monocomando per lavabo con leva clinica e doccetta estraibile.			2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA		2C.12.700 - ATTIVITA' PICCOLA MANUTENZIONE

Tariffa	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di	Prezzo unitario comprese			
		misura	spese generali e utili	SUPER CAPITOLO	CAPITOLO	SUB CAPITOLO
2C.13.000	NOTE DI CONSULTAZIONE Il cemento utilizzato nell'impasto delle malte, risponde ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio					
	2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare.			2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		
			0,00	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.13 - OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE	2C.13.000 - NOTE DI CONSULTAZIONE
2C.13.710.0010	Lisciatura del piano di pendenza, dopo la demolizione del manto per il rifacimento dello stesso, realizzata con malta cementizia, spessore					
	minimo cm. 2			2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		
		m2	14,71	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.13 - OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE	2C.13.710 - RIPARAZIONE PIANI PENDENZE
2C.13.710.0020	Demolizione del solo collo di raccordo in malta cementizia con abbassamento, carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di					
	recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Se si procede alla demolizione del sottofondo di pendenza, la demolizione del collo è		1	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		
	già compresa.	m	2,19	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.13 - OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE	2C.13.710 - RIPARAZIONE PIANI PENDENZE
2C.13.710.0030	Formazione di guscia di raccordo in malta di cemento, per il solo rifacimento di guscie ove mancanti (nell'esecuzione delle pendenze la					
	formazione della guscia è compresa e compensata)		1	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		
		m	8,50	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.13 - OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE	2C.13.710 - RIPARAZIONE PIANI PENDENZE
2C.13.720.0010	Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni di acqua isolate, in manti di copertura di tipo impermeabile; compreso rimozione manto deteriorato,					
	mano di primer e rappezzo con membrana impermeabile			2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		
		cad	184,76	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.13 - OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE	2C.13.720 - RIPARAZIONE MANTI IMPERMEABILI
C.13.720.0020	Riparazione di manti bituminosi fessurati, con pulizia del supporto, applicazione di primer bituminoso, stesa a spatola di cemento plastico		1			
	bituminoso a due mani con interposta rete a maglia in fibra di vetro			2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		
		m2	40,25	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.13 - OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE	2C.13.720 - RIPARAZIONE MANTI IMPERMEABILI

Tariffa	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di	Prezzo unitario comprese			
		misura	spese generali e utili	SUPER CAPITOLO	CAPITOLO	SUB CAPITOLO
2C.18.000	NOTE DI CONSULTAZIONE Per i trasporti alle discariche autorizzate, di recupero, di stoccaggio o deposito, è stata considerata una distanza media di 45 (quarantacinque) km dal sito di produzione, per eventuali compensazioni in aumento fare riferimento agli articoli NC.80.100.		0,00	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.18 - PAVIMENTI	2C.18.000 - NOTE DI CONSULTAZIONE
2C.18.700.0010	Esecuzione di rappezzo di pavimento in piastrelle di ceramica, marmette, lastre di marmo o qualsiasi materiale analogo, con qualsiasi tipo di posa. Compresa rimozione della pavimentazione ammalorata in modo da non rovinare il materale adiacente al rappezzo, la preparazione e pulizia del piano di posa, la posa del nuovo materiale la cui fornitura è da compensare a parte, compreso il trasporto del materiale e la fornitura delle malte o di collanti idonei, la pulizia dell'ambiente interessato dai lavori, il trasporto a discarica dei materiali di risulta.		0,00	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.18 - PAVIMENTI	2C.18.700 - RAPPEZZI PAVIMENTI
2C.18.700.0010.a	Esecuzione di rappezzo di pavimento in piastrelle di ceramica, marmette, lastre di marmo o qualsiasi materiale analogo, con qualsiasi tipo di posa. Compresa rimozione della pavimentazione ammalorata in modo da non rovinare il materale adiacente al rappezzo, la preparazione e pulizia del piano di posa, la posa del nuovo materiale la cui fornitura è da compensare a parte, compreso il trasporto del materiale e la fornitura delle malte o di collanti idonei, la pulizia dell'ambiente interessato dai lavori, il trasporto a discarica dei materiali di risulta pavimenti e rivestimenti in piastrelle di spessore fino a 12 mm			2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		
2C.18.700.0010.b	Esecuzione di rappezzo di pavimento in piastrelle di ceramica, marmette, lastre di marmo o qualsiasi materiale analogo, con qualsiasi tipo di posa. Compresa rimozione della pavimentazione ammalorata in modo da non rovinare il materale adiacente al rappezzo, la preparazione e pulizia del piano di posa, la posa del nuovo materiale la cui fornitura è da compensare a parte, compreso il trasporto del materiale e la fornitura delle malte o di collanti idonei, la pulizia dell'ambiente interessato dai lavori, il trasporto a discarica dei materiali di risulta pavimenti e rivestimenti in piastrelle con spessore da 13 a 35 mm	m2	133,85	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA  2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI	2C.18 - PAVIMENTI	2C.18.700 - RAPPEZZI PAVIMENTI
i		m2	158,20	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.18 - PAVIMENTI	2C.18.700 - RAPPEZZI PAVIMENTI

Tariffa	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO					
		unità di misura	Prezzo unitario comprese spese generali e utili			
		illisura	spese generali e utili	SUPER CAPITOLO	CAPITOLO	SUB CAPITOLO
2C.19.000	NOTE DI CONSULTAZIONE Per i trasporti alle discariche autorizzate, di recupero, di stoccaggio o deposito, è stata considerata una distanza media di 45 (quarantacinque) km dal sito di produzione, per eventuali compensazioni in aumento fare riferimento agli articoli NC.80.100.		0,00	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.19 - RIVESTIMENTI	2C.19.000 - NOTE DI CONSULTAZIONE
2C.19.700.0010	Esecuzione di rappezzo di rivestimento in piastrelle di ceramica, lastre di marmo o qualsiasi materiale analogo, con qualsiasi tipo di posa. Compresa rimozione del rivestimento ammalorato in modo da non rovinare il materale adiacente al rappezzo, la preparazione e pulizia del piano di posa, la posa del nuovo materiale la cui fornitura è da compensare a parte, compreso il trasporto del materiale e la fornitura delle malte o di collanti idonei, la pulizia dell'ambiente interessato dai lavori, il trasporto a discarica dei materiali di risulta, l'utilizzo di eventuali piani di lavoro se necessari:		0,00	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.19 - RIVESTIMENTI	2C.19.700 - RAPPEZZI RIVESTIMENTI
2C.19.700.0010.a	Esecuzione di rappezzo di rivestimento in piastrelle di ceramica, lastre di marmo o qualsiasi materiale analogo, con qualsiasi tipo di posa. Compresa rimozione del rivestimento ammalorato in modo da non rovinare il materale adiacente al rappezzo, la preparazione e pulizia del piano di posa, la posa del nuovo materiale la cui fornitura è da compensare a parte, compreso il trasporto del materiale e la fornitura delle malte o di collanti idonei, la pulizia dell'ambiente interessato dai lavori, il trasporto a discarica dei materiali di risulta, l'utilizzo di eventuali piani di lavoro se necessari: - rivestimenti in piastrelle di spessore fino a 12 mm	m2	123 73	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.19 - RIVESTIMENTI	2C.19.700 - RAPPEZZI RIVESTIMENTI
2C.19.700.0010.b	Esecuzione di rappezzo di rivestimento in piastrelle di ceramica, lastre di marmo o qualsiasi materiale analogo, con qualsiasi tipo di posa. Compresa rimozione del rivestimento ammalorato in modo da non rovinare il materale adiacente al rappezzo, la preparazione e pulizia del piano di posa, la posa del nuovo materiale la cui fornitura è da compensare a parte, compreso il trasporto del materiale e la fornitura delle malte o di collanti idonei, la pulizia dell'ambiente interessato dai lavori, il trasporto a discarica dei materiali di risulta, l'utilizzo di eventuali piani di lavoro se necessari: - rivestimenti in piastrelle con spessore da 13 a 25 mm	m2		2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA		2C.19.700 - RAPPEZZI RIVESTIMENTI

Tariffa	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO					
		unità di	Prezzo unitario comprese			
		misura	spese generali e utili	SUPER CAPITOLO	CAPITOLO	SUB CAPITOLO
2C.20.000	NOTE DI CONSULTAZIONE Per i trasporti alle discariche autorizzate, di recupero, di stoccaggio o deposito, è stata considerata una					
	distanza media di 45 (quarantacinque) km dal sito di produzione, per eventuali compensazioni in aumento fare riferimento agli articoli NC.80.100.		0.00	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C 20 - CONTROSOFFITTI	2C.20.000 - NOTE DI CONSULTAZIONE
2C.20.690.0010	Esecuzione di saggio su controsoffitto di qualsiasi tipo (gesso, legno, arelle, nervometal, graticcio ecc) ed a qualsiasi piano, atto ad accertare		0,00	THOUSE CHEMICAL STEELS OF STREET	20.20 000000000000000000000000000000000	20.20.000 No 12 Bi Golloce ii Elone
	la natura e consistenza dei materiali impiegati. Consiste nella realizzazione di un foro passante nell'elemento esaminato, di dimensioni medie					
	cm 40x40, eseguito completamente a mano o con l'ausilio di piccole attrezzature, nei punti indicati dalla DL, avendo cura di non danneggiare le superfici adiacenti. Compreso l'utilizzo di piani di lavoro o trabatelli, il successivo ripristino allo stato iniziale sia del plafone che delle finiture					
	superficiali, gli spostamenti sul territorio ed all'interno dell'area interessata, sia verticali che orizzontali, la pulizia e l'allontanamento di materiali					
	eventualmente eccedenti.			2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		
00 00 700 0040	Constaggio a rimentaggio di nannelli a deglio di contreceffiti. Comprese ll'impiege di trabattelli tutto la cocietanza murario la pullizia finale	cad	67,77	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.20 - CONTROSOFFITTI	2C.20.690 - SAGGI PER VERIFICHE
2C.20.700.0010	Smontaggio e rimontaggio di pannelli o doghe di controsoffitti. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta.			2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		
		m2	4,54	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.20 - CONTROSOFFITTI	2C.20.700 - RIPRISTINI CONTROSOFFITTI
2C.20.700.0020	Sostituzione parziale di elementi di controsoffitti in gesso, con rimozione dei pannelli deteriorati, accatastamento, fornitura e posa di nuovi					
	pannelli identici a quelli esistenti. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta.		0.00	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C 20 - CONTROSOFFITTI	2C.20.700 - RIPRISTINI CONTROSOFFITTI
2C.20.700.0020.a	Sostituzione parziale di elementi di controsoffitti in gesso, con rimozione dei pannelli deteriorati, accatastamento, fornitura e posa di nuovi		0,00	I TOOGEA WANT TENZIONE ON BINARIA	20.20 - 001/11/000111111	20.20.700 - KII KIOTINI OON TKOOOTTITTI
	pannelli identici a quelli esistenti. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali			2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		
00 00 700 0000 h	di risulta con pannelli lisci	m2	22,02	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.20 - CONTROSOFFITTI	2C.20.700 - RIPRISTINI CONTROSOFFITTI
2C.20.700.0020.b	Sostituzione parziale di elementi di controsoffitti in gesso, con rimozione dei pannelli deteriorati, accatastamento, fornitura e posa di nuovi pannelli identici a quelli esistenti. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali			2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		
	di risulta con pannelli a superficie decorata	m2	29,22	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.20 - CONTROSOFFITTI	2C.20.700 - RIPRISTINI CONTROSOFFITTI
2C.20.700.0020.c	Sostituzione parziale di elementi di controsoffitti in gesso, con rimozione dei pannelli deteriorati, accatastamento, fornitura e posa di nuovi					
	pannelli identici a quelli esistenti. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta con pannelli a superficie microforata	m2	23.64	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C 20 - CONTROSOFFITTI	2C.20.700 - RIPRISTINI CONTROSOFFITTI
2C.20.700.0030	Sostituzione parziale di elementi di controsoffitti in fibra minerale con rimozione dei pannelli deteriorati, accatastamento, fornitura e posa di	1112	25,04	I TOOGEA WANT TENZIONE ON BINARIA	20.20 - 001/11/000111111	20.20.700 - KII KIOTINI OON TKOOOTTITTI
	nuovi pannelli identici a quelli esistenti. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei			2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		
00 00 700 0000	materiali di risulta.		0,00	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.20 - CONTROSOFFITTI	2C.20.700 - RIPRISTINI CONTROSOFFITTI
2C.20.700.0030.a	Sostituzione parziale di elementi di controsoffitti in fibra minerale con rimozione dei pannelli deteriorati, accatastamento, fornitura e posa di nuovi pannelli identici a quelli esistenti. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei			2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		
	materiali di risulta pannelli a bordi diritti	m2	21,03	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.20 - CONTROSOFFITTI	2C.20.700 - RIPRISTINI CONTROSOFFITTI
2C.20.700.0030.b	Sostituzione parziale di elementi di controsoffitti in fibra minerale con rimozione dei pannelli deteriorati, accatastamento, fornitura e posa di					
	nuovi pannelli identici a quelli esistenti. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta pannelli a bordi smussati	m2	26.70	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C 20 CONTROSOFFITTI	2C.20.700 - RIPRISTINI CONTROSOFFITTI
2C.20.700.0040	Sostituzione parziale di elementi di controsoffitti in lana di legno con rimozione dei pannelli deteriorati, accatastamento, fornitura e posa di	IIIZ	20,70	TICCOLA MANOTENZIONE ONDINARIA	20.20 - CONTROSOTTITI	20.20.700 - KII KIGTINI CONTROGOLITITI
	nuovi pannelli identici a quelli esistenti. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei			2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		
00 00 700 0040	materiali di risulta.		0,00	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.20 - CONTROSOFFITTI	2C.20.700 - RIPRISTINI CONTROSOFFITTI
2C.20.700.0040.a	Sostituzione parziale di elementi di controsoffitti in lana di legno con rimozione dei pannelli deteriorati, accatastamento, fornitura e posa di nuovi pannelli identici a quelli esistenti. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei			2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		
	materiali di risulta pannelli a bordi diritti, spessore 25 mm	m2	23,33	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.20 - CONTROSOFFITTI	2C.20.700 - RIPRISTINI CONTROSOFFITTI
2C.20.700.0040.b	Sostituzione parziale di elementi di controsoffitti in lana di legno con rimozione dei pannelli deteriorati, accatastamento, fornitura e posa di					
	nuovi pannelli identici a quelli esistenti. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta pannelli a bordi diritti, spessore 35 mm	m2	26.48	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C 20 - CONTROSOFFITTI	2C.20.700 - RIPRISTINI CONTROSOFFITTI
2C.20.700.0040.c	Sostituzione parziale di elementi di controsoffitti in lana di legno con rimozione dei pannelli deteriorati, accatastamento, fornitura e posa di	1112	20,40	I TOOGEA WANT TENZIONE ON BINARIA	20.20 - 001/11/000111111	20.20.700 - KII KIOTINI OON TKOOOTTTTT
	nuovi pannelli identici a quelli esistenti. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei			2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		
20 20 700 0040 4	materiali di risulta pannelli a bordi smussati, spessore 25 mm Sostituzione parziale di elementi di controsoffitti in lana di legno con rimozione dei pannelli deteriorati, accatastamento, fornitura e posa di	m2	25,89	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.20 - CONTROSOFFITTI	2C.20.700 - RIPRISTINI CONTROSOFFITTI
2C.20.700.0040.d	nuovi pannelli identici a quelli esistenti. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei			2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		
	materiali di risulta pannelli a bordi smussati, spessore 35 mm	m2	29,04	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.20 - CONTROSOFFITTI	2C.20.700 - RIPRISTINI CONTROSOFFITTI
2C.20.700.0050	Sostituzione parziale di elementi di controsoffitti in doghe di alluminio, con rimozione delle doghe deteriorate, accatastamento, fornitura e posa					
	di nuove doghe identiche a quelle esistenti. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta.		0.00	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C 20 - CONTROSOFFITTI	2C.20.700 - RIPRISTINI CONTROSOFFITTI
2C.20.700.0050.a	Sostituzione parziale di elementi di controsoffitti in doghe di alluminio, con rimozione delle doghe deteriorate, accatastamento, fornitura e posa		0,00	THOUSE CHEMICAL STEELS OF STREET	20.20 00111111	20.20.700 101 1001101 001111000111111
	di nuove doghe identiche a quelle esistenti. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento			2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		
2C.20.700.0050.b	dei materiali di risulta doghe passo 100 a scuretto aperto, lisce Sostituzione parziale di elementi di controsoffitti in doghe di alluminio, con rimozione delle doghe deteriorate, accatastamento, fornitura e posa	m2	28,56	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.20 - CONTROSOFFITTI	2C.20.700 - RIPRISTINI CONTROSOFFITTI
2C.20.700.0050.b	di nuove doghe identiche a quelle esistenti. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento			2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		
	dei materiali di risulta dogne passo 100 a scuretto chiuso, lisce	m2	30,69	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.20 - CONTROSOFFITTI	2C.20.700 - RIPRISTINI CONTROSOFFITTI
2C.20.700.0050.c	Sostituzione parziale di elementi di controsoffitti in doghe di alluminio, con rimozione delle doghe deteriorate, accatastamento, fornitura e posa					
	di nuove doghe identiche a quelle esistenti. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta doghe passo 100 a scuretto aperto, nervate			2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		
	g aports, nortate	m2	34,02	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.20 - CONTROSOFFITTI	2C.20.700 - RIPRISTINI CONTROSOFFITTI
2C.20.700.0050.d	Sostituzione parziale di elementi di controsoffitti in doghe di alluminio, con rimozione delle doghe deteriorate, accatastamento, fornitura e posa					
	di nuove doghe identiche a quelle esistenti. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta doghe passo 100 a scuretto chiuso, nervate			2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		
	שטו ווימנטוומוו ער וויטעוומ עטעוופ אמססט וויט מ סטוופננט טווועסט, וופו אמנפ	m2	39.06	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.20 - CONTROSOFFITTI	2C.20.700 - RIPRISTINI CONTROSOFFITTI
2C.20.700.0060	Rimozione parziale di profili, traversini, compresi accessori di fissaggio, di controsoffitti. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze		30,00			1
	murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta.	_		2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI	00.00	an an and Diddictivii control attiti
2C.20.700.0070	Ripristino orditura parziale di sostegno di controsoffitti con profili portanti e secondari e relativi accessori di fissaggio. Compreso l'impiego di	m2	3,59	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2G.20 - CONTROSOFFITTI	2C.20.700 - RIPRISTINI CONTROSOFFITTI
20.20.700.0070	trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta.			2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		
			i	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	loo oo godithoogeritti	2C.20.700 - RIPRISTINI CONTROSOFFITTI

Tariffa	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	Prezzo unitario comprese spese generali e utili			
				SUPER CAPITOLO	CAPITOLO	SUB CAPITOLO
2C.21.700.0010	Revisione di infissi in legno, con regolazione della chiusura, ritocco delle battute, controllo e fissaggio della ferramente, lubrificazione cerniere:		0,00	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.21 - OPERE DA FALEGNAME	2C.21.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN LEGNO
2C.21.700.0010.a	Revisione di infissi in legno, con regolazione della chiusura, ritocco delle battute, controllo e fissaggio della ferramente, lubrificazione cerniere: - porte in legno di qualsiasi tipo e dimensione	m2	9,58	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.21 - OPERE DA FALEGNAME	2C.21.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN LEGNO
2C.21.700.0010.b	Revisione di infissi in legno, con regolazione della chiusura, ritocco delle battute, controllo e fissaggio della ferramente, lubrificazione cerniere: - portoni di accesso al fabbricato	m2	12,43	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.21 - OPERE DA FALEGNAME	2C.21.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN LEGNO
2C.21.700.0010.c	Revisione di infissi in legno, con regolazione della chiusura, ritocco delle battute, controllo e fissaggio della ferramente, lubrificazione cerniere: - finestre, cassonetti, impennate	m2	8,78	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.21 - OPERE DA FALEGNAME	2C.21.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN LEGNO
2C.21.700.0010.d	Revisione di infissi in legno, con regolazione della chiusura, ritocco delle battute, controllo e fissaggio della ferramente, lubrificazione cerniere: - persiane a battente o a scorrere	m2	10,52	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.21 - OPERE DA FALEGNAME	2C.21.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN LEGNO
2C.21.700.0020	Revisione e riparazione di infissi in legno, compresa tassellatura e filettatura a montanti e traversi, regolazione della chiusura, aggiustaggio delle battute, controllo e fissaggio della ferramente, lubrificazione cerniere:		0,00	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.21 - OPERE DA FALEGNAME	2C.21.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN LEGNO
2C.21.700.0020.a	Revisione e riparazione di infissi in legno, compresa tassellatura e filettatura a montanti e traversi, regolazione della chiusura, aggiustaggio delle battute, controllo e fissaggio della ferramente, lubrificazione cerniere: - porte in legno di qualsiasi tipo e dimensione	m2	19,70	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.21 - OPERE DA FALEGNAME	2C.21.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN LEGNO
2C.21.700.0020.b	Revisione e riparazione di infissi in legno, compresa tassellatura e filettatura a montanti e traversi, regolazione della chiusura, aggiustaggio delle battute, controllo e fissaggio della ferramente, lubrificazione cerniere: - portoni di accesso al fabbricato	m2	33,08	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.21 - OPERE DA FALEGNAME	2C.21.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN LEGNO
2C.21.700.0020.c	Revisione e riparazione di infissi in legno, compresa tassellatura e filettatura a montanti e traversi, regolazione della chiusura, aggiustaggio delle battute, controllo e fissaggio della ferramente, lubrificazione cerniere: - finestre, cassonetti, impennate	m2	24,20	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.21 - OPERE DA FALEGNAME	2C.21.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN LEGNO
2C.21.700.0020.d	Revisione e riparazione di infissi in legno, compresa tassellatura e filettatura a montanti e traversi, regolazione della chiusura, aggiustaggio delle battute, controllo e fissaggio della ferramente, lubrificazione cerniere: - persiane a battente o a scorrere	m2	27,71	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.21 - OPERE DA FALEGNAME	2C.21.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN LEGNO
2C.21.700.0030	Piccole riparazioni di infissi in legno, compresa tassellatura e filettatura a montanti e traversi, raddrizzatura dei montanti aggiustati, sostituzione di qualche parte in legno secondaria, incollaggio di parti staccate, sostituzione di parte della ferramenta e verifica della restante, regolazione della chiusura, aggiustaggio delle battute, lubrificazione cerniere:		0,00	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.21 - OPERE DA FALEGNAME	2C.21.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN LEGNO
2C.21.700.0030.a	Piccole riparazioni di infissi in legno, compresa tassellatura e filettatura a montanti e traversi, raddrizzatura dei montanti aggiustati, sostituzione di qualche parte in legno secondaria, incollaggio di parti staccate, sostituzione di parte della ferramenta e verifica della restante, regolazione della chiusura, aggiustaggio delle battute, lubrificazione cerniere: - porte in legno di qualsiasi tipo e dimensione			2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		
2C.21.700.0030.b	Piccole riparazioni di infissi in legno, compresa tassellatura e filettatura a montanti e traversi, raddrizzatura dei montanti aggiustati, sostituzione di qualche parte in legno secondaria, incollaggio di parti staccate, sostituzione di parte della ferramenta e verifica della restante, regolazione della chiusura, aggiustaggio delle battute, lubrificazione cerniere: - portoni di accesso al fabbricato	m2	39,27	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA  2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI	2C.21 - OPERE DA FALEGNAME	2C.21.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN LEGNO
2C.21.700.0030.c	Piccole riparazioni di infissi in legno, compresa tassellatura e filettatura a montanti e traversi, raddrizzatura dei montanti aggiustati, sostituzione di qualche parte in legno secondaria, incollaggio di parti staccate, sostituzione di parte della ferramenta e verifica della restante,	m2	58,92	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.21 - OPERE DA FALEGNAME	2C.21.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN LEGNO
2C.21.700.0030.d	regolazione della chiusura, aggiustaggio delle battute, lubrificazione cerniere: - finestre, cassonetti, impennate  Piccole riparazioni di infissi in legno, compresa tassellatura e filettatura a montanti e traversi, raddrizzatura dei montanti aggiustati,	m2	42,19	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.21 - OPERE DA FALEGNAME	2C.21.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN LEGNO
2C.21.700.0040	sostituzione di qualche parte in legno secondaria, incollaggio di parti staccate, sostituzione di parte della ferramenta e verifica della restante, regolazione della chiusura, aggiustaggio delle battute, lubrificazione cerniere: - persiane a battente o a scorrere  Medie riparazioni di infissi in legno, compresa sostituzione di montanti e traversi, tassellatura e filettatura dei montanti e traversi rimanenti,	m2	48,71	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.21 - OPERE DA FALEGNAME	2C.21.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN LEGNO
	sostituzione di pannelli, incollaggio di parti staccate, riapplicazione di parte della ferramenta con rappezzi ai montanti e verifica della restante, riposizionamento del serramento con regolazione della chiusura, aggiustaggio delle battute, lubrificazione cerniere:		0,00	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.21 - OPERE DA FALEGNAME	2C.21.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN LEGNO
2C.21.700.0040.a	Medie riparazioni di infissi in legno, compresa sostituzione di montanti e traversi, tassellatura e filettatura dei montanti e traversi rimanenti, sostituzione di pannelli, incollaggio di parti staccate, riapplicazione di parte della ferramenta con rappezzi ai montanti e verifica della restante, riposizionamento del serramento con regolazione della chiusura, aggiustaggio delle battute, lubrificazione cerniere: - porte in legno di qualsiasi tipo e dimensione	m2	74 32	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C 21 - OPERE DA FAI EGNAME	2C.21.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN LEGNO
2C.21.700.0040.b	Medie riparazioni di infissi in legno, compresa sostituzione di montanti e traversi, tassellatura e filettatura dei montanti e traversi rimanenti, sostituzione di pannelli, incollaggio di parti staccate, riapplicazione di parte della ferramenta con rappezzi ai montanti e verifica della restante, riposizionamento del serramento con regolazione della chiusura, aggiustaggio delle battute, lubrificazione cerniere: - portoni di accesso al	IIIZ	14,32	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI	20.21- Of ENE DAT PAECOVANIE	20.21.700 - NEVISIONE E NII AIVEISNE SI ENE IN EESNO
2C.21.700.0040.c	fabbricato  Medie riparazioni di infissi in legno, compresa sostituzione di montanti e traversi, tassellatura e filettatura dei montanti e traversi rimanenti, sostituzione di pannelli, incollaggio di parti staccate, riapplicazione di parte della ferramenta con rappezzi ai montanti e verifica della restante, incollaggio di parti staccate, riapplicazione di parte della ferramenta con rappezzi ai montanti e verifica della restante, incollaggio di parti staccate, riapplicazione di parte della ferramenta con rappezzi ai montanti e verifica della restante, incollaggio di parti staccate, riapplicazione di parte della ferramenta con rappezzi ai montanti e verifica della restante, incollaggio di parti staccate, riapplicazione di parte della ferramenta con rappezzi ai montanti e verifica della restante.	m2	118,31	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.21 - OPERE DA FALEGNAME	2C.21.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN LEGNO
2C.21.700.0040.d	riposizionamento del serramento con regolazione della chiusura, aggiustaggio delle battute, lubrificazione cerniere: - finestre, cassonetti, impennate  Medie riparazioni di infissi in legno, compresa sostituzione di montanti e traversi, tassellatura e filettatura dei montanti e traversi rimanenti, sostituzione di pannelli, incollaggio di parti staccate, riapplicazione di parte della ferramenta con rappezzi ai montanti e verifica della restante,	m2	85,48	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.21 - OPERE DA FALEGNAME	2C.21.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN LEGNO
2C.21.700.0050	riposizionamento del serramento con regolazione della chiusura, aggiustaggio delle battute, lubrificazione cerniere: - persiane a battente o a scorrere  Grandi riparazioni di infissi in legno, compresa la sostituzione di mezzo serramento, la media riparazione dell'altra metà, sostituzione	m2	95,60	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.21 - OPERE DA FALEGNAME	2C.21.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN LEGNO
2C.21.700.0050.a	ferramenta, riposizionamento del serramento con regolazione della chiusura, aggiustaggio delle battute, lubrificazione cerniere:  Grandi riparazioni di infissi in legno, compresa la sostituzione di mezzo serramento, la media riparazione dell'altra metà, sostituzione		0,00	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.21 - OPERE DA FALEGNAME	2C.21.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN LEGNO
2C.21.700.0050.b	ferramenta, riposizionamento del serramento con regolazione della chiusura, aggiustaggio delle battute, lubrificazione cerniere: - porte in legno di qualsiasi tipo e dimensione  Grandi riparazioni di infissi in legno, compresa la sostituzione di mezzo serramento, la media riparazione dell'altra metà, sostituzione	m2	160,19	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.21 - OPERE DA FALEGNAME	2C.21.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN LEGNO
2C.21.700.0050.c	ferramenta, riposizionamento del serramento con regolazione della chiusura, aggiustaggio delle battute, lubrificazione cerniere: - portoni di accesso al fabbricato Grandi riparazioni di infissi in legno, compresa la sostituzione di mezzo serramento, la media riparazione dell'altra metà, sostituzione ferramenta, riposizionamento del serramento con regolazione della chiusura, aggiustaggio delle battute, lubrificazione cerniere: - finestre,	m2	234,88	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI	2C.21 - OPERE DA FALEGNAME	2C.21.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN LEGNO
2C.21.700.0050.d	cassonetti, impennate  Grandi riparazioni di infissi in legno, compresa la sostituzione di mezzo serramento, la media riparazione dell'altra metà, sostituzione  ferramenta, riposizionamento del serramento con regolazione della chiusura, aggiustaggio delle battute, lubrificazione cerniere: - persiane a	m2	182,41	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI	2C.21 - OPERE DA FALEGNAME	2C.21.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN LEGNO
2C.21.700.0100	hattente o a scorrere  Revisione e riparazione di persiane avvolgibili ad elementi agganciati, in legno o PVC, con sostituzione della cinghia o degli attacchi, llubrificazione dei meccanismi di manovra:	m2	212,82	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA  2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI	2C.21 - OPERE DA FALEGNAME	2C.21.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN LEGNO
2C.21.700.0110	Piccole riparazioni di persiane avvolgibili ad elementi agganciati, in legno o PVC, con sostituzione di ganci o stecche, lubrificazione dei meccanismi di manovra:	m2	10,79	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA  2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI	2C.21 - OPERE DA FALEGNAME	2C.21.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN LEGNO
		m2	15,92	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.21 - OPERE DA FALEGNAME	2C.21.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN LEGNO

Tariffa	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO					
		unità di	Prezzo unitario comprese			
		misura	spese generali e utili	SUPER CAPITOLO	CAPITOLO	SUB CAPITOLO
C.21.700.0150	Sostituzione di serratura per porta completa di chiavi, del tipo:					
				2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		
			0,00	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.21 - OPERE DA FALEGNAME	2C.21.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN LEGNO
2C.21.700.0150.a	Sostituzione di serratura per porta completa di chiavi, del tipo: - normale in ferro da infilare					
				2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		
		cad	14,77	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.21 - OPERE DA FALEGNAME	2C.21.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN LEGNO
2C.21.700.0150.b	Sostituzione di serratura per porta completa di chiavi, del tipo: - di sicurezza tipo yale			OO OPERE COMPULTE ON ALL DI		
			20.40	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C 24 ODEDE DA FALFONAME	2C.21.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN LEGNO
2C.21.700.0150.c	Sostituzione di serratura per porta completa di chiavi, del tipo: - a pomolo	cad	30,10	PICCOLA MANOTENZIONE ORDINARIA	20.21 - OPERE DA FALEGNAME	2C.21.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN LEGINO
.C.21.700.0150.0	Sosuluzione di serratura per porta compieta di chiavi, dei upo a pomolo			2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		
		cad	37 17	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C 21 - OPERE DA FAI EGNAME	2C.21.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN LEGNO
2C.21.700.0150.d	Sostituzione di serratura per porta completa di chiavi, del tipo: - con libero ed occupato	cau	37,17	THOSE THE TENER OF THE WAY	20.21 OF EIGE BY CONTROL OF WILL	20.21.700 REVISIONE E NIF / W EIGHE OF EINE IN EEGHO
20.2 00.0 .00.4	Contaction at contacting part and only point at only on the contacting at the contac			2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		
		cad	23,12	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.21 - OPERE DA FALEGNAME	2C.21.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN LEGNO
2C.21.700.0160	Sostituzione di coppia di maniglie, nei materiali:					
				2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		
			0,00	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.21 - OPERE DA FALEGNAME	2C.21.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN LEGNO
2C.21.700.0160.a	Sostituzione di coppia di maniglie, nei materiali: - alluminio anodizzato					
				2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		
		cad	27,91	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.21 - OPERE DA FALEGNAME	2C.21.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN LEGNO
2C.21.700.0160.b	Sostituzione di coppia di maniglie, nei materiali: - ottone			2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		
		cad	32.64	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C 21 OPERE DA FALEGNAME	2C.21.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN LEGNO
2C.21.700.0200	Posa in opera di lavagne a muro, compresa la movimentazione della lavagna, l'esecuzione dei fori e la posa dei tasselli:	cau	32,04	I ICCOLA MANOTENZIONE ONDINANIA	20.21 - OF ERE DATALLGRANIL	20.21.700 - REVISIONE E NII AINAZIONE OI ERE IN EEGNO
20.21.700.0200	1 03d il opcid di lavagne a maio, compresa la movimentazione della lavagna, resconzione del forre la posa del tasselli.			2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		
			0.00	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.21 - OPERE DA FALEGNAME	2C.21.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN LEGNO
2C.21.700.0200.a	Posa in opera di lavagne a muro, compresa la movimentazione della lavagna, l'esecuzione dei fori e la posa dei tasselli: - per la prima					
	lavagna			2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		
		cad	48,18	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.21 - OPERE DA FALEGNAME	2C.21.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN LEGNO
2C.21.700.0200.b	Posa in opera di lavagne a muro, compresa la movimentazione della lavagna, l'esecuzione dei fori e la posa dei tasselli: - per ogni lavagna					
	oltre la prima nell'edificio			2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		
		cad	35,09	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.21 - OPERE DA FALEGNAME	2C.21.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN LEGNO
2C.21.700.0210	Posa in opera di appendiabiti a muro, liste in legno per affissione disegni e simili, compresa la movimentazione, l'esecuzione dei fori e la posa			OC OPEDE COMPULTE CIVILLE		
	dei tasselli:			2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C 21 ODEDE DA FALECNAME	2C.21.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN LEGNO
2C.21.700.0210.a	Posa in opera di appendiabiti a muro, liste in legno per affissione disegni e simili, compresa la movimentazione, l'esecuzione dei fori e la posa		0,00	FICCOLA IVIANO I ENZIONE ORDINARIA	20.21 - OFERE DA FALEGNAIVIE	20.21.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN LEGNO
20.21.700.0210.a	rosa in opera di appendiatoli a minori, inse in legino per anissione disegni e simili, compresa la movimentazione, resecuzione dei non e la posa dei tasselli: - per il primi 10 metri (minimo da computare 8 m)		1	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		
	est desermine set of the set of t	m	8 25	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.21 - OPERE DA FALEGNAME	2C.21.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN LEGNO
2C.21.700.0210.b	Posa in opera di appendiabiti a muro, liste in legno per affissione disegni e simili, compresa la movimentazione, l'esecuzione dei fori e la posa		0,20			
	dei tasselli: - per ogni metro oltre i primi 10 nello stesso edificio		1	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		
		m	6.48	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.21 - OPERE DA FALEGNAME	2C.21.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN LEGNO

Tariffa	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	Prezzo unitario comprese spese generali e utili	SUPER CAPITOLO	CAPITOLO	SUB CAPITOLO
2C.22.700.0010	Revisione di infissi in metallo con regolazione della chiusura, revisione e fissaggio della ferramenta, lubrificazione delle cerniere:		0.00	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA		2C.22.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN FERRO
2C.22.700.0010.a	Revisione di infissi in metallo con regolazione della chiusura, revisione e fissaggio della ferramenta, lubrificazione delle cerniere: - porte, serramenti e cancelli in ferro di qualsiasi tipo e dimensione	m2		2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA		2C.22.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN FERRO
2C.22.700.0010.b	Revisione di infissi in metallo con regolazione della chiusura, revisione e fissaggio della ferramenta, lubrificazione delle cerniere: - porte e finestre in lega leggera di alluminio	m2		2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA		2C.22.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN FERRO
2C.22.700.0010.c	Revisione di infissi in metallo con regolazione della chiusura, revisione e fissaggio della ferramenta, lubrificazione delle cerniere: - cancellate, parapetti balconi, parapetti scale, inferriate			2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA		2C.22.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN FERRO
2C.22.700.0010.d	Revisione di infissi in metallo con regolazione della chiusura, revisione e fissaggio della ferramenta, lubrificazione delle cerniere: - serrande e griglie avvolgibili in lamiera, cancelli estensibili	m2		2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		2C.22.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN FERRO  2C.22.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN FERRO
2C.22.700.0020	Piccole riparazioni di infissi in metallo, compresa raddrizzatura di bordi, regolazione della chiusura, aggiustaggio delle battute, revisione e fissaggio della ferramenta e di parti applicate, lubrificazione delle cerniere:	m2		PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA  2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		
2C.22.700.0020.a	Piccole riparazioni di infissi in metallo, compresa raddrizzatura di bordi, regolazione della chiusura, aggiustaggio delle battute, revisione e fissaggio della ferramenta e di parti applicate, lubrificazione delle cerniere: - porte, serramenti e cancelli in ferro di qualsiasi tipo e dimensione			PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		2C.22.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN FERRO
2C.22.700.0020.b	Piccole riparazioni di infissi in metallo, compresa raddrizzatura di bordi, regolazione della chiusura, aggiustaggio delle battute, revisione e fissaggio della ferramenta e di parti applicate, lubrificazione delle cerniere: - porte e finestre in lega leggera di alluminio	m2		PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		2C.22.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN FERRO
2C.22.700.0020.c	Piccole riparazioni di infissi in metallo, compresa raddrizzatura di bordi, regolazione della chiusura, aggiustaggio delle battute, revisione e fissaggio della ferramenta e di parti applicate, lubrificazione delle cerniere: - cancellate, parapetti balconi, parapetti scale, inferriate	m2		PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA  2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		2C.22.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN FERRO
2C.22.700.0020.d	Piccole riparazioni di infissi in metallo, compresa raddrizzatura di bordi, regolazione della chiusura, aggiustaggio delle battute, revisione e fissaggio della ferramenta e di parti applicate, lubrificazione delle cerniere: - serrande e griglie avvolgibili in lamiera, cancelli estensibili	m2		PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA  2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		2C.22.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN FERRO
2C.22.700.0030	Medie riparazioni di infissi in metallo, compresa raddrizzatura di bordi, battute, montanti, traversi, regolazione della chiusura, aggiustaggio delle battute, revisione e fissaggio della ferramenta e di parti applicate, lubrificazione delle cerniere, con parziale smontaggio e rimontaggio	m2		PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA  2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		2C.22.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN FERRO
2C.22.700.0030.a	del serramento:  Medie riparazioni di infissi in metallo, compresa raddrizzatura di bordi, battute, montanti, traversi, regolazione della chiusura, aggiustaggio delle battute, revisione e fissaggio della ferramenta e di parti applicate, lubrificazione delle cerniere, con parziale smontaggio e rimontaggio			PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA  2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		2C.22.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN FERRO
2C.22.700.0030.b	del serramento: - porte, serramenti e cancelli in ferro di qualsiasi tipo e dimensione  Medie riparazioni di infissi in metallo, compresa raddrizzatura di bordi, battute, montanti, traversi, regolazione della chiusura, aggiustaggio delle battute, revisione e fissaggio della ferramenta e di parti applicate, lubrificazione delle cerniere, con parziale smontaggio	m2		PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA  2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		2C.22.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN FERRO
2C.22.700.0030.c	del serramento: - porte e finestre in lega leggera di alluminio  Medie riparazioni di infissi in metallo, compresa raddrizzatura di bordi, battute, montanti, traversi, regolazione della chiusura, aggiustaggio delle battute, revisione e fissaggio della ferramenta e di parti applicate, lubrificazione delle cerniere, con parziale smontaggio e rimontaggio	m2		PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA  2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		2C.22.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN FERRO
2C.22.700.0030.d	del serramento: - cancellate, parapetti balconi, parapetti scale, inferriate  Medie riparazioni di infissi in metallo, compresa raddrizzatura di bordi, battute, montanti, traversi, regolazione della chiusura, aggiustaggio delle battute, revisione e fissaggio della ferramenta e di parti applicate, lubrificazione delle cerniere, con parziale smontaggio e rimontaggio	m2		PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA  2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		2C.22.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN FERRO
2C.22.700.0040	del serramento: - serrande e griglie avvolgibili in lamiera, cancelli estensibili  Grandi riparazioni di infissi in metallo, compresa raddrizzatura di bordi, battute, montanti, traversi, regolazione della chiusura, aggiustaggio delle battute, revisione e fissaggio della ferramenta e di parti applicate con sostituzione delle parti difettose, lubrificazione delle cerniere, con totale smontaggio e rimontaggio del serramento:	m2		PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA  2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA		2C.22.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN FERRO  2C.22.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN FERRO
2C.22.700.0040.a	Grandi riparazioni di infissi in metallo, compresa raddrizzatura di bordi, battute, montanti, traversi, regolazione della chiusura, aggiustaggio delle battute, revisione e fissaggio della ferramenta e di parti applicate con sostituzione delle parti difettose, lubrificazione delle cerniere, con totale smontaggio e rimontaggio del serramento: - porte, serramenti e cancelli in ferro di qualsiasi tipo e dimensione		0,00	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI	20.22 - OFERE DA FABBRO	20.22.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN FERRO
2C.22.700.0040.b	Grandi riparazioni di infissi in metallo, compresa raddrizzatura di bordi, battute, montanti, traversi, regolazione della chiusura, aggiustaggio delle battute, revisione e fissaggio della ferramenta e di parti applicate con sostituzione delle parti difettose, lubrificazione delle cerniere, con	m2	91,69	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.22 - OPERE DA FABBRO	2C.22.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN FERRO
20 20 700 0040 -	totale smontaggio e rimontaggio del serramento: - porte e finestre in lega leggera di alluminio  Grandi riparazioni di infissi in metallo, compresa raddrizzatura di bordi, battute, montanti, traversi, regolazione della chiusura, aggiustaggio	m2	87,70	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.22 - OPERE DA FABBRO	2C.22.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN FERRO
2C.22.700.0040.c	delle battute, revisione e fissaggio della ferramenta e di parti applicate con sostituzione delle parti difettose, lubrificazione delle cerniere, con totale smontaggio e rimontaggio del serramento: - cancellate, parapetti balconi, parapetti scale, inferriate	m2	53.36	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C 22 - OPERE DA FARRRO	2C.22.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN FERRO
2C.22.700.0040.d	Grandi riparazioni di infissi in metallo, compresa raddrizzatura di bordi, battute, montanti, traversi, regolazione della chiusura, aggiustaggio delle battute, revisione e fissaggio della ferramenta e di parti applicate con sostituzione delle parti difettose, lubrificazione delle cerniere, con totale smontaggio e rimontaggio del serramento: - serrande e griqlie avvolgibili in lamiera, cancelli estensibili	IIIZ	35,50	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI	20.12 Of ENE BATT BUTTO	20.22.700 NETIGIONE ENTITATO
2C.22.700.0050	Piccole riparazioni in loco di grigliati e/o intercapedini, compresa raddrizzatura, saldatura, revisione e fissaggio della ferramenta e di parti applicate.	m2	108,02	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA  2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI	2C.22 - OPERE DA FABBRO	2C.22.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN FERRO
2C.22.700.0070	Revisione e riparazione di persiane avvolgibili ad elementi agganciati, in acciaio dolce o in elementi di alluminio, con sostituzione della cinghia o degli attacchi, lubrificazione dei meccanismi di manovra.	m2	9,56	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA  2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI	2C.22 - OPERE DA FABBRO	2C.22.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN FERRO
2C.22.700.0080	Piccole riparazioni di persiane avvolgibili ad elementi agganciati, in acciaio dolce o in elementi di alluminio, con sostituzione di ganci o stecche, lubrificazione dei meccanismi di manovra.	m2	13,99	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA  2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI	2C.22 - OPERE DA FABBRO	2C.22.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN FERRO
2C.22.700.0100	Revisione tende alla veneziana, con revisione e riparazione dei meccanismi di manovra e raddrizzatura lamelle, compreso montaggio e smontaggio ove necessario:	m2	20,68	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA  2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI	2C.22 - OPERE DA FABBRO	2C.22.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN FERRO
2C.22.700.0100.a	Revisione tende alla veneziana, con revisione e riparazione dei meccanismi di manovra e raddrizzatura lamelle, compreso montaggio e smontaggio ove necessario: - senza sostituzione delle corde		0,00	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA  2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI	2C.22 - OPERE DA FABBRO	2C.22.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN FERRO
2C.22.700.0100.b	Revisione tende alla veneziana, con revisione e riparazione dei meccanismi di manovra e raddrizzatura lamelle, compreso montaggio e smontaggio ove necessario: - con sostituzione delle corde e lavaggio	m2	22,69	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA  2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI	2C.22 - OPERE DA FABBRO	2C.22.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN FERRO
2C.22.700.0110	Revisione tende plissè, compreso montaggio e smontaggio:	m2	28,05	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI	2C.22 - OPERE DA FABBRO	2C.22.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN FERRO
2C.22.700.0110.a	Revisione tende plissè, compreso montaggio e smontaggio: - con lavaggio del tessuto		0,00	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA  2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI	2C.22 - OPERE DA FABBRO	2C.22.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN FERRO
2C.22.700.0110.b	Revisione tende plissè, compreso montaggio e smontaggio: - con sostituzione del tessuto	m2	24,34	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA  2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI	2C.22 - OPERE DA FABBRO	2C.22.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN FERRO
	l l	m2	28,06	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.22 - OPERE DA FABBRO	2C.22.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN FERRO

ariffa	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO					
		unità di	Prezzo unitario comprese			
		misura	spese generali e utili	SUPER CAPITOLO	CAPITOLO	SUB CAPITOLO
22.700.0120	Revisione tende verticali scorrevoli, compreso montaggio e smontaggio:					
				2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		
			0,00	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.22 - OPERE DA FABBRO	2C.22.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN FERR
2.700.0120.a	Revisione tende verticali scorrevoli, compreso montaggio e smontaggio: - con lavaggio del tessuto			l		
			00.75	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI	OC 00 ODEDE DA FADDO	2C.22.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN FERR
22.700.0120.b	Revisione tende verticali scorrevoli, compreso montaggio e smontaggio: - con sostituzione del tessuto normale	m2	22,75	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.22 - OPERE DA FABBRO	20.22.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN FERR
.2.700.0120.0	Revisione tende venticali scorrevoli, compreso monaggio e smonaggio con sostituzione dei tessuto normale			2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		
		m2	26.19	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.22 - OPERE DA FABBRO	2C.22.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN FERR
2.700.0120.c	Revisione tende verticali scorrevoli, compreso montaggio e smontaggio: - sostituzione con tessuto Trevira Ignifugo					
				2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		
		m2	46,32	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.22 - OPERE DA FABBRO	2C.22.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN FERR
22.700.0130	Revisione tende da sole di qualsiasi tipo, compreso montaggio e smontaggio:					
			0.00	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C 22 OPERE DA EARREO	2C.22.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN FERR
22.700.0130.a	Revisione tende da sole di qualsiasi tipo, compreso montaggio e smontaggio: - con lavaggio del tessuto		0,00	I ICCOLA MANOTENZIONE ONDINANIA	20.22 - OF ERE DATABBITO	20.22.700 - NEVISIONE E NII ANAZIONE OI ENE IN I ENN
22.700.0100.a	Novisione toride da sole di qualsiasi apo, compreso montaggio e smontaggio con lavaggio dei tessuto			2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		
		m2	27,94	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.22 - OPERE DA FABBRO	2C.22.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN FERF
2.700.0130.b	Revisione tende da sole di qualsiasi tipo, compreso montaggio e smontaggio: - con sostituzione del tessuto					
				2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		
		m2	45,01	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.22 - OPERE DA FABBRO	2C.22.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN FERF
2.700.0140	Revisione zanzariere con sostituzione del telo, compreso montaggio e smontaggio:			OC OPEDE COMPULTE CIVILLE		
		m2	38 82	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C 22 - OPERE DA FARRRO	2C.22.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN FERF
2.700.0200	Sostituzione di serratura elettrica a scatola, con chiave a due giri tipo Yale, compresa fornitura e posa in opera, del tipo:	1112	30,02	TIOOCEA WAND TENZIONE ONDINANIA	20.22 - OF ERE DATABBITO	20.22.700 - NEVIOIONE E INITAINAZIONE OF ENE INTERNI
	Solution at the state of the st			2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		
			0,00	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.22 - OPERE DA FABBRO	2C.22.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN FERR
22.700.0200.a	Sostituzione di serratura elettrica a scatola, con chiave a due giri tipo Yale, compresa fornitura e posa in opera, del tipo: - per portoncini in					
	legno	l .		2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		00 00 700 PEL/(0101/5 E BIDADA 7/01/5 ODEDE IN EEDD
20 700 0000 5	Continuing discounts of the state of the sta	cad	146,86	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.22 - OPERE DA FABBRO	2C.22.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN FERR
22.700.0200.b	Sostituzione di serratura elettrica a scatola, con chiave a due giri tipo Yale, compresa fornitura e posa in opera, del tipo: - per cancelli in ferro esterni			2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		
	Coolin Co	cad	157.96	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.22 - OPERE DA FABBRO	2C.22.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN FERR
22.700.0210	Sostituzione di serratura di sicurezza, con chiave a doppia mappa, compresa fornitura e posa in opera, del tipo:					
				2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		
			0,00	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.22 - OPERE DA FABBRO	2C.22.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN FERR
22.700.0210.a	Sostituzione di serratura di sicurezza, con chiave a doppia mappa, compresa fornitura e posa in opera, del tipo: - a quattro giri laterali			OO OPERE COMPULTE ON (II : 5:		
		004	120.21	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C 22 ODEDE DA EARREO	2C.22.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN FERF
2.700.0210.b	Sostituzione di serratura di sicurezza, con chiave a doppia mappa, compresa fornitura e posa in opera, del tipo: - a quattro giri laterali con	cad	139,21	PICCOLA MANOTENZIONE ORDINARIA	20.22 - OFERE DA FABBRO	20.22.700 - REVISIONE E RIFARAZIONE OFERE IN FERE
2.700.0210.0	due aste			2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		
		cad	167,52	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.22 - OPERE DA FABBRO	2C.22.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN FERR
22.700.0210.c	Sostituzione di serratura di sicurezza, con chiave a doppia mappa, compresa fornitura e posa in opera, del tipo: - a quattro giri laterali con					
	quattro aste	l .		2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		
0 700 0010 :		cad	201,72	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.22 - OPERE DA FABBRO	2C.22.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN FERR
22.700.0210.d	Sostituzione di serratura di sicurezza, con chiave a doppia mappa, compresa fornitura e posa in opera, del tipo: - fornitura chiave a doppia mappa			2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		
	перра	cad	13 56	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C 22 - OPERE DA FABBRO	2C.22.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN FERR
	1	oau	10,00	I	1-0 0. LIL D/II/DDIIO	

Tariffa	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO					
		unità di	Prezzo unitario comprese			
		misura	spese generali e utili			
				SUPER CAPITOLO	CAPITOLO	SUB CAPITOLO
2C.23.700.0010	Smontaggio di vetri, rotti o da sostituire, di qualsiasi tipo, da serramenti in legno o in ferro o da strutture di qualsiasi genere, con carico e					
	trasporto ad impianti di recupero. Riferito a serramenti che vengono riutilizzati. Nei serramenti che vengono rimossi lo smontaggio dei vetri è			2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		
	compresa nel prezzo.	m2	13,96	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.22 - OPERE DA FABBRO	2C.23.700 - OPERE DI MANUTENZIONE
2C.23.700.0030	Sostituzione di vetri, rotti o da sostituire, già smontati, su serramenti in legno o in ferro o da strutture di qualsiasi genere. Si applicano, per i					
	vari tipi di vetri, le valutazioni da 1C.23.050 a 1C.23.370, maggiorate del 35 %, quando ogni singola misura di lastra è ripetuta solo da 1 a 3			2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		
	volte.	%	35,00	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.23 - OPERE DA VETRAIO	2C.23.700 - OPERE DI MANUTENZIONE
2C.23.700.0040	Sostituzione di vetri, rotti o da sostituire, già smontati, su serramenti in legno o in ferro o da strutture di qualsiasi genere. Si applicano, per i					
	vari tipi di vetri, le valutazioni da 1C.23.050 a 1C.23.370, quando ogni singola misura di lastra è ripetuta da 4 a più volte.			2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		
		%	15.00	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.23 - OPERE DA VETRAIO	2C.23.700 - OPERE DI MANUTENZIONE
2C.23.700.0050	Sigillatura di vetri e cristalli, consistente nella manutenzione di vetrate esistenti (operazione già compresa nella posa in opera di vetri). Con					
	fornitura di:			2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		
				PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.23 - OPERE DA VETRAIO	2C.23.700 - OPERE DI MANUTENZIONE
2C.23.700.0050.a	Sigillatura di vetri e cristalli, consistente nella manutenzione di vetrate esistenti (operazione già compresa nella posa in opera di vetri). Con		5,55			
20.20.700.0000.0	Grinitara di: - stucco normale per vetri con olli vegetali			2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		
	Johnson de Casto Homas por Volt oct our logoum	m2	1	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C 23 - OPERE DA VETRAIO	2C.23.700 - OPERE DI MANUTENZIONE
2C.23.700.0050.b	Siqillatura di vetri e cristalli, consistente nella manutenzione di vetrate esistenti (operazione già compresa nella posa in opera di vetri). Con	1112	2,42	I TOOOLA WAND TENZIONE ORDINARIA	20.20 - OF ENE DA VETTAIO	20.20.700 - OF EINE DEWAND FENZIONE
2C.23.700.0030.b	originatura di venti e di statini, contastente riena manuterizione di vettate esistenti (operazione gia compresa nella posa in opera di vetti). Con fornitura di - mastice sintetico al silicone			2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		
	iornicula di mastice sintetico ai sincore	m2		PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C 22 ODEDE DA VETRAIO	2C.23.700 - OPERE DI MANUTENZIONE
00 00 700 0400		m2	2,70	PICCOLA MANOTENZIONE ORDINARIA	20.23 - OPERE DA VETRAIO	2C.23.700 - OPERE DI IVIANO I ENZIONE
2C.23.700.0100	Rimozione di pellicole di sicurezza o riflettenti da vetri interni , esterni			OO OPERE COMPULTE ON ALL RI		
		_		2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI	00.00 00.00	OCCUPANTION OF THE PROPERTY OF
		m2	8,90	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.23 - OPERE DA VETRAIO	2C.23.700 - OPERE DI MANUTENZIONE

CO PREZZI 2022B						
Tariffa	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO					
		unità di	Prezzo unitario comprese			
		misura	spese generali e utili	SUPER CAPITOLO	CAPITOLO	SUB CAPITOLO
2C.24.710.0010	Raschiatura, da supporti murari che vengono conservati, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie:					
			0.00	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI	2C 24 ODEDE DA VEDNICIATORE	2C.24.710 - PREPARAZIONE SUPERFICI MURARIE GIA'
2C.24.710.0010.a	Raschiatura, da supporti murari che vengono conservati, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie: - saltuaria di vecchie pitture con		0,00	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.24 - OPERE DA VERNICIATORE	TRATTATE
20.24.7 10.0010.a	Installidistacchi, rimozione di chiodi, ganci, spolveratura.			2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		2C.24.710 - PREPARAZIONE SUPERFICI MURARIE GIA'
		m2	2,38	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.24 - OPERE DA VERNICIATORE	TRATTATE
2C.24.710.0010.b	Raschiatura, da supporti murari che vengono conservati, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie: - generale di vecchie pitture					
	degradate ed esfoliate, rimozione di chiodi, ganci.	m2	2.55	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C 24 ODEDE DA VEDNICIATORE	2C.24.710 - PREPARAZIONE SUPERFICI MURARIE GIA' TRATTATE
2C.24.710.0020	Rasatura con stucco emulsionato di superfici interne intonacate a civile o a gesso, con carteggiatura. Compresi piani di lavoro ed assistenze	1112	3,55	PICCOLA MANOTENZIONE ORDINARIA	20.24 - OFERE DA VERNICIATORE	TRATTATE
20.2	murarie:			2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		2C.24.710 - PREPARAZIONE SUPERFICI MURARIE GIA'
			0,00	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.24 - OPERE DA VERNICIATORE	TRATTATE
2C.24.710.0020.a	Rasatura con stucco emulsionato di superfici interne intonacate a civile o a gesso, con carteggiatura. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie: - ad una mano			2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		2C.24.710 - PREPARAZIONE SUPERFICI MURARIE GIA'
	illulate au uta mano	m2	9.05	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.24 - OPERE DA VERNICIATORE	TRATTATE
2C.24.710.0020.b	Rasatura con stucco emulsionato di superfici interne intonacate a civile o a gesso, con carteggiatura. Compresi piani di lavoro ed assistenze		0,00			· · · · · · · -
	murarie: - a due mani			2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		2C.24.710 - PREPARAZIONE SUPERFICI MURARIE GIA'
20 24 740 2402	Change di constituto a marcia di ante a cirillata Commonici di di laccono di ancietto di marciali.	m2	15,18	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.24 - OPERE DA VERNICIATORE	TRATTATE
2C.24.710.0100	Stacco di vecchie tappezzerie, di carta o viniliche. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie:			2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		2C.24.710 - PREPARAZIONE SUPERFICI MURARIE GIA'
		m2	4,96	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.24 - OPERE DA VERNICIATORE	TRATTATE
2C.24.720.0010	Lavaggio sgrassante di vecchie verniciature su superfici in legno per l'eliminazione di depositi untuosi. Compresi piani di lavoro ed assistenze					
	murarie.	0	2.20	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C 24 ODEDE DA VEDNICIATORE	2C.24.720 - PREPARAZIONE SUPERFICI IN LEGNO GIA' TRATTATE
2C.24.720.0020	Raschiatura di vecchie vernici in fase di distacco da superfici in legno. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.	m2	3,32	PICCOLA MANOTENZIONE ORDINARIA	2C.24 - OPERE DA VERNICIATORE	IRATIALE
20.24.720.0020	Tabelliada a veesile remei in raee a alcaeed de esperior in regio. Comprese plan a artere es accisenze matarie.			2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		2C.24.720 - PREPARAZIONE SUPERFICI IN LEGNO GIA'
		m2	4,93	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.24 - OPERE DA VERNICIATORE	TRATTATE
2C.24.730.0010	Carteggiatura di superfici metalliche già verniciate per l'aggrappaggio di nuovi prodotti vernicianti. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.			OC OPERE COMPULTE CIVILLE		20. 04.720 PREPARATIONE CUREPTION METALLICUE CIAL
	murane.	m2	5.30	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C 24 - OPERE DA VERNICIATORE	2C.24.730 - PREPARAZIONE SUPERFICI METALLICHE GIA' TRATTATE
2C.24.730.0020	Lavaggio sgrassante di superfici metalliche qià verniciate, per l'eliminazione di tracce di unto. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie:	2	0,00			
				2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		2C.24.730 - PREPARAZIONE SUPERFICI METALLICHE GIA'
00 04 700 0000			0,00	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.24 - OPERE DA VERNICIATORE	TRATTATE
2C.24.730.0020.a	Lavaggio sgrassante di superfici metalliche già verniciate, per l'eliminazione di tracce di unto. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie: - con detergente			2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		2C.24.730 - PREPARAZIONE SUPERFICI METALLICHE GIA'
	S. S	m2	4,10	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.24 - OPERE DA VERNICIATORE	TRATTATE
2C.24.730.0020.b	Lavaggio sgrassante di superfici metalliche già verniciate, per l'eliminazione di tracce di unto. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie:					
	con solvente	0	F 70	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C 24 ODEDE DA VEDNICIATORE	2C.24.730 - PREPARAZIONE SUPERFICI METALLICHE GIA' TRATTATE
2C.24.730.0030	Raschiatura di vernici, smalti in fase di distacco, da superfici metalliche. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.	m2	5,78	PICCOLA MANOTENZIONE ORDINARIA	20.24 - OFERE DA VERNICIATORE	TRATTATE
20.2 00.0000	Complete plants and a second and a second and a second and a second a secon			2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		2C.24.730 - PREPARAZIONE SUPERFICI METALLICHE GIA'
		m2	3,62	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.24 - OPERE DA VERNICIATORE	TRATTATE
2C.24.750.0010	Rimozione di graffiti da superfici di qualunque natura, con formulato a base di solventi e tensioattivi disgregante gli ossidi coloranti degli spray e pennarelli, applicato a più riprese a spruzzo o a pennello, con spugnatura finale ad acqua. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.			2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		
	e permanent, applicato a più riprese a spruzzo o a permeno, con spugnatura ilinaie au acqua. Compresi piani un tavoro eu assistenze rituranie.		0.00	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.24 - OPERE DA VERNICIATORE	2C.24.750 - RIMOZIONE GRAFFITI - SVERNICIATURE
2C.24.750.0010.a	Rimozione di graffiti da superfici di qualunque natura, con formulato a base di solventi e tensioattivi disgregante gli ossidi coloranti degli spray		1,22			
	e pennarelli, applicato a più riprese a spruzzo o a pennello, con spugnatura finale ad acqua. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.	_		2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		00.04.750
2C.24.750.0010.b	su superfici fortemente imbrattate  Rimozione di graffiti da superfici di qualunque natura, con formulato a base di solventi e tensioattivi disgregante gli ossidi coloranti degli spray	m2	29,90	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.24 - OPERE DA VERNICIATORE	2C.24.750 - RIMOZIONE GRAFFITI - SVERNICIATURE
20.24.730.0010.0	ramiozone di granti da superno di quantique interiore, con informato a base di soluti e tristoderia di grante di sossi coloranti usegli spere e pennarelli, applicato a più riprese a spruzzo o a pennello, con spugnatura finale ad acqua. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie			2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		
	su superfici mediamente imbrattate	m2	18,74	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.24 - OPERE DA VERNICIATORE	2C.24.750 - RIMOZIONE GRAFFITI - SVERNICIATURE
2C.24.750.0020	Rimozione di graffiti da superfici già trattate con prodotto antiscritte, mediante solvente a base di sostanze organiche florurate, idoneo a			20. ODEDE COMPULTE ON ALL DI		
	mantenere nel tempo le proprietà della precedente protezione, applicato a spruzzo o a pennello, comprese protezioni limitrofe. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.	m2	R 11	2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.24 - OPERE DA VERNICIATORF	2C.24.750 - RIMOZIONE GRAFFITI - SVERNICIATURE
2C.24.750.0050	Sverniciatura di qualsiasi tipo di superficie, con prodotto specifico, con accurata pulizia e lavaggio finale. Compresi piani di lavoro ed	2	0,11			
	assistenze murarie.			2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		
00 04 770 0040	Duling di payimanti a di payimanti a pagalisi angle agramanti di apparaghi isingina agritari an anatamante dadi arradi a imagina di	m2	18,14	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.24 - OPERE DA VERNICIATORE	2C.24.750 - RIMOZIONE GRAFFITI - SVERNICIATURE
2C.24.770.0010	Pulizia di pavimenti e rivestimenti, zoccolini, scale, serramenti, di apparecchi igienico sanitari, con spostamento degli arredi e rimozione di materiali giacenti nell'ambiente (carta, segatura, imballaggi, cassette, ecc), asportazione di macchie di pitture, vernici od altro, lavaggio con					
	appositi detersivi sgrassanti, l'allontanamento dei materiali di rifiuto alle discariche autorizzate. Comprensivo dell'intervento prima e dopo			2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		
	l'esecuzione di pitturazioni in ambienti utilizzati.		0,00	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.24 - OPERE DA VERNICIATORE	2C.24.770 - PULIZIA - PROTEZIONE
2C.24.770.0010.a	Pulizia di pavimenti e rivestimenti, zoccolini, scale, serramenti, di apparecchi igienico sanitari, con spostamento degli arredi e rimozione di materiali giacenti nell'ambiente (carta, segatura, imballaggi, cassette, ecc), asportazione di macchie di pitture, vernici od altro, lavaggio con					
	appositi detersivi sgrassanti, l'allontanamento dei materiali di rifiuto alle discariche autorizzate. Comprensivo dell'intervento prima e dopo					
	l'esecuzione di pitturazioni in ambienti utilizzati pulizia di pavimenti e superfici orizzontali in genere			2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		
00.04.770.0040.		m2	1,01	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.24 - OPERE DA VERNICIATORE	2C.24.770 - PULIZIA - PROTEZIONE
2C.24.770.0010.b	Pulizia di pavimenti e rivestimenti, zoccolini, scale, serramenti, di apparecchi igienico sanitari, con spostamento degli arredi e rimozione di materiali giacenti nell'ambiente (carta, segatura, imballaggi, cassette, ecc), asportazione di macchie di pitture, vernici od altro, lavaggio con					
	appositi detersivi sgrassanti, l'allontanamento dei materiali di rifiuto alle discariche autorizzate. Comprensivo dell'intervento prima e dopo					
	l'esecuzione di pitturazioni in ambienti utilizzati pulizia di rivestimenti, serramenti, vetri ecc			2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		
00.04.770.0000		m2	1,27	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.24 - OPERE DA VERNICIATORE	2C.24.770 - PULIZIA - PROTEZIONE
2C.24.770.0020	Protezione di pavimenti durante i lavori di tinteggiatura con teli di polietilene, compresi tagli, sfridi, fissaggi, assistenze murarie.			2C - OPERE COMPIUTE CIVILI DI		
		m2	1,45	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2C.24 - OPERE DA VERNICIATORE	2C.24.770 - PULIZIA - PROTEZIONE

Tariffa	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	Prezzo unitario comprese spese generali e utili	SUPER CAPITOLO	CAPITOLO	SUB CAPITOLO
2U.04.000	NOTE DI CONSULTAZIONE Gli allontanamenti di materiali a "discarica", si riferiscono sempre a "discarica autorizzata" (anche se talora la dicitura è incompleta), quindi soggetti alla presentazione della documentazione relativa al trasporto e scarico per giustificare il rimborso dei costi di smaltimento eventuali. Il trasporto a depositi dell'Impresa o della Amministrazione, impianti di riciclaggio o di stoccaggio provvisorio, comunque soggetti alla presentazione della documentazione relativa al trasporto e scarico, non possono mai dar luogo a rimborso dei costi di smaltimento. Per i trasporti alle discariche autorizzate, di recupero, di stoccaggio o deposito, è stata considerata una distanza media di 45 (quarantacinque) km dal sito di produzione, per eventuali compensazioni in aumento fare riferimento agli articoli NC.80.100. Gli oneri di smaltimento sono sempre esclusi da tutti i prezzi del prezzario e, quando dovuti, devono essere compensati in base alla presentazione della prescritta documentazione. I materiali commercializzati per il riciclaggio (ferro e metalli vari, in alcuni casi gli inerti di scavo, di demolizioni, ecc.) non danno luogo a rimborsi per oneri di smaltimento, mentre i relativi compensi restano di proprietà della Impresa, salvo diversa			2U - OPERE COMPIUTE		
	pattuizione contrattuale.		0.00	URBANIZZAZIONI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2U.04 - OPERE STRADALI	2U.04.000 - NOTE DI CONSULTAZIONE
2U.04.010.0060	Disfacimento di manto in asfalto colato su marciapiede, compreso movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a		0,00	2U - OPERE COMPIUTE	20.04 - OF EINE OTTABALI	20.04.000 - NOTE DI GONGGETAZIONE
	stoccaggio. Si ritiene compensato anche l'eventuale maggior onere per la mancanza dello strato di sabbia		0,00	URBANIZZAZIONI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2U.04 - OPERE STRADALI	2U.04.010 - DEMOLIZIONI MANTI STRADALI
2U.04.010.0060.a	Disfacimento di manto in asfalto colato su marciapiede, compreso movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Si ritiene compensato anche l'eventuale maggior onere per la mancanza dello strato di sabbia - eseguito a mano, fino a 15 mq	m2	7.20	2U - OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2U.04 - OPERE STRADALI	2U.04.010 - DEMOLIZIONI MANTI STRADALI
2U.04.010.0100	Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio per pavimentazioni esterne e marciapiedi, eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, compresa la movimentazione nel cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate:	IIIZ	7,36	2U - OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONI DI PICCOLA	20.04 - OF ENE STIVADALI	20.04.010 - DEWOLIZIONI WANTI STINADALI
2U.04.010.0100.a	Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio per pavimentazioni esterne e marciapiedi, eseguito con l'ausilio di mezzi		0,00	MANUTENZIONE ORDINARIA 2U - OPERE COMPIUTE	2U.04 - OPERE STRADALI	2U.04.010 - DEMOLIZIONI MANTI STRADALI
2U.04.010.0100.b	meccanici, compresa la movimentazione nel cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate: - fino a 12 cm, fino a 15 mq  Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio per pavimentazioni esterne e marciapiedi, eseguito con l'ausilio di mezzi	m2	8,82	URBANIZZAZIONI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2U - OPERE COMPIUTE	2U.04 - OPERE STRADALI	2U.04.010 - DEMOLIZIONI MANTI STRADALI
20.04.010.0100.0	meccanici, compresa la movimentazione nel cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate: - per ogni cm in più da 12,1 a 18 cm (per maggiori spessori vedere demolizione solette piene), fino a 15 mq	m2 x cm	0,90	URBANIZZAZIONI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2U.04 - OPERE STRADALI	2U.04.010 - DEMOLIZIONI MANTI STRADALI
2U.04.010.0110	Scarificazione con fresatura a freddo, compreso il carico meccanico del materiale di risulta ed il trasporto alle discariche:			URBANIZZAZIONI DI PICCOLA		
2U.04.010.0120	- fino a 10 mq, per qualsiasi spessore Scarificazione con fresatura a freddo, compreso il carico meccanico del materiale di risulta ed il trasporto alle discariche:	cad		MANUTENZIONE ORDINARIA URBANIZZAZIONI DI PICCOLA	2U.04 - OPERE STRADALI	2U.04.010 - DEMOLIZIONI MANTI STRADALI
2U.04.010.0130	- da 11 mq a 20 mq, per qualsiasi spessore Scarificazione con fresatura a freddo, compreso il carico meccanico del materiale di risulta ed il trasporto alle discariche:	m2	5,50	MANUTENZIONE ORDINARIA URBANIZZAZIONI DI PICCOLA	2U.04 - OPERE STRADALI	2U.04.010 - DEMOLIZIONI MANTI STRADALI
2U.04.010.0140	- da 21 mq a 50 mq, per qualsiasi spessore Scarificazione con fresatura a freddo, compreso il carico meccanico del materiale di risulta ed il trasporto alle discariche:	m2	4,89	MANUTENZIONE ORDINARIA URBANIZZAZIONI DI PICCOLA	2U.04 - OPERE STRADALI	2U.04.010 - DEMOLIZIONI MANTI STRADALI
2U.04.020.0010	- da 51 mq a 1000 mq, per qualsiasi spessore Rimozione - in zona periferica - di pavimenti in masselli di pietra naturale, spessore cm 16 circa, con giunti sigillati oppure no. Compreso	m2	3,24	MANUTENZIONE ORDINARIA 2U - OPERE COMPIUTE	2U.04 - OPERE STRADALI	2U.04.010 - DEMOLIZIONI MANTI STRADALI
	cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere, carico e trasporto di eventuali macerie ad impianto di stoccaggio; opere di protezione e segnaletica:		0,00	URBANIZZAZIONI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2U.04 - OPERE STRADALI	2U.04.020 - DEMOLIZIONI PAVIMENTI IN PIETRA E CORDONATURE
2U.04.020.0010.a	Rimozione - in zona periferica - di pavimenti in masselli di pietra naturale, spessore cm 16 circa, con giunti sigillati oppure no. Compreso cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere, carico e trasporto di eventuali macerie ad impianto di stoccaggio; opere di protezione e			2U - OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONI DI PICCOLA		2U.04.020 - DEMOLIZIONI PAVIMENTI IN PIETRA E
2U.04.020.0010.b	segnaletica: - in orario normale, fino a 5 mq  Rimozione - in zona periferica - di pavimenti in masselli di pietra naturale, spessore cm 16 circa, con giunti sigillati oppure no. Compreso cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere, carico e trasporto di eventuali macerie ad impianto di stoccaggio; opere di protezione e	m2	19,72	MANUTENZIONE ORDINARIA 2U - OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONI DI PICCOLA	2U.04 - OPERE STRADALI	CORDONATURE  2U.04.020 - DEMOLIZIONI PAVIMENTI IN PIETRA E
2U.04.020.0020	Rimozione - in zona centrale - di pavimenti in masselli di pietra naturale, spessore cm 16 circa, con giunti sigillati oppure no. Compreso	m2	25,96	MANUTENZIONE ORDINARIA 2U - OPERE COMPIUTE	2U.04 - OPERE STRADALI	CORDONATURE
	cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere, carico e trasporto di eventuali macerie ad impianto di stoccaggio; opere di protezione e segnaletica:		0,00	URBANIZZAZIONI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2U.04 - OPERE STRADALI	2U.04.020 - DEMOLIZIONI PAVIMENTI IN PIETRA E CORDONATURE
2U.04.020.0020.a	Rimozione - in zona centrale - di pavimenti in masselli di pietra naturale, spessore cm 16 circa, con giunti sigillati oppure no. Compreso cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere, carico e trasporto di eventuali macerie ad impianto di stoccaggio; opere di protezione e segnaletica: - in orario normale, fino a 5 mq	m2	21,19	2U - OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2U.04 - OPERE STRADALI	2U.04.020 - DEMOLIZIONI PAVIMENTI IN PIETRA E CORDONATURE
2U.04.020.0020.b	Rimozione - in zona centrale - di pavimenti in masselli di pietra naturale, spessore cm 16 circa, con giunti sigillati oppure no. Compreso cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere, carico e trasporto di eventuali macerie ad impianto di stoccaggio; opere di protezione e segnaletica: - in sede tram, in orario normale, fino a 5 mq	m2	29,60	2U - OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2U.04 - OPERE STRADALI	2U.04.020 - DEMOLIZIONI PAVIMENTI IN PIETRA E CORDONATURE
2U.04.020.0030	Rimozione di pavimenti in lastre di pietra naturale, fino allo spessore di 6 cm. più eventuale malta di allettamento. Comprese opere di protezione e segnaletica:			2U - OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2U.04 - OPERE STRADALI	2U.04.020 - DEMOLIZIONI PAVIMENTI IN PIETRA E CORDONATURE
2U.04.020.0030.a	Rimozione di pavimenti in lastre di pietra naturale, fino allo spessore di 6 cm. più eventuale malta di allettamento. Comprese opere di protezione e segnaletica: - con accatastamento nell'ambito del cantiere, fino a 5 mq	m2	,,,,	2U - OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2U.04 - OPERE STRADALI	2U.04.020 - DEMOLIZIONI PAVIMENTI IN PIETRA E CORDONATURE
2U.04.020.0030.b	Rimozione di pavimenti in lastre di pietra naturale, fino allo spessore di 6 cm. più eventuale malta di allettamento. Comprese opere di protezione e segnaletica: - con carico, trasporto e scarico delle parti recuperabili a deposito, delle macerie ad impianti di stoccaggio, di		, -	2U - OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONI DI PICCOLA		2U.04.020 - DEMOLIZIONI PAVIMENTI IN PIETRA E
2U.04.020.0050	recupero, fino a 5 mq  Disfacimento di pavimenti in ciottoli e del relativo sottofondo in sabbia. Compresa cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere, opere di	m2	15,46	MANUTENZIONE ORDINARIA 2U - OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONI DI PICCOLA	2U.04 - OPERE STRADALI	CORDONATURE  2U.04.020 - DEMOLIZIONI PAVIMENTI IN PIETRA E
2U.04.020.0060	protezione e segnaletica, in orario normale; fino a 5 mq  Disfacimento di pavimenti in ciottoli, coperti da tappeto bituminoso, e del relativo sottofondo in sabbia. Compresa cernita e accatastamento	m2	7,77	MANUTENZIONE ORDINARIA 2U - OPERE COMPIUTE	2U.04 - OPERE STRADALI	CORDONATURE
2U.04.020.0100	nell'ambito del cantiere, opere di protezione e segnaletica:  Rimozione, in zona periferica, di pavimentazione in cubetti, con giunti sigillati oppure no, di qualsiasi dimensione.Compreso cernita e	m2	9,79	URBANIZZAZIONI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2U - OPERE COMPIUTE	2U.04 - OPERE STRADALI	2U.04.020 - DEMOLIZIONI PAVIMENTI IN PIETRA E CORDONATURE
	accatastamento nell'ambito del cantiere, carico e trasporto di eventuali macerie ad impianto di stoccaggio; opere di protezione e segnaletica:		0,00	URBANIZZAZIONI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2U.04 - OPERE STRADALI	2U.04.020 - DEMOLIZIONI PAVIMENTI IN PIETRA E CORDONATURE
2U.04.020.0100.a	Rimozione, in zona periferica, di pavimentazione in cubetti, con giunti sigillati oppure no, di qualsiasi dimensione. Compreso cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere, carico e trasporto di eventuali macerie ad impianto di stoccaggio; opere di protezione e segnaletica: - in orario normale, fino a 5 mq	m2	14,22	2U - OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2U.04 - OPERE STRADALI	2U.04.020 - DEMOLIZIONI PAVIMENTI IN PIETRA E CORDONATURE
2U.04.020.0100.b	Rimozione, in zona periferica, di pavimentazione in cubetti, con giunti sigillati oppure no, di qualsiasi dimensione.Compreso cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere, carico e trasporto di eventuali macerie ad impianto di stoccaggio; opere di protezione e segnaletica: - lin sede tram, in orario normale, fino a 5 mg	m2	10 20	2U - OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2U.04 - OPERE STRADALI	2U.04.020 - DEMOLIZIONI PAVIMENTI IN PIETRA E CORDONATURE
2U.04.020.0110	Rimozione, in zona centrale, di pavimentazione in cubetti, con giunti sigillati oppure no, di qualsiasi dimensione. Compreso cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere, carico e trasporto di eventuali macerie ad impianto di stoccaggio; opere di protezione e segnaletica:	1112	,	2U - OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2U.04 - OPERE STRADALI	2U.04.020 - DEMOLIZIONI PAVIMENTI IN PIETRA E CORDONATURE
2U.04.020.0110.a	Rimozione, in zona centrale, di pavimentazione in cubetti, con giunti sigillati oppure no, di qualsiasi dimensione. Compreso cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere, carico e trasporto di eventuali macerie ad impianto di stoccaggio; opere di protezione e segnaletica: - lin orario normale, fino a 5 mg	m2	,	2U - OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2U.04 - OPERE STRADALI	2U.04.020 - DEMOLIZIONI PAVIMENTI IN PIETRA E CORDONATURE
2U.04.020.0110.b	Rimozione, in zona centrale, di pavimentazione in cubetti, con giunti sigillati oppure no, di qualsiasi dimensione. Compreso cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere, carico e trasporto di eventuali macerie ad impianto di stoccaggio; opere di protezione e segnaletica: -			2U - OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONI DI PICCOLA		2U.04.020 - DEMOLIZIONI PAVIMENTI IN PIETRA E
2U.04.030.0010	in sede tram, in orario normale, fino a 5 mq  Rimozione di barriera elastica di qualunque classe, compresi: smontaggio, demolizione dei basamenti; carico, trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero; ripristino delle sedi, sbarramenti e segnaletica. Fino a 10 m.	m2	22,61	MANUTENZIONE ORDINARIA 2U - OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONI DI PICCOLA	2U.04 - OPERE STRADALI	CORDONATURE
		m	18,67	MANUTENZIONE ORDINARIA	2U.04 - OPERE STRADALI	2U.04.030 - RIMOZIONE BARRIERE STRADALI

Taviffa	DESCRIZIONE DEL L'ADTICOLO	unità di	Prezzo unitario comprese	CURER CARITOLO	CARITOLO	CUID CARDITOL O
Tariffa	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	misura	spese generali e utili	SUPER CAPITOLO	CAPITOLO	SUB CAPITOLO
2U.04.030.0020	Riparazione di barriera elastica con sostituzione delle fasce danneggiate, messa in quota dei montanti, allineamenti. Compresi: la fornitura delle fasce di tipo uguale a quelle esistenti, gli accessori di fissaggio, le demolizioni e rifacimenti delle parti murarie, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, opere di protezione e segnaletica. Fino a 10 m.			2U - OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONI DI PICCOLA		
2U.04.030.0030	Rimozione di serpentone stradale di qualsiasi natura, compresi: carico e trasporto dei manufatti riutilizzabili ai depositi comunali, carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, ripristini delle pavimentazioni. Fino a 10 m.	m	74,58	MANUTENZIONE ORDINARIA 2U - OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONI DI PICCOLA	2U.04 - OPERE STRADALI	2U.04.030 - RIMOZIONE BARRIERE STRADALI
2U.04.040.0010	Rimozione di paracarri. Compresi: lo scavo, la demolizione del rinfianco, la fornitura e posa di ghiaia o di mista per il riempimento dello scavo,	m	13,23	MANUTENZIONE ORDINARIA 2U - OPERE COMPIUTE	2U.04 - OPERE STRADALI	2U.04.030 - RIMOZIONE BARRIERE STRADALI
2U.04.040.0020	il carico, trasporto e scarico ai depositi comunali dei manufatti riutilizzabili, il carico, trasporto e scarico delle macerie ad impianti di stoccaggio o di recupero, gli sbarramenti e la segnaletica. Fino a n° 3 Rimozione di segnalimiti, paletti di qualsiasi natura. Compresi: lo scavo, la demolizione del rinfianco, la fornitura e posa di ghiaia o di mista	cad	25,89	URBANIZZAZIONI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2U.04 - OPERE STRADALI	2U.04.040 - RIMOZIONE ARREDI
	per il riempimento dello scavo, il carico e trasporto e scarico dei manufatti riutilizzabili ai depositi comunali, il carico, trasporto e scarico delle macerie ad impianti di stoccaggio o di recupero, gli sbarramenti e la segnaletica. Fino a n° 5	cad	20.44	2U - OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2U.04 - OPERE STRADALI	2U.04.040 - RIMOZIONE ARREDI
2U.04.040.0030	Rimozione di archetti metallici ad U rovescia e dei relativi basamenti. Compresi: il carico, trasporto a deposito comunale dei manufatti riutilizzabili o ad impianti di stoccaggio o di recupero, il ripristino della pavimentazione. Fino a n° 5			2U - OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONI DI PICCOLA		
2U.04.040.0040	Rimozione di transenne in profilati di ferro e dei relativi basamenti, sia rettilinee che in curva. Compresi: il carico e trasporto a deposito comunale dei manufatti riutilizzabili o ad impianti di stoccaggio o di recupero, il ripristino della pavimentazione. Fino a 10 m	cad	16,52	MANUTENZIONE ORDINARIA 2U - OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONI DI PICCOLA	2U.04 - OPERE STRADALI	2U.04.040 - RIMOZIONE ARREDI
2U.04.040.0080	Rimozione di pozzetti di tabelloni elettorali e dei relativi rinfianchi. Compreso: il carico e trasporto a deposito comunale dei manufatti riutilizzabili, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero; il ripristino della pavimentazione. Fino a n° 5	m	21,24	MANUTENZIONE ORDINARIA 2U - OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONI DI PICCOLA	2U.04 - OPERE STRADALI	2U.04.040 - RIMOZIONE ARREDI
2U.04.250.0000	NOTE DI CONSULTAZIONE Il cemento utilizzato nellimpasto delle malte, risponde ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio	cad	22,56	MANUTENZIONE ORDINARIA 2U - OPERE COMPIUTE	2U.04 - OPERE STRADALI	2U.04.040 - RIMOZIONE ARREDI
2U.04.250.0010	2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare.  Archetti ad U rovescia in tubi di acciaio inox realizzati come da disegni dell' Amministrazione. In opera, comprese demolizione, scavetti,		0,00	URBANIZZAZIONI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2U - OPERE COMPIUTE	2U.04 - OPERE STRADALI	2U.04.250 - ARCHETTI - TRANSENNE - DISSUASORI - POZZETTI
2U.04.250.0010.a	basamento in calcestruzzo, ripristini delle pavimentazioni, pulizia della sede dei lavori, sbarramenti:  Archetti ad U rovescia in tubi di acciaio inox realizzati come da disegni dell' Amministrazione. In opera, comprese demolizione, scavetti,		0,00	URBANIZZAZIONI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2U - OPERE COMPIUTE	2U.04 - OPERE STRADALI	2U.04.250 - ARCHETTI - TRANSENNE - DISSUASORI - POZZETTI
	basamento in calcestruzzo, ripristini delle pavimentazioni, pulizia della sede dei lavori, sbarramenti: - tipo da 50 cm di larghezza; fino a n° 20	cad	77,87	URBANIZZAZIONI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2U.04 - OPERE STRADALI	2U.04.250 - ARCHETTI - TRANSENNE - DISSUASORI - POZZETTI
2U.04.250.0010.b	Archetti ad U rovescia in tubi di acciaio inox realizzati come da disegni dell' Amministrazione. In opera, comprese demolizione, scavetti, basamento in calcestruzzo, ripristini delle pavimentazioni, pulizia della sede dei lavori, sbarramenti: - tipo da 100 cm di larghezza; fino a n° 20	cad	107,45	2U - OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2U.04 - OPERE STRADALI	2U.04.250 - ARCHETTI - TRANSENNE - DISSUASORI - POZZETTI
2U.04.250.0015	Ripristino di segnalimiti, paletti di qualsiasi natura e/o paracarri abbattuti. Compresi: lo scavo, la demolizione del rinfianco, il recupero e la custodia dei manufatti; il carico, trasporto e scarico delle macerie ad impianti di stoccaggio o di recupero, gli sbarramenti e la segnaletica, successiva posa compresiva di scavetti di adattamento, basamento in calcestruzzo, ripristini delle pavimentazioni e pulizia della sede dei			2U - OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONI DI PICCOLA		
2U.04.250.0020	lavori.  Transenne formate da pannelli retti, curvi, come da disegni dell'Amministrazione. In opera comprese demolizioni, scavi, basamenti in calcestruzzo, ripristini delle pavimentazioni, pulizia della sede dei lavori, sbarramenti:	cad	54,46	MANUTENZIONE ORDINARIA 2U - OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONI DI PICCOLA	2U.04 - OPERE STRADALI	2U.04.250 - ARCHETTI - TRANSENNE - DISSUASORI - POZZETTI
2U.04.250.0020.a	Transenne formate da pannelli retti, curvi, come da disegni dell'Amministrazione. In opera comprese demolizioni, scavi, basamenti in		0,00	MANUTENZIONE ORDINARIA 2U - OPERE COMPIUTE	2U.04 - OPERE STRADALI	2U.04.250 - ARCHETTI - TRANSENNE - DISSUASORI - POZZETTI
2U.04.250.0020.b	calcestruzzo, ripristini delle pavimentazioni, pulizia della sede dei lavori, sbarramenti: - in profilati d'acciaio cor-ten, con scavo a macchina; fino a 15 m.  Transenne formate da pannelli retti, curvi, come da disegni dell'Amministrazione. In opera comprese demolizioni, scavi, basamenti in	m	112,20	URBANIZZAZIONI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2U - OPERE COMPIUTE	2U.04 - OPERE STRADALI	2U.04.250 - ARCHETTI - TRANSENNE - DISSUASORI - POZZETTI
2U.04.250.0020.c	calcestruzzo, ripristini delle pavimentazioni, pulizia della sede dei lavori, sbarramenti: - in profilati di acciaio cor-ten, con scavo a mano; fino a 15 m.  Transenne formate da pannelli retti, curvi, come da disegni dell'Amministrazione. In opera comprese demolizioni, scavi, basamenti in	m	125,95	URBANIZZAZIONI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2U - OPERE COMPIUTE	2U.04 - OPERE STRADALI	2U.04.250 - ARCHETTI - TRANSENNE - DISSUASORI - POZZETTI
2U.04.250.0020.d	calcestruzzo, ripristini delle pavimentazioni, pulizia della sede dei lavori, sbarramenti: - in tubolari d'acciaio inox  Transenne formate da pannelli retti, curvi, come da disegni dell'Amministrazione. In opera comprese demolizioni, scavi, basamenti in	m	147,68	URBANIZZAZIONI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2U - OPERE COMPIUTE	2U.04 - OPERE STRADALI	2U.04.250 - ARCHETTI - TRANSENNE - DISSUASORI - POZZETTI
	calcestruzzo, ripristini delle pavimentazioni, pulizia della sede dei lavori, sbarramenti: - in pannelli di cor-ten per posa in sede tram; fino a 15 m.	m	153,53	URBANIZZAZIONI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2U.04 - OPERE STRADALI	2U.04.250 - ARCHETTI - TRANSENNE - DISSUASORI - POZZETTI
2U.04.250.0070	Fornitura e posa nell'ambito della manutenzione di paletti dissuasori in acciaio inox AISI 304, finitura spazzolato, diametro 100 mm, spessore 3 mm, peso indicativo circa kg 9, con flangia a filo terreno diametro 150 mm, altezza cm 80 fuori terra + 30 cm interrati; in opera compresa predisposizione del foro di alloggiamento, raccolta macerie e trasporto ad impianti di stoccaggio o discarica autorizzata, sigillatura con idoneo			2U - OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONI DI PICCOLA		
2U.04.250.0080	impasto di calcestruzzo; fino a n° 15  Dissuasore stradale (Parigina), altezza cm 90, diametro base cm 10, in lega di alluminio fusa in conchiglia, finitura con sabbiatura grado Sa2, verniciatura ferromicacea a due mani, con corpo di fissaggio a terra comprensivo di perno di fissaggio e zanca. Compresa predisposizione	cad	90,97	MANUTENZIONE ORDINARIA 2U - OPERE COMPIUTE	2U.04 - OPERE STRADALI	2U.04.250 - ARCHETTI - TRANSENNE - DISSUASORI - POZZETTI
211.04.350.0040	del foro di alloggiamento, raccolta macerie e trasporto ad impianti di stoccaggio o discarica autorizzata. Fino a n° 15  Posa in opera di colonnotti dissuasori di sosta di gualsiasi tipo, compreso il trasporto, accatastamento in cantiere e collocazione in	cad	168,78	URBANIZZAZIONI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2U - OPERE COMPIUTE	2U.04 - OPERE STRADALI	2U.04.250 - ARCHETTI - TRANSENNE - DISSUASORI - POZZETTI
2U.04.350.0010	carreggiata secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere; fino a n° 15.	cad	21,96	URBANIZZAZIONI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2U.04 - OPERE STRADALI	2U.04.350 - SOLA POSA OPERE VARIE
2U.04.410.0010	Colmatura provvisoria di buca nei manti stradali con conglomerato bituminoso plastico a freddo ad elevate prestazioni composto da una composizione di aggregati lapidei selezionati di basalto Dmax 10mm e passante al setaccio 0,074 mm<5%, valori di stabilità Marshall dopo 7 gg > 4kN, resistenza a trazione indiretta dopo 7 gg > 50kPa, perdita in peso prova Cantabro < 10%. Compresi: trasporti, sbarramenti,			2U - OPERE COMPIUTE		
2U.04.410.0010.a	segnaletica, refilamenti, stesa e costipazione, raccolta dei detriti e pulizia. Per interventi su porzioni di superficie ciascuna minore o uguale a:  Colmatura provvisoria di buca nei manti stradali con conglomerato bituminoso plastico a freddo ad elevate prestazioni composto da una		0,00	URBANIZZAZIONI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2U.04 - OPERE STRADALI	2U.04.410 - RIPRISTINI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE
23.04.410.0010.a	composizione di aggregati lapidei selezionati di basalto Dmax 10mm e passante al setaccio 0,074 mm<5%, valori di stabilità Marshall dopo 7 gg > 4kN, resistenza a trazione indiretta dopo 7 gg > 50kPa, perdita in peso prova Cantabro < 10%. Compresi: trasporti, sharramenti, segnaletica, refilamenti, stesa e costipazione, raccolta dei detriti e pulizia. Per interventi su porzioni di superficie ciascuna minore o uguale a: -			2U - OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONI DI PICCOLA		
2U.04.410.0010.b	fino a m² 0,25 per per la prima buca  Colmatura provvisoria di buca nei manti stradali con conglomerato bituminoso plastico a freddo ad elevate prestazioni composto da una composizione di aggregati lapidei selezionati di basalto Dmax 10mm e passante al setaccio 0,074 mm<5%, valori di stabilità Marshall dopo 7 gg > 4kN, resistenza a trazione indiretta dopo 7 gg > 50kPa, perdita in peso prova Cantabro < 10%. Compresi: trasporti, sbarramenti, consolitori del co	cad	13,98	MANUTENZIONE ORDINARIA	2U.04 - OPERE STRADALI	2U.04.410 - RIPRISTINI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE
	segnaletica, refilamenti, stesa e costipazione, raccolta dei detriti e pulizia. Per interventi su porzioni di superficie ciascuna minore o uguale a: - fino a m² 0,25 per le ulteriori buche in più (oltre la prima)	cad	10,21	2U - OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2U.04 - OPERE STRADALI	2U.04.410 - RIPRISTINI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE
2U.04.410.0010.c	Colmatura provvisoria di buca nei manti stradali con conglomerato bituminoso plastico a freddo ad elevate prestazioni composto da una composizione di aggregati lapidei selezionati di basalto Dmax 10mm e passante al setaccio 0,074 mm<5%, valori di stabilità Marshall dopo 7 gg > 4kN, resistenza a trazione indiretta dopo 7 gg > 50kPa, perdita in peso prova Cantabro < 10%. Compresi: trasporti, sbarramenti,			2U - OPERE COMPIUTE		
	segnaletica, refilamenti, stesa e costipazione, raccolta dei detriti e pulizia. Per interventi su porzioni di superficie ciascuna minore o uguale a: - fino a m² 0,50 per la prima buca	cad	16,35	URBANIZZAZIONI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2U.04 - OPERE STRADALI	2U.04.410 - RIPRISTINI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE

Tariffa	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	Prezzo unitario comprese spese generali e utili	SUPER CAPITOLO	CAPITOLO	SUB CAPITOLO
2U.04.410.0010.d	Colmatura provvisoria di buca nei manti stradali con conglomerato bituminoso plastico a freddo ad elevate prestazioni composto da una composizione di aggregati lapidei selezionati di basalto Dmax 10mm e passante al setaccio 0,074 mm<5%, valori di stabilità Marshall dopo 7 gg > 4kN, resistenza a trazione indiretta dopo 7 gg > 50kPa, perdita in peso prova Cantabro < 10%. Compresi: trasporti, sbarramenti, segnaletica, refilamenti, stesa e costipazione, raccolta dei detriti e pulizia. Per interventi su porzioni di superficie ciascuna minore o uguale a: -fino a m² 0,50 per le ulteriori buche in più (oltre la prima)	cad	12.53	2U - OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2U.04 - OPERE STRADALI	2U.04.410 - RIPRISTINI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE
2U.04.410.0015	Colmatura provvisoria di buca nei manti stradali con conglomerato bituminoso freddo ad alte prestazioni. Il conglomerato bituminoso è composto unicamente da granulato di conglomerato bituminoso, opportunamente frantumato, vagliato e stoccato adeguatamente per garantire le prestazioni della miscela finale e additivi composti da rigeneranti, derivati idrocarburici e plastificanti. La miscela, costipata a 50 colpi per faccia, deve avere valori di stabilità Marshall dopo 7 gg > 4kN (a 25°C), resistenza a trazione indiretta dopo 7 gg> 50kPa (a 25°C), perdita in peso prova Cantabro < 10%. Additivo per la produzione di conglomerati bituminosa i a freddo, dosaggio al 2,0 - 2,5% sul peso del granulato. Com aggiunta di cemento dosaggio al 1,0 - 2,0% sul peso del granulato. Compresi: pulizia della sede, applicazione di emulsione bituminosa cationica al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², trasporti, sbarramenti, segnaletica, refilamenti, stesa e costipazione, raccolta dei detriti e pulizia. Per interventi su porzioni di superficie ciascuna minore o uguale a:		1,0	2U - OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONI DI PICCOLA		
2U.04.410.0015.a	Colmatura provvisoria di buca nei manti stradali con conglomerato bituminoso freddo ad alte prestazioni. Il conglomerato bituminoso è composto unicamente da granulato di conglomerato bituminoso, opportunamente frantumato, vagliato e stoccato adeguatamente per garantire le prestazioni della miscela finale e additivi composti da rigeneranti, derivati idrocarburici e plastificanti. La miscela, costipata a 50 colpi per faccia, deve avere valori di stabilità Marshall dopo 7 gg > 4kN (a 25°C), resistenza a trazione indiretta dopo 7 gg> 50kPa (a 25°C), perdita in peso prova Cantabro < 10%. Additivo per la produzione di conglomerati bituminosi a freddo, dosaggio al 2,0 - 2,5% sul peso del granulato. Con aggiunta di cemento dosaggio al 1,0 - 2,0% sul peso del granulato. Compresi: pulizia della sede, applicazione di emulsione bituminosa cationica al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², trasporti, sbarramenti, segnaletica, refilamenti, stesa e costipazione, raccolta dei detriti e pulizia. Per interventi su porzioni di superficie ciascuna minore o uguale a:- fino a m² 0,25 per per la prima buca		0,00	MANUTENZIONE ORDINARIA  2U - OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONI DI PICCOLA	2U.04 - OPERE STRADALI	2U.04.410 - RIPRISTINI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE
2U.04.410.0015.b	Colmatura provvisoria di buca nei manti stradali con conglomerato bituminoso freddo ad alte prestazioni. Il conglomerato bituminoso è composto unicamente da granulato di conglomerato bituminoso, opportunamente frantumato, vagliato e stoccato adeguatamente per garantire le prestazioni della miscela finale e additivi composti da rigeneranti, derivati idrocarburici e plastificanti. La miscela, costipata a 50 colpi per faccia, deve avere valori di stabilità Marshall dopo 7 gg > 4kN (a 25°C), resistenza a trazione indiretta dopo 7gg> 50kPa (a 25°C), perdita in peso prova Cantabro < 10%. Additivo per la produzione di conglomerati bituminosi a freddo, dosaggio al 2,0 - 2,5% sul peso del granulato. Con aggiunta di cemento dosaggio al 1,0 - 2,0% sul peso del granulato. Compresi: pulizia della sede, applicazione di emulsione bituminosa cationica al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², trasporti, sbarramenti, segnaletica, refilamenti, stesa e costipazione, raccolta dei detriti e pulizia. Per interventi su porzioni di superficie ciascuna minore o uguale a:- fino a m² 0,25 per le ulteriori buche in più (oltre la prima)	cad	12,21	MANUTENZIONE ORDINARIA	2U.04 - OPERE STRADALI	2U.04.410 - RIPRISTINI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE
2U.04.410.0015.c	Colmatura provvisoria di buca nei manti stradali con conglomerato bituminoso freddo ad alte prestazioni. Il conglomerato bituminoso è composto unicamente da granulato di conglomerato bituminoso, opportunamente frantumato, vagliato e stoccato adeguatamente per garantire le prestazioni della miscela finale e additivi composti da rigeneranti, derivati idrocarburici e plastificanti. La miscela, costipata a 50 colpi per faccia, deve avere valori di stabilità Marshall dopo 7 gg > 4kN (a 25°C), resistenza a trazione indiretta dopo 7 gg> 50kPa (a 25°C), perdita in peso prova Cantabro < 10%. Additivo per la produzione di conglomerati bituminosi a freddo, dosaggio al 2,0 - 2,5% sul peso del granulato. Com aggiunta di cemento dosaggio al 1,0 - 2,0% sul peso del granulato. Compresi: pulizia della sede, applicazione di emulsione	cad	8,42	2U - OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2U.04 - OPERE STRADALI	2U.04.410 - RIPRISTINI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE
2U.04.410.0015.d	granulato. Con aggiunta di cemento dosaggio ai 1,0 - 2,0% sul peso dei granulato. Compresi: pulizia della sede, applicazione di emuisione bituminosa cationica al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², trasporti, sbarramenti, segnaletica, refilamenti, stesa e costipazione, raccolta dei detriti e pulizia. Per interventi su porzioni di superficie ciascuna minore o uguale a:- fino a m² 0,50 per la prima buca  Colmatura provvisoria di buca nei manti stradali con conglomerato bituminoso freddo ad alte prestazioni. Il conglomerato bituminoso è	cad	14,18	2U - OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2U.04 - OPERE STRADALI	2U.04.410 - RIPRISTINI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE
20.04.410.80 10.0	composto unicamente da granulato di conglomerato bituminoso, opportunamente frantumato, vagliato e stoccato adeguatamente per garantire le prestazioni della miscela finale e additivi composti da rigeneranti, derivati idrocarburici e plastificanti. La miscela, costipata a 50 colpi per faccia, deve avere valori di stabilità Marshall dopo 7 gg > 4kN (a 25°C), resistenza a trazione indiretta dopo 7gg> 50kPa (a 25°C), perdita in peso prova Cantabro < 10%. Additivo per la produzione di conglomerati bituminosi a freddo, dosaggio al 2,0 - 2,5% sul peso del granulato. Con aggiunta di cemento dosaggio al 1,0 - 2,0% sul peso del granulato. Compresi: pulizia della sede, applicazione di emulsione bituminosa cationica al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², trasporti, sbarramenti, segnaletica, refilamenti, stesa e costipazione, raccolta dei detriti e pulizia. Per interventi su porzioni di superficie ciascuna minore o uguale a:- fino a m² 0,50 per le ulteriori buche in più (oltre la prima)			2U - OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONI DI PICCOLA		
2U.04.410.0030	Rappezzatura provvisoria di manti in sede stradale e su marciapiedi con conglomerato bituminoso plastico. Compresa fornitura del conglomerato, trasporti, sbarramenti, segnaletica, rifilamenti, stesa e costipazione, raccolta dei detriti e pulizia. Conglomerato bituminoso:	cad		MANUTENZIONE ORDINARIA 2U - OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONI DI PICCOLA	2U.04 - OPERE STRADALI	2U.04.410 - RIPRISTINI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE
2U.04.410.0030.a	Rappezzatura provvisoria di manti in sede stradale e su marciapiedi con conglomerato bituminoso plastico. Compresa fornitura del conglomerato, trasporti, sbarramenti, segnaletica, rifilamenti, stesa e costipazione, raccolta dei detriti e pulizia. Conglomerato bituminoso: a) normali prestazioni	m2		MANUTENZIONE ORDINARIA 2U - OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2U.04 - OPERE STRADALI 2U.04 - OPERE STRADALI	2U.04.410 - RIPRISTINI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE  2U.04.410 - RIPRISTINI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE
2U.04.410.0030.b	Rappezzatura provvisoria di manti in sede stradale e su marciapiedi con conglomerato bituminoso plastico. Compresa fornitura del conglomerato, trasporti, sbarramenti, segnaletica, rifilamenti, stesa e costipazione, raccolta dei detriti e pulizia. Conglomerato bituminoso: b) ad elevate prestazioni	m2		2U - OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2U.04 - OPERE STRADALI	2U.04.410 - RIPRISTINI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE
2U.04.410.0040 2U.04.410.0040.a	Risagomatura, riprese, conguagli di pavimentazioni esistenti con conglomerato bituminoso, questo escluso. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa, la stesa, la compattazione:  Risagomatura, riprese, conquagli di pavimentazioni esistenti con conglomerato bituminoso, questo escluso. Compresa la pulizia della sede,		0,00	2U - OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2U - OPERE COMPIUTE	2U.04 - OPERE STRADALI	2U.04.410 - RIPRISTINI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE
2U.04.410.0040.a	Risagomatura, riprese, conguagli di pavimentazioni esistenti con congiomerato bituminoso, questo esciuso. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa, la stesa, la compattazione: - con stesa a macchina  Risagomatura, riprese, conguagli di pavimentazioni esistenti con conglomerato bituminoso, questo escluso. Compresa la pulizia della sede,	m2	1,02	2U - OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2U - OPERE COMPIUTE	2U.04 - OPERE STRADALI	2U.04.410 - RIPRISTINI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE
2U.04.410.0040.c	l'applicazione di emulsione bituminosa, la stesa, la compattazione: - con stesa a macchina in sede tram  Risagomatura, riprese, conguagli di pavimentazioni esistenti con conglomerato bituminoso, questo escluso. Compresa la pulizia della sede,	m2	1,93	URBANIZZAZIONI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2U - OPERE COMPIUTE	2U.04 - OPERE STRADALI	2U.04.410 - RIPRISTINI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE
2U.04.410.0040.d	l'applicazione di emulsione bituminosa, la stesa, la compattazione: - con stesa a mano  Risagomatura, riprese, conguagli di pavimentazioni esistenti con conglomerato bituminoso, questo escluso. Compresa la pulizia della sede,	m2	11,26	URBANIZZAZIONI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2U - OPERE COMPIUTE	2U.04 - OPERE STRADALI	2U.04.410 - RIPRISTINI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE
2U.04.410.0050	l'applicazione di emulsione bituminosa, la stesa, la compattazione: - con stesa a mano in sede tram  Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume 180/200 dal 5 al 6% del peso dell'inerte confezionato con sabbia e graniglia in pezzatura 2-7 mm, di qualsiasi spessore, compresi trasporti, materiali, preparazione del piano, spazzolatura meccanica o manuale stendimento e rullatura, fornitura e stesa di emulsione, realizzazione di segnaletica orizzontale di colore bianco, preparazione del piano ed ogni altro onere compreso:	m2	18,14	URBANIZZAZIONI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA  2U - OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONI DI PICCOLA	2U.04 - OPERE STRADALI	2U.04.410 - RIPRISTINI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE
2U.04.410.0060	- fino a 9 mq  Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume 180/200 dal 5 al 6% del peso dell'inerte confezionato con sabbia e graniglia in pezzatura 2-7 mm, di qualsiasi spessore, compresi trasporti, materiali, preparazione del piano, spazzolatura meccanica o manuale stendimento e rullatura, fornitura e stesa di emulsione, realizzazione di segnaletica orizzontale di colore bianco, preparazione del piano ed ogni altro onere compreso:	cad	231,22	MANUTENZIONE ORDINARIA  2U - OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONI DI PICCOLA	2U.04 - OPERE STRADALI	2U.04.410 - RIPRISTINI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE
	- da 10 mg a 20 mg	m2	21,06	MANUTENZIONE ORDINARIA	2U.04 - OPERE STRADALI	2U.04.410 - RIPRISTINI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE

Tariffa	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	Prezzo unitario comprese spese generali e utili	SUPER CAPITOLO	CAPITOLO	SUB CAPITOLO
2U.04.415.0110	Fornitura e posa in opera di nastro preformato o cordolino preformato di dilatazione di sigillo in bitume modificato con gomme (10/15%), autoadesivo, fornito in rotoli, per la sigillatura a freddo di lesioni o fessure della superficie della pavimentazione stradale. Caratteristiche del nastro: - punto di rammolimento secondo norma EN 1427 > 200°C; - adesività sul cls secondo norma DIN 1996-19 >70N/cm²; - ritorno eleastico perpendicolare alla superficie di attacco secondo norma DIN 1996-19 >60%. Sono comprese nel prezzo: - la pulitura con soffiatura della superficie di attacco; - l'asciugatura con la lancia termica; - l'eventuale posa del primer e quant'altro occorre per la posa secondo la			2U - OPERE COMPIUTE		
2U.04.415.0110.a	corretta regola d'arte. Per interventi discontinui con quadro fessurativo variabile:  Fornitura e posa in opera di nastro preformato o cordolino preformato di dilatazione di sigillo in bitume modificato con gomme (10/15%), autoadesivo, fornito in rotoli, per la sigillatura a freddo di lesioni o fessure della superficie della pavimentazione stradale. Caratteristiche del		0,00	URBANIZZAZIONI DI PICCOLA DI MANUTENZIONE ORDINARIA	2U.04 - OPERE STRADALI	2U.04.415 - SIGILLATURE DI LESIONI O FESSURAZIONI SU PAVIMENTAZIONI STRADALI IN GENERE
	nastro: - punto di rammolimento secondo norma EN 1427 > 200°C; - adesività sul cls secondo norma DIN 1996-19 >70N/cm²; - ritorno eleastico perpendicolare alla superficie di attacco secondo norma DIN 1996-19 >60%. Sono comprese nel prezzo: - la pulitura con soffiatura della superficie di attacco; - l'asciugatura con la lancia termica; - l'eventuale posa del primer e quant'altro occorre per la posa secondo la corretta regola d'arte. Per interventi discontinui con quadro fessurativo variabile: - per sezioni mm 40 x 4			2U - OPERE COMPIUTE		
2U.04.415.0110.b	Fornitura e posa in opera di nastro preformato o cordolino preformato di dilatazione di sigillo in bitume modificato con gomme (10/15%), autoadesivo, fornito in rotoli, per la sigillatura a freddo di lesioni o fessure della superficie della pavimentazione stradale. Caratteristiche del	m	9,32	URBANIZZAZIONI DI PICCOLA 2 MANUTENZIONE ORDINARIA	2U.04 - OPERE STRADALI	2U.04.415 - SIGILLATURE DI LESIONI O FESSURAZIONI SU PAVIMENTAZIONI STRADALI IN GENERE
	nastro: - punto di rammolimento secondo norma EN 1427 > 200°C; - adesività sul cls secondo norma DIN 1996-19 >70N/cm²; - ritorno eleastico perpendicolare alla superficie di attacco secondo norma DIN 1996-19 >60%. Sono comprese nel prezzo: - la pulitura con soffiatura della superficie di attacco; - l'asciugatura con la lancia termica; - l'eventuale posa del primer e quant'altro occorre per la posa secondo la corretta regola d'arte. Per interventi discontinui con quadro fessurativo variabile: - per sezioni mm 50 x 4			2U - OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONI DI PICCOLA	QUAL OPERS STRADAU	2U.04.415 - SIGILLATURE DI LESIONI O FESSURAZIONI SU PAVIMENTAZIONI STRADALI IN GENERE
2U.04.415.0110.c	Fornitura e posa in opera di nastro preformato o cordolino preformato di dilatazione di sigillo in bitume modificato con gomme (10/15%), autoadesivo, fornito in rotoli, per la sigillatura a freddo di lesioni o fessure della superficie della pavimentazione stradale. Caratteristiche del nastro: - punto di rammolimento secondo norma EN 1427 > 200°C; - adesività sul cls secondo norma DIN 1996-19 >70N/cm²; - ritorno eleastico perpendicolare alla superficie di attacco secondo norma DIN 1996-19 >60%. Sono comprese nel prezzo: - la pulitura con soffiatura	m	9,61	I MANUTENZIONE ORDINARIA	2U.04 - OPERE STRADALI	PAVIMENTAZIONI STRADALI IN GENERE
	della superficie di attacco; - l'asciugatura con la lancia termica; - l'eventuale posa del primer e quant'altro occorre per la posa secondo la corretta regola d'arte. Per interventi discontinui con quadro fessurativo variabile: - per sezioni mm 100 x 4	m	11,30	2U - OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2U.04 - OPERE STRADALI	2U.04.415 - SIGILLATURE DI LESIONI O FESSURAZIONI SU PAVIMENTAZIONI STRADALI IN GENERE
2U.04.415.0120	Fornitura e posa in opera di nastro preformato o cordolino preformato di dilatazione di sigillo in bitume modificato con gomme (10/15%), autoadesivo, fornito in rotoli, per la sigillatura a freddo di lesioni o fessure della superficie della pavimentazione stradale. Caratteristiche del nastro: - punto di rammolimento secondo norma EN 1427 > 200°C; - adesività sul cls secondo norma DIN 1996-19 >70N/cm²; - ritorno eleastico perpendicolare alla superficie di attacco secondo norma DIN 1996-19 >60%. Sono comprese nel prezzo: - la pulitura con soffiatura della superficie di attacco; - l'asciugatura con la lancia termica; - l'eventuale posa del primer e quant'altro occorre per la posa secondo la					
2U.04.415.0120.a	corretta regola d'arte. Per interventi discontinui con fessure lineari > 100 m:  Fornitura e posa in opera di nastro preformato o cordolino preformato di dilatazione di sigillo in bitume modificato con gomme (10/15%),		0,00	2U - OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONI DI PICCOLA ) MANUTENZIONE ORDINARIA	2U.04 - OPERE STRADALI	2U.04.415 - SIGILLATURE DI LESIONI O FESSURAZIONI SU PAVIMENTAZIONI STRADALI IN GENERE
	autoadesivo, fornito in rotoli, per la sigillatura a freddo di lesioni o fessure della superficie della pavimentazione stradale. Caratteristiche del nastro: - punto di rammolimento secondo norma EN 1427 > 200°C; - adesività sul cls secondo norma DIN 1996-19 > 70N/cm²; - ritorno eleastico perpendicolare alla superficie di attacco secondo norma DIN 1996-19 > 60%. Sono comprese nel prezzo: - la pulitura con soffiatura della superficie di attacco; - l'asciugatura con la lancia termica; - l'eventuale posa del primer e quant'altro occorre per la posa secondo la corretta regola d'arte. Per interventi discontinui con fessure lineari > 100 m: - per sezioni mm 40 x 4		400	2U - OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONI DI PICCOLA 3 MANUTENZIONE ORDINARIA	2U.04 - OPERE STRADALI	2U.04.415 - SIGILLATURE DI LESIONI O FESSURAZIONI SU PAVIMENTAZIONI STRADALI IN GENERE
2U.04.415.0120.b	Fornitura e posa in opera di nastro preformato o cordolino preformato di dilatazione di sigillo in bitume modificato con gomme (10/15%), autoadesivo, fornito in rotoli, per la sigillatura a freddo di lesioni o fessure della superficie della pavimentazione stradale. Caratteristiche del nastro: - punto di rammolimento secondo norma EN 1427 > 200°C; - adesività sul cls secondo norma DIN 1996-19 >70N/cm²; - ritorno eleastico perpendicolare alla superficie di attacco secondo norma DIN 1996-19 >60%. Sono comprese nel prezzo: - la pulitura con soffiatura	m	4,23		20.04 - OPERE STRADALI	PAVIMENTAZIONI STRADALI IN GENERE
2U.04.415.0120.c	della superficie di attacco; - l'asciugatura con la lancia termica; - l'eventuale posa del primer e quant'altro occorre per la posa secondo la corretta regola d'arte. Per interventi discontinui con fessure lineari > 100 m: - per sezioni mm 50 x 4  Fornitura e posa in opera di nastro preformato o cordolino preformato di dilatazione di sigillo in bitume modificato con gomme (10/15%),	m	4,60	2U - OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2U.04 - OPERE STRADALI	2U.04.415 - SIGILLATURE DI LESIONI O FESSURAZIONI SU PAVIMENTAZIONI STRADALI IN GENERE
	autoadesivo, fornito in rotoli, per la sigillatura a freddo di lesioni o fessure della superficie della pavimentazione stradale. Caratteristiche del nastro: - punto di rammolimento secondo norma EN 1427 > 200°C; - adesività sul cls secondo norma DIN 1996-19 >70N/cm²; - ritorno eleastico perpendicolare alla superficie di attacco secondo norma DIN 1996-19 >60%. Sono comprese nel prezzo: - la pulitura con soffiatura della superficie di attacco; - l'asciugatura con la lancia termica; - l'eventuale posa del primer e quant'altro occorre per la posa secondo la corretta regola d'arte. Per interventi discontinui con fessure lineari > 100 m: - per sezioni mm 100 x 4			2U - OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONI DI PICCOLA		2U.04.415 - SIGILLATURE DI LESIONI O FESSURAZIONI SU
2U.04.415.0130	Fornitura e posa in opera di nastro preformato o cordolino preformato di dilatazione di sigillo in bitume modificato con gomme (10/15%), autoadesivo, fornito in rotoli, per la sigillatura a freddo di lesioni o fessure della superficie della pavimentazione stradale. Caratteristiche del nastro: - punto di rammolimento secondo norma EN 1427 > 200°C; - adesività sul cls secondo norma DIN 1996-19 >70N/cm²; - ritorno	m	6,28	3 MANUTENZIONE ORDINARIA	2U.04 - OPERE STRADALI	PAVIMENTAZIONI STRADALI IN GENERE
2U.04.415.0130.a	eleastico perpendicolare alla superficie di attacco secondo norma DIN 1996-19 >60%. Sono comprese nel prezzo: - la pulitura con soffiatura della superficie di attacco; - l'asciugatura con la lancia termica; - l'eventuale posa del primer e quant'altro occorre per la posa secondo la corretta regola d'arte. Per interventi discontinui con fessure lineari > 500 m:  Fornitura e posa in opera di nastro preformato o cordolino preformato di dilatazione di sigillo in bitume modificato con gomme (10/15%),		0,00	2U - OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2U.04 - OPERE STRADALI	2U.04.415 - SIGILLATURE DI LESIONI O FESSURAZIONI SU PAVIMENTAZIONI STRADALI IN GENERE
	autoadesivo, fornito in rotoli, per la sigillatura a freddo di lesioni o fessure della superficie della pavimentazione stradale. Caratteristiche del nastro: - punto di rammolimento secondo norma EN 1427 > 200°C; - adesività sul cls secondo norma DIN 1996-19 >70N/cm²; - ritorno eleastico perpendicolare alla superficie di attacco secondo norma DIN 1996-19 >60%. Sono comprese nel prezzo: - la pulitura con soffiatura della superficie di attacco; - l'asciugatura con la lancia termica; - l'eventuale posa del primer e quant'altro occorre per la posa secondo la			2U - OPERE COMPIUTE		
2U.04.415.0130.b	corretta regola d'arte. Per interventi discontinui con fessure lineari > 500 m: - per sezioni mm 40 x 4  Fornitura e posa in opera di nastro preformato o cordolino preformato di dilatazione di sigillo in bitume modificato con gomme (10/15%), autoadesivo, fornito in rotoli, per la sigillatura a freddo di lesioni o fessure della superficie della pavimentazione stradale. Caratteristiche del	m	2,0§	URBANIZZAZIONI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2U.04 - OPERE STRADALI	2U.04.415 - SIGILLATURE DI LESIONI O FESSURAZIONI SU PAVIMENTAZIONI STRADALI IN GENERE
	nastro: - punto di rammolimento secondo norma EN 1427 > 200°C; - adesività sul cls secondo norma DIN 1996-19 >70N/cm²; - ritorno eleastico perpendicolare alla superficie di attacco secondo norma DIN 1996-19 >60%. Sono comprese nel prezzo: - la pulitura con soffiatura della superficie di attacco; - l'asciugatura con la lancia termica; - l'eventuale posa del primer e quant'altro occorre per la posa secondo la corretta regola d'arte. Per interventi discontinui con fessure lineari > 500 m: - per sezioni mm 50 x 4		2.27	2U - OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2U.04 - OPERE STRADALI	2U.04.415 - SIGILLATURE DI LESIONI O FESSURAZIONI SU PAVIMENTAZIONI STRADALI IN GENERE
2U.04.415.0130.c	Fornitura e posa in opera di nastro preformato o cordolino preformato di dilatazione di sigillo in bitume modificato con gomme (10/15%), autoadesivo, fornito in rotoli, per la sigillatura a freddo di lesioni o fessure della superficie della pavimentazione stradale. Caratteristiche del nastro: - punto di rammolimento secondo norma EN 1427 > 200°C; - adesività sul cls secondo norma DIN 1996-19 >70N/cm²; - ritorno eleastico perpendicolare alla superficie di attacco secondo norma DIN 1996-19 >60%. Sono comprese nel prezzo: - la pulitura con soffiatura	m	2,22	I MANUE ON DINARIA	20.07 - OI LINE STIMBALI	TAYIMENTAZIONI STIADALI IN GENERE
211 04 445 0440	della superficie di attacco; - l'asciugatura con la lancia termica; - l'eventuale posa del primer e quant'altro occorre per la posa secondo la corretta regola d'arte. Per interventi discontinui con fessure lineari > 500 m: - per sezioni mm 100 x 4	m	3,91	2U - OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONI DI PICCOLA I MANUTENZIONE ORDINARIA	2U.04 - OPERE STRADALI	2U.04.415 - SIGILLATURE DI LESIONI O FESSURAZIONI SU PAVIMENTAZIONI STRADALI IN GENERE
2U.04.415.0140 2U.04.420.0000	Sigillatura di ogni tipo di giunto della pavimentazione stradale compreso le lastre di calcestruzzo ed il conglomerato bituminoso da sigillare a caldo, comprendente la pulizia dei giunti, la fornitura e posa di pietrischetto bitumato ed il completamento con asfalto colato o con mastice bituminoso arricchito con elastomeri  NOTE DI CONSULTAZIONE Il cemento utilizzato nellimpasto delle malte, risponde ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio	m	3,81	2U - OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONI DI PICCOLA 1 MANUTENZIONE ORDINARIA 2U - OPERE COMPIUTE	2U.04 - OPERE STRADALI	2U.04.415 - SIGILLATURE DI LESIONI O FESSURAZIONI SU PAVIMENTAZIONI STRADALI IN GENERE
	2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare.		0,00	URBANIZZAZIONI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2U.04 - OPERE STRADALI	2U.04.420 - RIPRISTINI MARCIAPIEDI

Tariffa	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	Prezzo unitario comprese spese generali e utili	SUPER CAPITOLO	CAPITOLO	SUB CAPITOLO
2U.04.420.0010	Rappezzi dei massetti di sottofondo dei marciapiedi, con calcestruzzo a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm. Compresi: trasporti,			2U - OPERE COMPIUTE		
	sbarramenti, segnaletica, preparazione del piano di posa, getto e spianamento del calcestruzzo. Fino a 15 m².	m2	23.43	URBANIZZAZIONI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2U.04 - OPERE STRADALI	2U.04.420 - RIPRISTINI MARCIAPIEDI
2U.04.420.0020	Rappezzi dei manti in asfalto colato su marciapiedi, spessore 20 mm, per singola località d'intervento. Compresi: trasporti, sbarramenti,	1112	23,43	2U - OPERE COMPIUTE	25.57 OF EAR OFFICIAL	25.5 THE THE INTERNATION INDI
	segnaletica, rifilamenti, stesa dell'asfalto e della graniglia, raccolta dei detriti e pulizia:			URBANIZZAZIONI DI PICCOLA		
2U.04.420.0020.a	Dennezzi dei manti in cafalte calete au mareigniadi, ancecara 20 mm, nor singala località d'intervente. Compressi traggati aberramenti		0,00	MANUTENZIONE ORDINARIA 2U - OPERE COMPIUTE	2U.04 - OPERE STRADALI	2U.04.420 - RIPRISTINI MARCIAPIEDI
20.04.420.0020.a	Rappezzi dei manti in asfalto colato su marciapiedi, spessore 20 mm, per singola località d'intervento. Compresi: trasporti, sbarramenti, segnaletica, rifilamenti, stesa dell'asfalto e della graniglia, raccolta dei detriti e pulizia: - fino a 10 m²			URBANIZZAZIONI DI PICCOLA		
		cad	128,05	MANUTENZIONE ORDINARIA	2U.04 - OPERE STRADALI	2U.04.420 - RIPRISTINI MARCIAPIEDI
2U.04.420.0020.b	Rappezzi dei manti in asfalto colato su marciapiedi, spessore 20 mm, per singola località d'intervento. Compresi: trasporti, sbarramenti,			2U - OPERE COMPIUTE		
	segnaletica, rifilamenti, stesa dell'asfalto e della graniglia, raccolta dei detriti e pulizia: - fino a 20 m²	cad	163 //1	URBANIZZAZIONI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2U.04 - OPERE STRADALI	2U.04.420 - RIPRISTINI MARCIAPIEDI
2U.04.420.0020.c	Rappezzi dei manti in asfalto colato su marciapiedi, spessore 20 mm, per singola località d'intervento. Compresi: trasporti, sbarramenti,	Cau	103,41	2U - OPERE COMPIUTE	20.04 - OF EINE STINDALI	20.04.420 - MI MOTHINI WANGIAI IEDI
	segnaletica, rifilamenti, stesa dell'asfalto e della graniglia, raccolta dei detriti e pulizia: - per interventi superiori a 20 m² da valutare a m²			URBANIZZAZIONI DI PICCOLA		
		m2	8,17	MANUTENZIONE ORDINARIA	2U.04 - OPERE STRADALI	2U.04.420 - RIPRISTINI MARCIAPIEDI
2U.04.420.0025	Rappezzi dei manti in asfalto colato rosso su marciapiedi, spessore 20 mm, per singola località d'intervento. Compresi: trasporti, sbarramenti, segnaletica, rifilamenti, stesa dell'asfalto e della graniglia, raccolta dei detriti e pulizia:			2U - OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONI DI PICCOLA		
	segnaletica, rimanienti, stesa deli asiatio e della granigila, raccotta del detriti e pulizia.		0.00	MANUTENZIONE ORDINARIA	2U.04 - OPERE STRADALI	2U.04.420 - RIPRISTINI MARCIAPIEDI
2U.04.420.0025.a	Rappezzi dei manti in asfalto colato rosso su marciapiedi, spessore 20 mm, per singola località d'intervento. Compresi: trasporti, sbarramenti,		0,00	2U - OPERE COMPIUTE		
	segnaletica, rifilamenti, stesa dell'asfalto e della graniglia, raccolta dei detriti e pulizia: - fino a 10 m²			URBANIZZAZIONI DI PICCOLA		
011 04 400 0005 b	Description of the soleton of the so	cad	160,06	MANUTENZIONE ORDINARIA 2U - OPERE COMPIUTE	2U.04 - OPERE STRADALI	2U.04.420 - RIPRISTINI MARCIAPIEDI
2U.04.420.0025.b	Rappezzi dei manti in asfalto colato rosso su marciapiedi, spessore 20 mm, per singola località d'intervento. Compresi: trasporti, sbarramenti, segnaletica, rifilamenti, stesa dell'asfalto e della graniglia, raccolta dei detriti e pulizia: - fino a 20 m²			URBANIZZAZIONI DI PICCOLA		
	gg	cad	204,26	MANUTENZIONE ORDINARIA	2U.04 - OPERE STRADALI	2U.04.420 - RIPRISTINI MARCIAPIEDI
2U.04.420.0025.c	Rappezzi dei manti in asfalto colato rosso su marciapiedi, spessore 20 mm, per singola località d'intervento. Compresi: trasporti, sbarramenti,			2U - OPERE COMPIUTE		
	segnaletica, rifilamenti, stesa dell'asfalto e della graniglia, raccolta dei detriti e pulizia: - per interventi superiori a 20 m² da valutare a m²	0	40.00	URBANIZZAZIONI DI PICCOLA	2U.04 - OPERE STRADALI	211 04 420 PIDDISTINI MADOLADIEDI
2U.04.420.0030	Posa in opera di pozzetti per tabelloni elettorali, con prelievo dai magazzini comunali e trasporto a piè d'opera; esecuzione del foro di	m2	10,21	MANUTENZIONE ORDINARIA 2U - OPERE COMPIUTE	20.04 - OPERE STRADALI	2U.04.420 - RIPRISTINI MARCIAPIEDI
20.04.420.0000	alloggiamento su qualsiasi tipo di pavimentazione; sigillatura con malta cementizia; raccolta macerie e trasporto ad impianti di stoccaggio o			URBANIZZAZIONI DI PICCOLA		
	discarica autorizzata, ripristino della pavimentazione, sbarramenti e segnaletica.	cad	14,92	MANUTENZIONE ORDINARIA	2U.04 - OPERE STRADALI	2U.04.420 - RIPRISTINI MARCIAPIEDI
2U.04.430.0000	NOTE DI CONSULTAZIONE Il cemento utilizzato nellimpasto delle malte, risponde ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare.			2U - OPERE COMPIUTE		
	2017 dei Ministero dei Ambiente è della tutela dei Territorio è dei Mare.		0.00	URBANIZZAZIONI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2U.04 - OPERE STRADALI	2U.04.430 - RIPRISTINI PAVIMENTI
2U.04.430.0010	Ripristino in zona periferica di pavimenti in masselli in pietra naturale sconnessi, comprendente la rimozione degli elementi, la rettifica del		0,00	2U - OPERE COMPIUTE	20.04 OF EINE OFFICIALITY	20.04.400 TAILTAGTINGT TAUTHERT
	piano di posa con aggiunta di sabbia, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento dei giunti, la pulizia con raccolta ed			URBANIZZAZIONI DI PICCOLA		
	allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica. Fino a 3 m².:		0,00	MANUTENZIONE ORDINARIA	2U.04 - OPERE STRADALI	2U.04.430 - RIPRISTINI PAVIMENTI
2U.04.430.0010.a	Ripristino in zona periferica di pavimenti in masselli in pietra naturale sconnessi, comprendente la rimozione degli elementi, la rettifica del piano di posa con aggiunta di sabbia, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento dei giunti, la pulizia con raccolta ed			2U - OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONI DI PICCOLA		
	allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica. Fino a 3 m <sup>2</sup> in sede stradale	m2	38.60	MANUTENZIONE ORDINARIA	2U.04 - OPERE STRADALI	2U.04.430 - RIPRISTINI PAVIMENTI
2U.04.430.0010.b	Ripristino in zona periferica di pavimenti in masselli in pietra naturale sconnessi, comprendente la rimozione degli elementi, la rettifica del			2U - OPERE COMPIUTE		
	piano di posa con aggiunta di sabbia, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento dei giunti, la pulizia con raccolta ed			URBANIZZAZIONI DI PICCOLA		
2U.04.430.0020	allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica. Fino a 3 m².:- in sede tram Ripristino in zona centrale di pavimenti in masselli in pietra naturale sconnessi, comprendente la rimozione degli elementi, la rettifica del piano	m2	55,84	MANUTENZIONE ORDINARIA 2U - OPERE COMPIUTE	2U.04 - OPERE STRADALI	2U.04.430 - RIPRISTINI PAVIMENTI
20.04.430.0020	di posa con aggiunta di sabbia, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei			URBANIZZAZIONI DI PICCOLA		
	detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica. Fino a 3 m².:		0,00	MANUTENZIONE ORDINARIA	2U.04 - OPERE STRADALI	2U.04.430 - RIPRISTINI PAVIMENTI
2U.04.430.0020.a	Ripristino in zona centrale di pavimenti in masselli in pietra naturale sconnessi, comprendente la rimozione degli elementi, la rettifica del piano			2U - OPERE COMPIUTE		
	di posa con aggiunta di sabbia, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica. Fino a 3 m².:- in sede stradale		40.07	URBANIZZAZIONI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2U.04 - OPERE STRADALI	2U.04.430 - RIPRISTINI PAVIMENTI
2U.04.430.0020.b	Ripristino in zona centrale di pavimenti in masselli in pietra naturale sconnessi, comprendente la rimozione degli elementi, la rettifica del piano	m2	40,87	2U - OPERE COMPIUTE	20.04 - OPERE STRADALI	20.04.430 - RIPRISTINI PAVIIVIENTI
20.04.400.0020.0	di posa con aggiunta di sabbia, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei			URBANIZZAZIONI DI PICCOLA		
	detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica. Fino a 3 m².:- in sede tram	m2	63,34	MANUTENZIONE ORDINARIA	2U.04 - OPERE STRADALI	2U.04.430 - RIPRISTINI PAVIMENTI
2U.04.430.0030	Riassetto in zona periferica di pavimenti in masselli in pietra naturale sconnessi per la rettifica dei piani, con aggiunta di sabbia, la bagnatura ed intasamento dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica. Fino a 3 m².:			2U - OPERE COMPIUTE		
	eu intasamento dei giunti, la punzia con raccolta eu anontanamento dei denti, trasporti, spaniamenti, segnaletica. Pino a 3 m		0.00	URBANIZZAZIONI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2U.04 - OPERE STRADALI	2U.04.430 - RIPRISTINI PAVIMENTI
2U.04.430.0030.a	Riassetto in zona periferica di pavimenti in masselli in pietra naturale sconnessi per la rettifica dei piani, con aggiunta di sabbia, la bagnatura		0,00	2U - OPERE COMPIUTE	20.01 0.212 0110 2712	2010 11100 1111 1110 11111 11111
	ed intasamento dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica. Fino a 3 m².:- in sede			URBANIZZAZIONI DI PICCOLA		
211 04 420 0000 1	stradale  Piesestte in zone periferies di povimenti in messalli in pietre peturale scoppossi per la rettifica dei pieni, con aggiunte di cabbia, la bagnetura	m2	20,97	MANUTENZIONE ORDINARIA	2U.04 - OPERE STRADALI	2U.04.430 - RIPRISTINI PAVIMENTI
2U.04.430.0030.b	Riassetto in zona periferica di pavimenti in masselli in pietra naturale sconnessi per la rettifica dei piani, con aggiunta di sabbia, la bagnatura ed intasamento dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica. Fino a 3 m².:- in sede tram			2U - OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONI DI PICCOLA		
		m2	26,99	MANUTENZIONE ORDINARIA	2U.04 - OPERE STRADALI	2U.04.430 - RIPRISTINI PAVIMENTI
2U.04.430.0040	Riassetto in zona centrale di pavimenti in masselli in pietra naturale sconnessi per la rettifica dei piani, con aggiunta di sabbia, la bagnatura ed			2U - OPERE COMPIUTE		
	intasamento dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica. Fino a 3 m².:			URBANIZZAZIONI DI PICCOLA	21104 ODEDE STRADALI	211 04 420 PIDDISTINI DAVIMENTI
2U.04.430.0040.a	Riassetto in zona centrale di pavimenti in masselli in pietra naturale sconnessi per la rettifica dei piani, con aggiunta di sabbia, la bagnatura ed		0,00	MANUTENZIONE ORDINARIA 2U - OPERE COMPIUTE	2U.04 - OPERE STRADALI	2U.04.430 - RIPRISTINI PAVIMENTI
_5.0-1100.0040.a	intassetto in zona certifate di paviniena in masselli in pieta naturale sconificssi per la retunica dei piani, con aggiunta di sabbia, la bagnatura ed intasamento dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica. Fino a 3 m².:- in sede stradale			URBANIZZAZIONI DI PICCOLA		
		m2	21,73	MANUTENZIONE ORDINARIA	2U.04 - OPERE STRADALI	2U.04.430 - RIPRISTINI PAVIMENTI
2U.04.430.0040.b	Riassetto in zona centrale di pavimenti in masselli in pietra naturale sconnessi per la rettifica dei piani, con aggiunta di sabbia, la bagnatura ed			2U - OPERE COMPIUTE		
	intasamento dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica. Fino a 3 m².:- in sede tram	m2	31 57	URBANIZZAZIONI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2U.04 - OPERE STRADALI	2U.04.430 - RIPRISTINI PAVIMENTI
2U.04.430.0050	Ripristino in zona periferica di pavimenti in cubetti di porfido sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia, comprendente la rimozione	1112	31,57	The state of the s		The state of the s
	dei cubetti, la rettifica del piano di posa con aggiunta di sabbia, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento dei giunti, la pulizia con			2U - OPERE COMPIUTE		
	raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica. Fino a 3 m².:			URBANIZZAZIONI DI PICCOLA	OLI AL ADEDE OTDAS ***	OLLOA 400 DIDDIOTINI DAN WATENTE
2U.04.430.0050.a	Ripristino in zona periferica di pavimenti in cubetti di porfido sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia, comprendente la rimozione		0,00	MANUTENZIONE ORDINARIA	2U.04 - OPERE STRADALI	2U.04.430 - RIPRISTINI PAVIMENTI
6.UCUU.UC+.+U.UCU.a	dei cubetti, la rettifica del piano di posa con aggiunta di sabbia, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento dei giunti, la pulizia con			2U - OPERE COMPIUTE		
	raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica. Fino a 3 m².:- in sede stradale			URBANIZZAZIONI DI PICCOLA		
		m2	54,21	MANUTENZIONE ORDINARIA	2U.04 - OPERE STRADALI	2U.04.430 - RIPRISTINI PAVIMENTI
2U.04.430.0050.b	Ripristino in zona periferica di pavimenti in cubetti di porfido sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia, comprendente la rimozione dei cubetti, la rettifica del piano di posa con aggiunta di sabbia, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento dei giunti, la pulizia con			2U - OPERE COMPIUTE		
	raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica. Fino a 3 m².:- in sede tram			URBANIZZAZIONI DI PICCOLA		
	. , . ,	m2	67,29	MANUTENZIONE ORDINARIA	2U.04 - OPERE STRADALI	2U.04.430 - RIPRISTINI PAVIMENTI
2U.04.430.0060	Ripristino in zona centrale di pavimenti in cubetti di porfido sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia, comprendente la rimozione					
	dei cubetti, la rettifica del piano di posa con aggiunta di sabbia, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica. Fino a 3 m².:			2U - OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONI DI PICCOLA		
	accond of anonamentoric doi domin, adoporti, operantoriu, ocynalodica. i ino a o in		0.00	MANUTENZIONE ORDINARIA	2U.04 - OPERE STRADALI	2U.04.430 - RIPRISTINI PAVIMENTI
2U.04.430.0060.a	Ripristino in zona centrale di pavimenti in cubetti di porfido sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia, comprendente la rimozione		3,50			
	dei cubetti, la rettifica del piano di posa con aggiunta di sabbia, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento dei giunti, la pulizia con			2U - OPERE COMPIUTE		
	raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica. Fino a 3 m².:- in sede stradale	O	50.54	URBANIZZAZIONI DI PICCOLA	2U.04 - OPERE STRADALI	211 04 430 PIPPISTINI DAVIMENTI
	1	m2	1 58,51	MANUTENZIONE ORDINARIA	120.04 - OPERE STRADALI	2U.04.430 - RIPRISTINI PAVIMENTI

T KLZZI ZUZZB	T		T	1	T	1
Tariffa	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	Prezzo unitario comprese spese generali e utili	SUPER CAPITOLO	CAPITOLO	SUB CAPITOLO
2U.04.430.0060.b	Ripristino in zona centrale di pavimenti in cubetti di porfido sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia, comprendente la rimozione dei cubetti, la rettifica del piano di posa con aggiunta di sabbia, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica. Fino a 3 m².:- in sede tram			2U - OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONI DI PICCOLA		
2U.04.430.0070	Ripristino in zona periferica di pavimenti in cubetti di porfido sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia e cemento, comprendente la rimozione dei cubetti, la rettifica del piano di posa con aggiunta di sabbia e cemento, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica. Fino a 3 m².:	m2	73,32	2U - OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONI DI PICCOLA	2U.04 - OPERE STRADALI	2U.04.430 - RIPRISTINI PAVIMENTI
2U.04.430.0070.a	Ripristino in zona periferica di pavimenti in cubetti di porfido sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia e cemento, comprendente la rimozione dei cubetti, la rettifica del piano di posa con aggiunta di sabbia e cemento, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento		0,00	MANUTENZIONE ORDINARIA  2U - OPERE COMPIUTE	2U.04 - OPERE STRADALI	2U.04.430 - RIPRISTINI PAVIMENTI
2U.04.430.0070.b	dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica. Fino a 3 m².:- in sede stradale  Ripristino in zona periferica di pavimenti in cubetti di porfido sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia e cemento, comprendente la	m2	57,56	URBANIZZAZIONI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2U.04 - OPERE STRADALI	2U.04.430 - RIPRISTINI PAVIMENTI
	rimozione dei cubetti, la rettifica del piano di posa con aggiunta di sabbia e cemento, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica. Fino a 3 m².:- in sede tram	m2	70,55	2U - OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2U.04 - OPERE STRADALI	2U.04.430 - RIPRISTINI PAVIMENTI
2U.04.430.0080	Ripristino in zona centrale di pavimenti in cubetti di porfido sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia e cemento, comprendente la rimozione dei cubetti, la rettifica del piano di posa con aggiunta di sabbia e cemento, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica. Fino a 3 m².:			2U - OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONI DI PICCOLA		
2U.04.430.0080.a	Ripristino in zona centrale di pavimenti in cubetti di porfido sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia e cemento, comprendente la rimozione dei cubetti, la rettifica del piano di posa con aggiunta di sabbia e cemento, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento		0,00	MANUTENZIONE ORDINARIA  2U - OPERE COMPIUTE	2U.04 - OPERE STRADALI	2U.04.430 - RIPRISTINI PAVIMENTI
2U.04.430.0080.b	dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica. Fino a 3 m².:- in sede stradale  Ripristino in zona centrale di pavimenti in cubetti di porfido sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia e cemento, comprendente la riprograma dei pubetti la rettifica del piano di posa con cogiunto di pobbia e compreto la riprograma la programa di posa con cogiunto di pobbia e compreto la riprograma in posare la boggardare di pobbia e compreto.	m2	61,56	URBANIZZAZIONI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2U.04 - OPERE STRADALI	2U.04.430 - RIPRISTINI PAVIMENTI
2U.04.430.0100	rimozione dei cubetti, la rettifica del piano di posa con aggiunta di sabbia e cemento, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica. Fino a 3 m².:- in sede tram  Ripristino in zona periferica di pavimenti in ciotoli di fiume sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia, comprendente la rimozione	m2	76,55	2U - OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2U.04 - OPERE STRADALI	2U.04.430 - RIPRISTINI PAVIMENTI
20.04.430.0 IUU	dei ciotoli, la rettifica del piano di posa con aggiunta di sabbia, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica. Fino a 3 m².:		0.00	2U - OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2U.04 - OPERE STRADALI	2U.04.430 - RIPRISTINI PAVIMENTI
2U.04.430.0100.a	Ripristino in zona periferica di pavimenti in ciotoli di fiume sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia, comprendente la rimozione dei ciotoli, la rettifica del piano di posa con aggiunta di sabbia, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica. Fino a 3 m².:- in sede stradale		5,00	2U - OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONI DI PICCOLA		
2U.04.430.0100.b	Ripristino in zona periferica di pavimenti in ciotoli di fiume sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia, comprendente la rimozione dei ciotoli, la rettifica del piano di posa con aggiunta di sabbia, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento dei giunti, la pulizia con	m2	54,21	MANUTENZIONE ORDINARIA 2U - OPERE COMPIUTE	2U.04 - OPERE STRADALI	2U.04.430 - RIPRISTINI PAVIMENTI
2U.04.430.0110	raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica. Fino a 3 m².:- in sede tram  Ripristino in zona centrale di pavimenti in ciotoli di fiume sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia, comprendente la rimozione dei	m2	67,29	URBANIZZAZIONI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2U.04 - OPERE STRADALI	2U.04.430 - RIPRISTINI PAVIMENTI
2U.04.430.0110.a	ciotoli, la rettifica del piano di posa con aggiunta di sabbia, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica. Fino a 3 m².:  Ripristino in zona centrale di pavimenti in ciotoli di fiume sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia, comprendente la rimozione dei		0,00	2U - OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2U.04 - OPERE STRADALI	2U.04.430 - RIPRISTINI PAVIMENTI
20.04.400.0110.4	ciotoli, la rettifica del piano di posa con aggiunta di sabbia, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica. Fino a 3 m².:- in sede stradale	m2	58,19	2U - OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2U.04 - OPERE STRADALI	2U.04.430 - RIPRISTINI PAVIMENTI
2U.04.430.0110.b	Ripristino in zona centrale di pavimenti in ciotoli di fiume sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia, comprendente la rimozione dei ciotoli, la rettifica del piano di posa con aggiunta di sabbia, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica. Fino a 3 m².:- in sede tram			2U - OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONI DI PICCOLA		
2U.04.430.0120	Ripristino in zona periferica di pavimenti in ciotoli di fiume sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia e cemento, comprendente la rimozione dei ciotoli, la rettifica del piano di posa con aggiunta di sabbia e cemento, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica. Fino a 3 m².:	m2	73,32	2U - OPERE COMPIUTE	2U.04 - OPERE STRADALI	2U.04.430 - RIPRISTINI PAVIMENTI
2U.04.430.0120.a	Ripristino in zona periferica di pavimenti in ciotoli di fiume sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia e cemento, comprendente la rimozione dei ciotoli, la rettifica del piano di posa con aggiunta di sabbia e cemento, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento		0,00	URBANIZZAZIONI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2U - OPERE COMPIUTE	2U.04 - OPERE STRADALI	2U.04.430 - RIPRISTINI PAVIMENTI
2U.04.430.0120.b	dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica. Fino a 3 m².:- in sede stradale  Ripristino in zona periferica di pavimenti in ciotoli di fiume sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia e cemento, comprendente la	m2	57,56	URBANIZZAZIONI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2U.04 - OPERE STRADALI	2U.04.430 - RIPRISTINI PAVIMENTI
	rimozione dei ciotoli, la rettifica del piano di posa con aggiunta di sabbia e cemento, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica. Fino a 3 m².:- in sede tram	m2	70,68	2U - OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2U.04 - OPERE STRADALI	2U.04.430 - RIPRISTINI PAVIMENTI
2U.04.430.0130	Ripristino in zona centrale di pavimenti in ciotoli di fiume sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia e cemento, comprendente la rimozione dei ciotoli, la rettifica del piano di posa con aggiunta di sabbia e cemento, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica. Fino a 3 m².:		0.00	2U - OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2U.04 - OPERE STRADALI	2U.04.430 - RIPRISTINI PAVIMENTI
2U.04.430.0130.a	Ripristino in zona centrale di pavimenti in ciotoli di fiume sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia e cemento, comprendente la rimozione dei ciotoli, la rettifica del piano di posa con aggiunta di sabbia e cemento, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica. Fino a 3 m².:- in sede stradale		0,00	2U - OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONI DI PICCOLA	5.2.2.5	
2U.04.430.0130.b	Ripristino in zona centrale di pavimenti in ciotoli di fiume sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia e cemento, comprendente la rimozione dei ciotoli, la rettifica del piano di posa con aggiunta di sabbia e cemento, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento dei dell'il pregione dell'i	m2	61,58	MANUTENZIONE ORDINARIA  2U - OPERE COMPIUTE	2U.04 - OPERE STRADALI	2U.04.430 - RIPRISTINI PAVIMENTI
2U.04.430.0150	dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica. Fino a 3 m².:- in sede tram  Ripristino di pavimenti in lastre di qualsiasi tipo, a base di cemento, sabbie silicee, granulati di quarzi, porfidi, graniti, marmi, sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su malta, comprendente la rimozione dei masselli, la rettifica del piano di posa e la ricollocazione in opera con	m2	76,51	URBANIZZAZIONI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2U - OPERE COMPIUTE	2U.04 - OPERE STRADALI	2U.04.430 - RIPRISTINI PAVIMENTI
2U.04.430.0200	malta, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica; fino a 3 m².  Ripristino di pavimenti in masselli autobloccanti in conglomerato cementizio vibrocompresso sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su	m2	72,66	URBANIZZAZIONI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2U.04 - OPERE STRADALI	2U.04.430 - RIPRISTINI PAVIMENTI
	sabbia, comprendente la rimozione dei masselli, la rettifica del piano di posa con aggiunta di sabbia, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica:		0,00	2U - OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2U.04 - OPERE STRADALI	2U.04.430 - RIPRISTINI PAVIMENTI
2U.04.430.0200.a	Ripristino di pavimenti in masselli autobloccanti in conglomerato cementizio vibrocompresso sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia, comprendente la rimozione dei masselli, la rettifica del piano di posa con aggiunta di sabbia, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica: - spessore 60 mm; fino a 3 m²	m?	04.03	2U - OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONI DI PICCOLA MANI ITENZIONE ORDINARIA	21104 - OPERE STRADALL	211 04 430 - RIPRISTINI PAVIMENTI
		m2	I 21,27	MANUTENZIONE ORDINARIA	2U.04 - OPERE STRADALI	2U.04.430 - RIPRISTINI PAVIMENTI

<u> </u>			ı	I		
Tariffa	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	Prezzo unitario comprese spese generali e utili	SUPER CAPITOLO	CAPITOLO	SUB CAPITOLO
2U.04.430.0200.b	Ripristino di pavimenti in masselli autobloccanti in conglomerato cementizio vibrocompresso sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su					
	sabbia, comprendente la rimozione dei masselli, la rettifica del piano di posa con aggiunta di sabbia, la ricollocazione in opera, la bagnatura			2U - OPERE COMPIUTE		
	ed intasamento dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica: - spessore 80 mm; fino a 3			URBANIZZAZIONI DI PICCOLA		
011 04 400 0050	III'.	m2	23,39	MANUTENZIONE ORDINARIA	2U.04 - OPERE STRADALI	2U.04.430 - RIPRISTINI PAVIMENTI
2U.04.430.0250	Ripristino di lastre e/o risvolte in pietra naturale, sia carreggiabili che pedonabili, comprendente la rimozione delle lastre, la rettifica del piano di posa con aggiunta di sabbia, la ricollocazione in opera, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti,			2U - OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONI DI PICCOLA		
	segnaletica;- fino a 3 m².	m2	28.68	MANUTENZIONE ORDINARIA	2U.04 - OPERE STRADALI	2U.04.430 - RIPRISTINI PAVIMENTI
2U.04.440.0000	NOTE DI CONSULTAZIONE Il cemento utilizzato nellimpasto delle malte, risponde ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio			2U - OPERE COMPIUTE		
	2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare.			URBANIZZAZIONI DI PICCOLA		
			0,00	MANUTENZIONE ORDINARIA	2U.04 - OPERE STRADALI	2U.04.440 - RIPRISTINI CORDONATURE
2U.04.440.0010	Ripristino di cordonature in pietra naturale sconnesse, dei tipi A (sez. cm 40-45x25), B (sez. cm 30-35x25) e C (sez. cm 20-25x25),			2U - OPERE COMPIUTE		
	comprendente la rimozione dei cordoni, la rettifica del piano di posa con fornitura di malta, la ricollocazione in opera, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica;- fino a 5 m.	m	17 10	URBANIZZAZIONI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2U.04 - OPERE STRADALI	2U.04.440 - RIPRISTINI CORDONATURE
2U.04.440.0020	Ripristino di cordonature in pietra naturale sconnesse, dei tipi D (sez. cm 15-20,4x27)e E (sez. cm 15-19x25), comprendente la rimozione dei	111	17,10	2U - OPERE COMPIUTE	20.04 - OFERE STRADALI	20.04.440 - RIFRISTINI CORDONATORE
20.04.440.0020	cordoni, la rettifica del piano di posa con fornitura di malta, la ricollocazione in opera, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti,			URBANIZZAZIONI DI PICCOLA		
	trasporti, sbarramenti, segnaletica;- fino a 5 m.	m	15,88	MANUTENZIONE ORDINARIA	2U.04 - OPERE STRADALI	2U.04.440 - RIPRISTINI CORDONATURE
2U.04.440.0025	Ripristino di cordonature in pietra naturale sconnesse, dei tipi F (sez. cm 12x25) e G (sez. cm 15x25), comprendente la rimozione dei cordoni,			2U - OPERE COMPIUTE		
	la rettifica del piano di posa con fornitura di malta, la ricollocazione in opera, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti,			URBANIZZAZIONI DI PICCOLA	august opens opens opens	all at the Bibbiothill copposition
011 04 450 0000	sbarramenti, segnaletica;- fino a 5 m	m	14,74	MANUTENZIONE ORDINARIA	2U.04 - OPERE STRADALI	2U.04.440 - RIPRISTINI CORDONATURE
2U.04.450.0000	NOTE DI CONSULTAZIONE Il cemento utilizzato nellimpasto delle malte, risponde ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare.			2U - OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONI DI PICCOLA		
	2017 dei Millistero dell'Ambiente è della tutela dei Territorio è dei Marie.		0.00	MANUTENZIONE ORDINARIA	2U.04 - OPERE STRADALI	2U.04.450 - RIPRISTINO CHIUSINI E VARIE
2U.04.450.0010	Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio,		0,00		2010 1 01 21 2 11 1 2 1 2	25.5 155
	sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali fibrorinforzata,antiritiro e tixotropica a presa rapida, rispondente ai Criteri Ambientali					
	Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, a base di leganti idraulici speciali,					
	inerti selezionati e additivi. Il prodotto deve rispondere ai requisiti minimi richiesti dalla EN 1504-3 per le malte strutturali di classe R3 di tipo			2U - OPERE COMPIUTE		
	PCC; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica; fino a n° 2.		144.50	URBANIZZAZIONI DI PICCOLA	OLLOA OPERE CERARALI	OLL OA 450 - DIDDICTING CLIILICINII E VADIE
2U.04.450.0050	Ripristino in luogo di dissuasori di sosta di qualsiasi tipo, compreso ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere; fino a n° 2.	cad	111,53	MANUTENZIONE ORDINARIA 2U - OPERE COMPIUTE	2U.04 - OPERE STRADALI	2U.04.450 - RIPRISTINO CHIUSINI E VARIE
20.04.430.0030	International in tudgo di dissuasioni di sosta di qualsiasi apo, compresso ogni oriere per la posa e lo sgoribero dei caritaere, ilito a 11. 2.			URBANIZZAZIONI DI PICCOLA		
		cad	22,88	MANUTENZIONE ORDINARIA	2U.04 - OPERE STRADALI	2U.04.450 - RIPRISTINO CHIUSINI E VARIE
2U.04.500.0000	NOTA DI CONSULTAZIONE La reperibilità viene riconosciuta per il periodo di tempo in cui il personale viene allertato e si rende reperibile in					
	caso di necessità, senza poi intervenire. In caso di intervento, il periodo di reperibilità viene retribuito con le relative tariffe, mentre il periodo di			2U - OPERE COMPIUTE		
	effettivo intervento verrà retribuito con le tariffe orarie di competenza (intervento in orario normale, notturno o festivo)		0.00	URBANIZZAZIONI DI PICCOLA	SHOW OPENE STRADALL	OLLOW FOO DEDEDINITAL
2U.04.500.0010	Compenso per la reperibilità di operaio comune:		0,00	MANUTENZIONE ORDINARIA 2U - OPERE COMPIUTE	2U.04 - OPERE STRADALI	2U.04.500 - REPERIBILITA'
20.04.500.0010	Compenso per la reperiorina di operato comune.			URBANIZZAZIONI DI PICCOLA		
			0,00	MANUTENZIONE ORDINARIA	2U.04 - OPERE STRADALI	2U.04.500 - REPERIBILITA'
2U.04.500.0010.a	Compenso per la reperibilità di operaio comune: - reperibilità feriale oltre orario di lavoro			2U - OPERE COMPIUTE		
				URBANIZZAZIONI DI PICCOLA		
011 04 500 0040 1	31.1942 fraint (a state of the	ora	0,33	MANUTENZIONE ORDINARIA	2U.04 - OPERE STRADALI	2U.04.500 - REPERIBILITA'
2U.04.500.0010.b	Compenso per la reperibilità di operaio comune: - reperibilità feriale/notturna e prefestiva/diurna oltre orario di lavoro			2U - OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONI DI PICCOLA		
		ora	0.43	MANUTENZIONE ORDINARIA	2U.04 - OPERE STRADALI	2U.04.500 - REPERIBILITA'
2U.04.500.0010.c	Compenso per la reperibilità di operaio comune: - reperibilità prefestiva/notturna e festiva/diurna oltre orario di lavoro		0,10	2U - OPERE COMPIUTE		
				URBANIZZAZIONI DI PICCOLA		
		ora	0,50	MANUTENZIONE ORDINARIA	2U.04 - OPERE STRADALI	2U.04.500 - REPERIBILITA'
2U.04.500.0010.d	Compenso per la reperibilità di operaio comune: - reperibilità festiva/notturna oltre orario di lavoro			2U - OPERE COMPIUTE		
		ora	0.53	URBANIZZAZIONI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2U.04 - OPERE STRADALI	2U.04.500 - REPERIBILITA'
2U.04.500.0020	Compenso per la reperibilità di operaio specializzato:	ora	0,55	2U - OPERE COMPIUTE		
				URBANIZZAZIONI DI PICCOLA		
			0,00	MANUTENZIONE ORDINARIA	2U.04 - OPERE STRADALI	2U.04.500 - REPERIBILITA'
2U.04.500.0020.a	Compenso per la reperibilità di operaio specializzato: - reperibilità feriale oltre orario di lavoro			2U - OPERE COMPIUTE		
		0.5-		URBANIZZAZIONI DI PICCOLA	21104 ODEDE STRADALI	211.04.500 DEDEDIDILITA'
2U.04.500.0020.b	Compenso per la reperibilità di operaio specializzato: - reperibilità feriale/notturna e prefestiva/diurna oltre orario di lavoro	ora	0,37	MANUTENZIONE ORDINARIA 2U - OPERE COMPIUTE	2U.04 - OPERE STRADALI	2U.04.500 - REPERIBILITA'
20.04.000.0020.D	Somposito por la reportama di oporano specializzato reportama romaneri lotturita e prerestivariuti na utite orano di navori			URBANIZZAZIONI DI PICCOLA		
		ora	0,50	MANUTENZIONE ORDINARIA	2U.04 - OPERE STRADALI	2U.04.500 - REPERIBILITA'
2U.04.500.0020.c	Compenso per la reperibilità di operaio specializzato: - reperibilità prefestiva/notturna e festiva/diurna oltre orario di lavoro		1	2U - OPERE COMPIUTE		
				URBANIZZAZIONI DI PICCOLA		
011 04 500 0000 :	C	ora	0,58	MANUTENZIONE ORDINARIA	2U.04 - OPERE STRADALI	2U.04.500 - REPERIBILITA'
2U.04.500.0020.d	Compenso per la reperibilità di operaio specializzato: - reperibilità festiva/notturna oltre orario di lavoro			2U - OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONI DI PICCOLA		
		ora	0.63	MANUTENZIONE ORDINARIA	2U.04 - OPERE STRADALI	2U.04.500 - REPERIBILITA'
<u> </u>	1	ora	0,03	I ENZIONE ONDINAMA	20.0. OF LIKE OFFICIAL	TOTO THE ENDIETTY

Tariffa	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	Prezzo unitario comprese spese generali e utili	SUPER CAPITOLO	CAPITOLO	SUB CAPITOLO
09.000	NOTE DI CONSULTAZIONE Per i rottami di materiali metallici, normalmente commercializzati, non si riconoscono oneri di smaltimento, mentre l'eventuale ricavo resta a favore dell'Impresa, salvo diversa pattuizione contrattuale.		0.00	2U - OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2U.09 - TRAZIONE ELETTRICA	2U.09.000 - NOTE DI CONSULTAZIONE
9.010.0005	Rimozione palo per linea TE, serie M. Il lavoro è comprensivo di tutte le attrezzature occorrenti e dei mezzi di sollevamento per il lavoro degli operai in quota, compreso il carico, trasporto e scarico dei materiali rimossi nelle località indicate dalla D.L. Sono escluse tutte le opere legate alla posa e fornitura di materiali vari connessi all'ancoraggio della linea TE rimanente.		0,00	2U - OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONI DI PICCOLA	20.00 - HAZIONE ELETTRICA	25.00.000 - NOTE DI GONGGETAZIONE
9.010.0005.a	Rimozione palo per linea TE, serie M. Il lavoro è comprensivo di tutte le attrezzature occorrenti e dei mezzi di sollevamento per il lavoro degli		0,00	MANUTENZIONE ORDINARIA	2U.09 - TRAZIONE ELETTRICA	2U.09.005 - RIMOZIONI
	operai in quota, compreso il carico, trasporto e scarico dei materiali rimossi nelle località indicate dalla D.L. Sono escluse tutte le opere legate alla posa e fornitura di materiali vari connessi all'ancoraggio della linea TE rimanente per il primo palo	cad	495,58	2U - OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2U.09 - TRAZIONE ELETTRICA	2U.09.005 - RIMOZIONI
9.010.0005.b	Rimozione palo per linea TE, serie M. Il lavoro è comprensivo di tutte le attrezzature occorrenti e dei mezzi di sollevamento per il lavoro degli operai in quota, compreso il carico, trasporto e scarico dei materiali rimossi nelle località indicate dalla D.L. Sono escluse tutte le opere legate alla posa e fornitura di materiali vari connessi all'ancoraggio della linea TE rimanente per ogni ulteriore palo oltre il primo			2U - OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONI DI PICCOLA		
9.010.0010	Fornitura e posa di gancio per linea TE, per qualunque altezza di lavoro. Il lavoro è comprensivo della fornitura del gancio, della resina per il fissaggio e dei mezzi di sollevamento per il lavoro degli operai in quota. Sono escluse tutte le opere legate alla rimozione di precedenti ganci e relative sistemazioni superficiali della facciata dello stabile (disfacimento e smaltimento della facciata di qualunque rifinitura superficiale e	cad	193,09	MANUTENZIONE ORDINARIA  2U - OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONI DI PICCOLA	2U.09 - TRAZIONE ELETTRICA	2U.09.005 - RIMOZIONI
9.010.0010.a	successiva ricostruzione).:  Fornitura e posa di gancio per linea TE, per qualunque altezza di lavoro. Il lavoro è comprensivo della fornitura del gancio, della resina per il fissaggio e dei mezzi di sollevamento per il lavoro degli operai in quota. Sono escluse tutte le opere legate alla rimozione di precedenti ganci		0,00	MANUTENZIONE ORDINARIA	2U.09 - TRAZIONE ELETTRICA	2U.09.010 - GANCI PER LINEA TE
	e relative sistemazioni superficiali della facciata dello stabile (disfacimento e smaltimento della facciata di qualunque rifinitura superficiale e successiva ricostruzione).:- per il primo gancio	cad	325,42	2U - OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2U.09 - TRAZIONE ELETTRICA	2U.09.010 - GANCI PER LINEA TE
9.010.0010.b	Fornitura e posa di gancio per linea TE, per qualunque altezza di lavoro. Il lavoro è comprensivo della fornitura del gancio, della resina per il fissaggio e dei mezzi di sollevamento per il lavoro degli operai in quota. Sono escluse tutte le opere legate alla rimozione di precedenti ganci e relative sistemazioni superficiali della facciata dello stabile (disfacimento e smaltimento della facciata di qualunque rifinitura superficiale e successiva ricostruzione).:- per ogni ulteriore gancio oltre il primo			2U - OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONI DI PICCOLA		
9.020.0010	Fornitura e posa di palo rastremato per linee di contatto serie M. Il lavoro è comprensivo della fornitura del palo e dei mezzi di sollevamento. Sono escluse tutte le opere legate alla realizzazione di fondazioni e relative sistemazioni superficiali (disfacimento e smaltimento della vecchia	cad	96,07	MANUTENZIONE ORDINARIA 2U - OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONI DI PICCOLA	2U.09 - TRAZIONE ELETTRICA	2U.09.010 - GANCI PER LINEA TE
09.020.0010.a	pavimentazione in terra/asfalto e successiva ricostruzione). Tipo palo:  Fornitura e posa di palo rastremato per linee di contatto serie M. Il lavoro è comprensivo della fornitura del palo e dei mezzi di sollevamento.  Sono escluse tutte le opere legate alla realizzazione di fondazioni e relative sistemazioni superficiali (disfacimento e smaltimento della vecchia particolare della palo e particolare della vecchia particolare della palo e particolare della vecchia particolare della		0,00	MANUTENZIONE ORDINARIA  2U - OPERE COMPIUTE	2U.09 - TRAZIONE ELETTRICA	2U.09.020 - PALI PER LINEA TE
09.020.0010.b	pavimentazione in terra/asfalto e successiva ricostruzione). Tipo palo:- M28 (saldato) - per il primo palo  Fornitura e posa di palo rastremato per linee di contatto serie M. Il lavoro è comprensivo della fornitura del palo e dei mezzi di sollevamento.  Sono escluse tutte le opere legate alla realizzazione di fondazioni e relative sistemazioni superficiali (disfacimento e smaltimento della vecchia)	cad	1 560,09	URBANIZZAZIONI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2U - OPERE COMPIUTE	2U.09 - TRAZIONE ELETTRICA	2U.09.020 - PALI PER LINEA TE
9.020.0010.c	pavimentazione in terra/asfalto e successiva ricostruzione). Tipo palo:- M28 (saldato) - per ogni ulteriore palo oltre il primo  Fornitura e posa di palo rastremato per linee di contatto serie M. Il lavoro è comprensivo della fornitura del palo e dei mezzi di sollevamento.	cad	1 330,73	URBANIZZAZIONI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2U.09 - TRAZIONE ELETTRICA	2U.09.020 - PALI PER LINEA TE
	Sono escluse tutte le opere legate alla realizzazione di fondazioni e relative sistemazioni superficiali (disfacimento e smaltimento della vecchia pavimentazione in terra/asfalto e successiva ricostruzione). Tipo palo:- M29a (saldato) - per il primo palo	cad	1 624,50	2U - OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2U.09 - TRAZIONE ELETTRICA	2U.09.020 - PALI PER LINEA TE
09.020.0010.d	Fornitura e posa di palo rastremato per linee di contatto serie M. Il lavoro è comprensivo della fornitura del palo e dei mezzi di sollevamento. Sono escluse tutte le opere legate alla realizzazione di fondazioni e relative sistemazioni superficiali (disfacimento e smaltimento della vecchia pavimentazione in terra/asfalto e successiva ricostruzione). Tipo palo:- M29a (saldato) - per ogni ulteriore palo oltre il primo			2U - OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONI DI PICCOLA		
09.020.0010.e	Fornitura e posa di palo rastremato per linee di contatto serie M. Il lavoro è comprensivo della fornitura del palo e dei mezzi di sollevamento. Sono escluse tutte le opere legate alla realizzazione di fondazioni e relative sistemazioni superficiali (disfacimento e smaltimento della vecchia pavimentazione in terra/asfalto e successiva ricostruzione). Tipo palo:- M30a (saldato) - per il primo palo	cad	1 395,14	MANUTENZIONE ORDINARIA  2U - OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONI DI PICCOLA	2U.09 - TRAZIONE ELETTRICA	2U.09.020 - PALI PER LINEA TE
09.020.0010.f	Fornitura e posa di palo rastremato per linee di contatto serie M. Il lavoro è comprensivo della fornitura del palo e dei mezzi di sollevamento. Sono escluse tutte le opere legate alla realizzazione di fondazioni e relative sistemazioni superficiali (disfacimento e smaltimento della vecchia	cad	1 904,55	MANUTENZIONE ORDINARIA  2U - OPERE COMPIUTE	2U.09 - TRAZIONE ELETTRICA	2U.09.020 - PALI PER LINEA TE
09.020.0010.g	pavimentazione in terra/asfalto e successiva ricostruzione). Tipo palo:- M30a (saldato) - per ogni ulteriore palo oltre il primo  Fornitura e posa di palo rastremato per linee di contatto serie M. Il lavoro è comprensivo della fornitura del palo e dei mezzi di sollevamento.	cad	1 675,19	URBANIZZAZIONI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2U.09 - TRAZIONE ELETTRICA	2U.09.020 - PALI PER LINEA TE
	Sono escluse tutte le opere legate alla realizzazione di fondazioni e relative sistemazioni superficiali (disfacimento e smaltimento della vecchia pavimentazione in terra/asfalto e successiva ricostruzione). Tipo palo:- M30b (saldato) - per il primo palo	cad	2 060,74	2U - OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2U.09 - TRAZIONE ELETTRICA	2U.09.020 - PALI PER LINEA TE
09.020.0010.h	Fornitura e posa di palo rastremato per linee di contatto serie M. Il lavoro è comprensivo della fornitura del palo e dei mezzi di sollevamento. Sono escluse tutte le opere legate alla realizzazione di fondazioni e relative sistemazioni superficiali (disfacimento e smaltimento della vecchia pavimentazione in terra/asfalto e successiva ricostruzione). Tipo palo:- M30b (saldato) - per ogni ulteriore palo oltre il primo	cad	1 931 39	2U - OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2U.09 - TRAZIONE ELETTRICA	2U.09.020 - PALI PER LINEA TE
09.020.0010.i	Fornitura e posa di palo rastremato per linee di contatto serie M. Il lavoro è comprensivo della fornitura del palo e dei mezzi di sollevamento. Sono escluse tutte le opere legate alla realizzazione di fondazioni e relative sistemazioni superficiali (disfacimento e smaltimento della vecchia pavimentazione in terra/asfalto e successiva ricostruzione). Tipo palo:- M30c (saldato) - per il primo palo	544	. 50 ,,50	2U - OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONI DI PICCOLA		
09.020.0010.j	Fornitura e posa di palo rastremato per linee di contatto serie M. Il lavoro è comprensivo della fornitura del palo e dei mezzi di sollevamento. Sono escluse tutte le opere legate alla realizzazione di fondazioni e relative sistemazioni superficiali (disfacimento e smaltimento della vecchia pavimentazione in terra/asfalto e successiva ricostruzione). Tipo palo:- M30c (saldato)- per ogni ulteriore palo oltre il primo	cad	1 908,73	MANUTENZIONE ORDINARIA  2U - OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONI DI PICCOLA	2U.09 - TRAZIONE ELETTRICA	2U.09.020 - PALI PER LINEA TE
09.020.0010.k	Fornitura e posa di palo rastremato per linee di contatto serie M. Il lavoro è comprensivo della fornitura del palo e dei mezzi di sollevamento. Sono escluse tutte le opere legate alla realizzazione di fondazioni e relative sistemazioni superficiali (disfacimento e smaltimento della vecchia	cad	1 690,29	MANUTENZIONE ORDINARIA  2U - OPERE COMPIUTE	2U.09 - TRAZIONE ELETTRICA	2U.09.020 - PALI PER LINEA TE
9.020.0010.I	pavimentazione in terra/asfalto e successiva ricostruzione). Tipo palo:- M31 - per il primo palo  Fornitura e posa di palo rastremato per linee di contatto serie M. Il lavoro è comprensivo della fornitura del palo e dei mezzi di sollevamento.  Sono oscluso tutto le posta legate ella reglizzazione di fondazioni e reletivo sistemazioni cuporficiali (disforimente e ameltimente della vecebio.)	cad	2 914,71	URBANIZZAZIONI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2U.09 - TRAZIONE ELETTRICA	2U.09.020 - PALI PER LINEA TE
09.020.0010.m	Sono escluse tutte le opere legate alla realizzazione di fondazioni e relative sistemazioni superficiali (disfacimento e smaltimento della vecchia pavimentazione in terra/asfalto e successiva ricostruzione). Tipo palo:- M31- per ogni ulteriore palo oltre il primo  Fornitura e posa di palo rastremato per linee di contatto serie M. Il lavoro è comprensivo della fornitura del palo e dei mezzi di sollevamento.	cad	2 685,35	2U - OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2U.09 - TRAZIONE ELETTRICA	2U.09.020 - PALI PER LINEA TE
JJ. UZU.UU IU.IN	Sono escluse tutte le opere legate alla realizzazione di fondazioni e relative sistemazioni superficiali (disfacimento e smaltimento della vecchia pavimentazione in terra/asfalto e successiva ricostruzione). Tipo palo:- M31b - per il primo palo	cad	2 430 11	2U - OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2U.09 - TRAZIONE ELETTRICA	2U.09.020 - PALI PER LINEA TE
09.020.0010.n	Fornitura e posa di palo rastremato per linee di contatto serie M. Il lavoro è comprensivo della fornitura del palo e dei mezzi di sollevamento. Sono escluse tutte le opere legate alla realizzazione di fondazioni e relative sistemazioni superficiali (disfacimento e smaltimento della vecchia pavimentazione in terra/asfalto e successiva ricostruzione). Tipo palo:- M31b- per ogni ulteriore palo oltre il primo		2 :50,11	2U - OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONI DI PICCOLA		
		cad	2 200,75	MANUTENZIONE ORDINARIA	2U.09 - TRAZIONE ELETTRICA	2U.09.020 - PALI PER LINEA TE

Tariffa	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	Prezzo unitario comprese spese generali e utili	SUPER CAPITOLO	CAPITOLO	SUB CAPITOLO
2U.09.020.0010.o	Fornitura e posa di palo rastremato per linee di contatto serie M. Il lavoro è comprensivo della fornitura del palo e dei mezzi di sollevamento. Sono escluse tutte le opere legate alla realizzazione di fondazioni e relative sistemazioni superficiali (disfacimento e smaltimento della vecchia pavimentazione in terra/asfalto e successiva ricostruzione). Tipo palo:- M32 - per il primo palo		1	2U - OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONI DI PICCOLA		
		cad	4 407,92	MANUTENZIONE ORDINARIA	2U.09 - TRAZIONE ELETTRICA	2U.09.020 - PALI PER LINEA TE
U.09.020.0010.p	Fornitura e posa di palo rastremato per linee di contatto serie M. Il lavoro è comprensivo della fornitura del palo e dei mezzi di sollevamento.					
	Sono escluse tutte le opere legate alla realizzazione di fondazioni e relative sistemazioni superficiali (disfacimento e smaltimento della vecchia pavimentazione in terra/asfalto e successiva ricostruzione). Tipo palo:- M32- per ogni ulteriore palo oltre il primo		1	2U - OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONI DI PICCOLA		
		cad	4 178.56	MANUTENZIONE ORDINARIA	2U.09 - TRAZIONE ELETTRICA	2U.09.020 - PALI PER LINEA TE

	T			T		
Tariffa	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	Prezzo unitario comprese spese generali e utili	SUPER CAPITOLO	CAPITOLO	SUB CAPITOLO
2E.00.000	NOTA DI CONSULTAZIONE La reperibilità viene riconosciuta per il periodo di tempo in cui il personale viene allertato e si rende reperibile in					
	caso di necessità, senza poi intervenire. In caso di intervento, il periodo di reperibilità viene retribuito con le relative tariffe, mentre il periodo di			2E - OPERE COMPIUTE IMPIANTI		
	effettivo intervento verrà retribuito con le tariffe orarie di competenza (intervento in orario normale, notturno o festivo)			ELETTRICI DI PICCOLA	2E.00 - IMPIANTI ELETTRICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E	
			0,0	0 MANUTENZIONE ORDINARIA	INTERVENTI DI MANUTENZIONE	2E.00.000 - NOTE DI CONSULTAZIONE
2E.00.010.0010	Compenso per la reperibilità di operaio comune:			2E - OPERE COMPIUTE IMPIANTI		
				ELETTRICI DI PICCOLA	2E.00 - IMPIANTI ELETTRICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E	
			0,0	0 MANUTENZIONE ORDINARIA	INTERVENTI DI MANUTENZIONE	2E.00.010 - REPERIBILITÀ
2E.00.010.0010.a	Compenso per la reperibilità di operaio comune: - reperibilità feriale oltre orario di lavoro		· ·	2E - OPERE COMPIUTE IMPIANTI		
				ELETTRICI DI PICCOLA	2E.00 - IMPIANTI ELETTRICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E	
		ora	0.2	5 MANUTENZIONE ORDINARIA	INTERVENTI DI MANUTENZIONE	2E.00.010 - REPERIBILITÀ
2E.00.010.0010.b	Compenso per la reperibilità di operaio comune: - reperibilità feriale/notturna e prefestiva/diurna oltre orario di lavoro	0.0	0,2	2E - OPERE COMPIUTE IMPIANTI		
22.00.010.0010.0	Companies por la reportante di oportati o contante i contante di c			ELETTRICI DI PICCOLA	2E.00 - IMPIANTI ELETTRICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E	
		ora	0.3	3 MANUTENZIONE ORDINARIA	INTERVENTI DI MANUTENZIONE	2E.00.010 - REPERIBILITÀ
2E.00.010.0010.c	Compenso per la reperibilità di operaio comune: - reperibilità prefestiva/notturna e festiva/diurna oltre orario di lavoro	ora	0,0	2E - OPERE COMPIUTE IMPIANTI	THE EXPERT OF THE STATE OF THE	EL.00.010 TELETIBLETT
ZL.00.010.0010.0	Compenso per la repensina di operate comune repensina profestivamenta e resulvariatina di ce di ano di navolo			ELETTRICI DI PICCOLA	2E.00 - IMPIANTI ELETTRICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E	
		ora		7 MANUTENZIONE ORDINARIA	INTERVENTI DI MANUTENZIONE	2E.00.010 - REPERIBILITÀ
00 040 0040 4	Companyo par la reporibilità di appraio comune, reporibilità facti re/potturno eltre provin di la reco	ora	0,3	I .	INTERVENTI DI MANOTENZIONE	ZE.00.010 - REFERIBILITA
2E.00.010.0010.d	Compenso per la reperibilità di operaio comune: - reperibilità festiva/notturna oltre orario di lavoro			2E - OPERE COMPIUTE IMPIANTI	OF CO. IMPLANTED EXTENDED DEPENDING TÀ PRECIDIE	
				ELETTRICI DI PICCOLA	2E.00 - IMPIANTI ELETTRICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E	05 00 040 DEDEDIDUITÀ
		ora	0,3	9 MANUTENZIONE ORDINARIA	INTERVENTI DI MANUTENZIONE	2E.00.010 - REPERIBILITÁ
2E.00.010.0020	Compenso per la reperibilità di operaio specializzato:			2E - OPERE COMPIUTE IMPIANTI	,	
				ELETTRICI DI PICCOLA	2E.00 - IMPIANTI ELETTRICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E	
			0,0	0 MANUTENZIONE ORDINARIA	INTERVENTI DI MANUTENZIONE	2E.00.010 - REPERIBILITÀ
2E.00.010.0020.a	Compenso per la reperibilità di operaio specializzato: - reperibilità feriale oltre orario di lavoro			2E - OPERE COMPIUTE IMPIANTI		
				ELETTRICI DI PICCOLA	2E.00 - IMPIANTI ELETTRICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E	
		ora	0,2	8 MANUTENZIONE ORDINARIA	INTERVENTI DI MANUTENZIONE	2E.00.010 - REPERIBILITÀ
2E.00.010.0020.b	Compenso per la reperibilità di operaio specializzato: - reperibilità feriale/notturna e prefestiva/diurna oltre orario di lavoro			2E - OPERE COMPIUTE IMPIANTI		
				ELETTRICI DI PICCOLA	2E.00 - IMPIANTI ELETTRICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E	
		ora	0.3	7 MANUTENZIONE ORDINARIA	INTERVENTI DI MANUTENZIONE	2E.00.010 - REPERIBILITÀ
2E.00.010.0020.c	Compenso per la reperibilità di operaio specializzato: - reperibilità prefestiva/notturna e festiva/diurna oltre orario di lavoro			2E - OPERE COMPIUTE IMPIANTI		
				ELETTRICI DI PICCOLA	2E.00 - IMPIANTI ELETTRICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E	
		ora	0.4	3 MANUTENZIONE ORDINARIA	INTERVENTI DI MANUTENZIONE	2E.00.010 - REPERIBILITÀ
2E.00.010.0020.d	Compenso per la reperibilità di operaio specializzato: - reperibilità festiva/notturna oltre orario di lavoro	0.0	0, .	2E - OPERE COMPIUTE IMPIANTI		
ZE.00.010.0020.0	Companies por la reportante di oportante di contra			ELETTRICI DI PICCOLA	2E.00 - IMPIANTI ELETTRICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E	
		ora	0.4	6 MANUTENZIONE ORDINARIA	INTERVENTI DI MANUTENZIONE	2E.00.010 - REPERIBILITÀ
2E.00.020.0010	Prestazione per la gestione specializzata dei presidi in edifici comunali e manifestazioni occasionali (assoggettate a visita e controllo CCV,	Ola	0,4	2E - OPERE COMPIUTE IMPIANTI	INTERVENTI DI MANOTENZIONE	ZE.00.010 - NEI ENDIENA
2E.00.020.0010	ISPESL etc.) per le verifiche di impianti elettrici e installazione di apparecchiature fornite dall'Amministrazione Comunale. Il sabato deve			ELETTRICI DI PICCOLA	2E.00 - IMPIANTI ELETTRICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E	
	los Los etc.) per le verimente di implanti elettino e installazione di apparecciliature forme dall'Amministrazione comunale. Il sabato deve essere considerato periodo feriale. Per periodi di riferimento:			0 MANUTENZIONE ORDINARIA	INTERVENTI DI MANUTENZIONE	2E.00.020 - PRESIDI
05 00 000 0040 -	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,0		INTERVENTI DI MANOTENZIONE	2E.00.020 - FRESIDI
2E.00.020.0010.a	Prestazione per la gestione specializzata dei presidi in edifici comunali e manifestazioni occasionali (assoggettate a visita e controllo CCV,			2E - OPERE COMPIUTE IMPIANTI	OF OO IMPIANTI ELETTRICI : DEPENDILITÀ DECORIE	
	ISPESL etc.) per le verifiche di impianti elettrici e installazione di apparecchiature fornite dall'Amministrazione Comunale. Il sabato deve			ELETTRICI DI PICCOLA	2E.00 - IMPIANTI ELETTRICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E	0F 00 000 PPF0IDI
	essere considerato periodo feriale. Per periodi di riferimento: - per le prime 10 ore di turno	ora	27,3	5 MANUTENZIONE ORDINARIA	INTERVENTI DI MANUTENZIONE	2E.00.020 - PRESIDI
2E.00.020.0010.b	Prestazione per la gestione specializzata dei presidi in edifici comunali e manifestazioni occasionali (assoggettate a visita e controllo CCV,					
	ISPESL etc.) per le verifiche di impianti elettrici e installazione di apparecchiature fornite dall'Amministrazione Comunale. Il sabato deve			2E - OPERE COMPIUTE IMPIANTI		
	essere considerato periodo feriale. Per periodi di riferimento: - dopo le prime 10 ore di turno prestate e liquidate, fino alle h 22,00			ELETTRICI DI PICCOLA	2E.00 - IMPIANTI ELETTRICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E	
		ora	33,1	8 MANUTENZIONE ORDINARIA	INTERVENTI DI MANUTENZIONE	2E.00.020 - PRESIDI
2E.00.020.0010.c	Prestazione per la gestione specializzata dei presidi in edifici comunali e manifestazioni occasionali (assoggettate a visita e controllo CCV,					
	ISPESL etc.) per le verifiche di impianti elettrici e installazione di apparecchiature fornite dall'Amministrazione Comunale. Il sabato deve			2E - OPERE COMPIUTE IMPIANTI		
	essere considerato periodo feriale. Per periodi di riferimento: - dopo le h 22,00 dei giorni feriali e del sabato			ELETTRICI DI PICCOLA	2E.00 - IMPIANTI ELETTRICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E	
		ora	34,3	3 MANUTENZIONE ORDINARIA	INTERVENTI DI MANUTENZIONE	2E.00.020 - PRESIDI
2E.00.020.0010.d	Prestazione per la gestione specializzata dei presidi in edifici comunali e manifestazioni occasionali (assoggettate a visita e controllo CCV,			2E - OPERE COMPIUTE IMPIANTI		
	ISPESL etc.) per le verifiche di impianti elettrici e installazione di apparecchiature fornite dall'Amministrazione Comunale. Il sabato deve			ELETTRICI DI PICCOLA	2E.00 - IMPIANTI ELETTRICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E	
	essere considerato periodo feriale. Per periodi di riferimento: - festivi per tutto l'arco della giornata	ora	40 1	7 MANUTENZIONE ORDINARIA	INTERVENTI DI MANUTENZIONE	2E.00.020 - PRESIDI
2E.00.030.0010	Prestazione per intervento di emergenza di manutenzione ordinaria da applicarsi ai singoli ordini di lavoro. La prestazione comprende il tempo	oru	10,1			
00.000.0010	di arrivo al luogo di lavoro, l'intervento sull'impianto e il ritorno alla sede operativa. Eventuale materiale deve essere liquidato a parte. Il			2E - OPERE COMPIUTE IMPIANTI		
	uranivo ai ludgo di lavorio, interventi o sui impianto e in intro ana seue operativa. L'entidate interventi o ordini di servizio ne di servizio o di lavoro, qualora più interventi o ordini di servizio siano emessi nello			ELETTRICI DI PICCOLA	2E.00 - IMPIANTI ELETTRICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E	
	stesso giorno per il medesimo applicato di al colo di alla di colo di	cad	24.2	3 MANUTENZIONE ORDINARIA	INTERVENTI DI MANUTENZIONE	2E.00.030 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE
	otoboo giorno por il modosilito stabilo.	cad	21,2	SINDINO I EINZIONE URDINARIA	INTLITATION INVINOTENZIONE	12L.00.000 - INTERVENTI DI IVIANO I ENZIONE

O FREZZI 2022B						
Tariffa	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	Prezzo unitario comprese spese generali e utili	SUPER CAPITOLO	CAPITOLO	SUB CAPITOLO
2E.01.010.0010	Misura della resistenza d'isolamento. La misura è effettuata ad impianto sezionato tra i conduttori attivi dellinterruttore generale e la terra, con apparecchi utilizzatori scollegati. La tensione di prova deve essere adeguata al circuito oggetto dellanalisi e di seguito riportati: (a) circuito a bassissima tensione di sicurezza o funzionale (non inferiore a 50 V a.c.; non inferiore a 120 V d.c.) - Isolamento non inferiore a 250 kOhm; (b) circuito con tensione non inferiore a 500 V esclusi quelli di bassissima tensione - Isolamento non inferiore a 500 kOhm provato con 500 V d.c.; (c) circuito con tensione non inferiore a 500 V - Isolamento non inferiore a 1000 kOhm provato con 1000 V d.c. Le misure devono essere eseguite in corrente continua mediante apparecchi di prova in grado di fornire la tensione prescritta con un carico di 1 mA. Norme di riferimento CEI 64-8		0.00	2E - OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI DI PICCOLA	2E.01 - MISURE IMPIANTI, PROVE	2E.01.010 - MISURE
2E.01.010.0010.a	Misura della resistenza d'isolamento. La misura è effettuata ad impianto sezionato tra i conduttori attivi dellinterruttore generale e la terra, con apparecchi utilizzatori scollegati. La tensione di prova deve essere adeguata al circuito oggetto dellanalisi e di seguito riportati: (a) circuito a bassissima tensione di sicurezza o funzionale (non inferiore a 50 V a.c.; non inferiore a 120 V d.c.) - Isolamento non inferiore a 250 kOhm; (b) circuito con tensione non inferiore a 500 V esclusi quelli di basssissima tensione - Isolamento non inferiore a 500 kOhm provato con 500 V d.c.; (c) circuito con tensione non inferiore a 500 V - Isolamento non inferiore a 1000 kOhm provato con 1000 V d.c. Le misure devono essere eseguite in corrente continua mediante apparecchi di prova in grado di fornire la tensione prescritta con un carico di 1 mA. Norme di riferimento CEI 64-8 - quota fissa comprensiva della prima misura			2E - OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI DI PICCOLA		
2E.01.010.0010.b	Misura della resistenza d'isolamento. La misura è effettuata ad impianto sezionato tra i conduttori attivi dellinterruttore generale e la terra, con apparecchi utilizzatori scollegati. La tensione di prova deve essere adeguata al circuito oggetto dellanalisi e di seguito riportati: (a) circuito a bassissima tensione di sicurezza o funzionale (non inferiore a 50 V a.c.; non inferiore a 120 V d.c.) - Isolamento non inferiore a 250 kOhm; (b) circuito con tensione non inferiore a 500 V esclusi quelli di bassisisima tensione - Isolamento non inferiore a 500 kOhm provato con 500 V d.c.; (c) circuito con tensione non inferiore a 500 V - Isolamento non inferiore a 1000 kOhm provato con 1000 V d.c. Le misure devono essere eseguite in corrente continua mediante apparecchi di prova in grado di fornire la tensione prescritta con un carico di 1 mA. Norme di riferimento CEI 64-8 - per ogni punto di misura successivo alla prima	cad	212,21	MANUTENZIONE ORDINARIA  2E - OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI DI PICCOLA	2E.01 - MISURE IMPIANTI, PROVE	2E.01.010 - MISURE
2E.01.010.0020	Misura impianto di terra per cabina elettrica di trasformazione. Prove di passo e contatto, con rilascio dichiarazione conclusiva.	cad		MANUTENZIONE ORDINARIA 2E - OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI DI PICCOLA	2E.01 - MISURE IMPIANTI, PROVE	2E.01.010 - MISURE
2E.01.010.0020.a	Misura impianto di terra per cabina elettrica di trasformazione. Prove di passo e contatto, con rilascio dichiarazione conclusiva quota fissa			MANUTENZIONE ORDINARIA 2E - OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI DI PICCOLA	2E.01 - MISURE IMPIANTI, PROVE	2E.01.010 - MISURE
2E.01.010.0020.b	Misura impianto di terra per cabina elettrica di trasformazione. Prove di passo e contatto, con rilascio dichiarazione conclusiva per ogni misura effettuata	cad		MANUTENZIONE ORDINARIA 2E - OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2E.01 - MISURE IMPIANTI, PROVE  2E.01 - MISURE IMPIANTI, PROVE	2E.01.010 - MISURE  2E.01.010 - MISURE
2E.01.020.0010	Prove di continuità dei circuiti di protezione ed equipotenziali. La misura è effettuata ad impianto sezionato tra il conduttore di terra (CT)e a tronconi consecutivi con tutti i collettori, conduttori di protezione (PE) e collegamenti equipotenziali principali (EQP) e supplementari (EQS) esistenti e i componenti di classe I. Oggetto dellanalisi dovranno essere: (a) poli di terra delle prese a spina - Continuità metallica tra poli di terra delle prese ed il collettore di terra (b) Continuità metallica tra poli di terra delle prese ed il collettore di terra (continuità metallica tra i morsetti di terra ed il collettore di terra (continuità metallica tra i morsetti di terra ed il collettore di terra (continuità metallica tra i morsetti di terra ed il collettore di terra (continuità metallica tra le massa estranea (nei bagni, docce ecc.) - Continuità metallica tra le masse estranea di morsetto di terra e tra le tubazioni nei bagni, nelle docce, ecc. (d) Collegamenti degli equipotenziali principali e collegamenti dei dispersori al collettore di terra Continuità metallica tra le masse estranea principali (tubi acqua, gas, riscaldamento, armatura calcestruzzo) ed il collettore di terra e fra il collettore di terra e i dispersori. Norme di riferimento CEI 64-8	cad		2E - OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2E.01 - MISURE IMPIANTI, PROVE	2E.01.020 - PROVE
2E.01.020.0010.a	Prove di continuità dei circuiti di protezione ed equipotenziali. La misura è effettuata ad impianto sezionato tra il conduttore di terra (CT)e a tronconi consecutivi con tutti i collettori, conduttori di protezione (PE) e collegamenti equipotenziali principali (EQP) e supplementari (EQS) esistenti e i componenti di classe I. Oggetto dellanalisi dovranno essere: (a) poli di terra delle prese a spina - Continuità metallica tra poli di terra delle prese ed il collettore di terra (b) Continuità metallica tra poli di terra delle prese ed il collettore di terra (c) Collegamenti equipotenziali supplementari massa - massa estranea, massa estranea - massa estranea (nei bagni, docce ecc.) - Continuità metallica tra le masse estranea ed il morsetto di terra (c) Collegamenti dei dispersori al collettore di terra Continuità metallica tra le masse estranea principali (tubi acqua, gas, riscaldamento, armatura calcestruzzo) ed il collettore di terra e fra il collettore di terra e i dispersori. Norme di riferimento CEI 64-8 - quota fissa comprensiva della prima misura	cad		2E - OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2E.01 - MISURE IMPIANTI, PROVE	2E.01.020 - PROVE
2E.01.020.0010.b	Prove di continuità dei circuiti di protezione ed equipotenziali. La misura è effettuata ad impianto sezionato tra il conduttore di terra (CT)e a tronconi consecutivi con tutti i collettori, conduttori di protezione (PE) e collegamenti equipotenziali principali (EQP) e supplementari (EQS) esistenti e i componenti di classe I. Oggetto dellanalisi dovranno essere: (a) poli di terra delle prese a spina - Continuità metallica tra poli di terra delle prese ed il collettore di terra (b) Continuità metallica tra poli di terra delle prese ed il collettore di terra (c) Collegamenti equipotenziali supplementari massa - massa estranea, massa estranea - massa estranea (nei bagni, docce ecc.) - Continuità metallica tra le masse estranea (di collettore di terra (edi) equipotenziali principali e collegamenti dei dispersori al collettore di terra Continuità metallica tra le masse estranea principali (tubi acqua, gas, riscaldamento, armatura calcestruzzo) ed il collettore di terra e fra il collettore di terra e i dispersori. Norme di riferimento CEI 64-8 - per ogni punto di misura successivo alla prima			2E - OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI DI PICCOLA		
2E.01.020.0020	Prova degli interruttori differenziali. La prova ha lo scopo di verificare il corretto funzionamento degli impianti protetti da interruttori differenziali.	cad	1,69	MANUTENZIONE ORDINARIA	2E.01 - MISURE IMPIANTI, PROVE	2E.01.020 - PROVE
2L.01.020.0020	Laccertamento deve essere effettuato con la seguente procedura: TIPO DI INTERRUTTORE DIFFERENZIALE Idn 2Idn 5Idn CORRENTE DI PROVA 1. Per uso generale 300ms 150ms 40ms 2. Tipo S o ritardato (CEI 17-5) 500ms 200ms 150ms		0.00	2E - OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2E.01 - MISURE IMPIANTI, PROVE	2E.01.020 - PROVE
2E.01.020.0020.a	Prova degli interruttori differenziali. La prova ha lo scopo di verificare il corretto funzionamento degli impianti protetti da interruttori differenziali. Laccertamento deve essere effettuato con la seguente procedura: TIPO DI INTERRUTTORE DIFFERENZIALE Idn 2Idn 5Idn CORRENTE DI PROVA 1. Per uso generale 300ms 150ms 40ms 2. Tipo S o ritardato (CEI 17-5) 500ms 200ms 150ms - quota fissa comprensiva della prima misura	and		2E - OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2E.01 - MISURE IMPIANTI, PROVE	2E.01.020 - PROVE
2E.01.020.0020.b	Prova degli interruttori differenziali. La prova ha lo scopo di verificare il corretto funzionamento degli impianti protetti da interruttori differenziali. Laccertamento deve essere effettuato con la seguente procedura: TIPO DI INTERRUTTORE DIFFERENZIALE Idn 2Idn 5Idn CORRENTE DI PROVA 1. Per uso generale 300ms 150ms 40ms 2. Tipo S o ritardato (CEI 17-5) 500ms 200ms 150ms - per ogni punto di misura	cad		2E - OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI DI PICCOLA		
	successivo alla prima	cad	1] 2,12	MANUTENZIONE ORDINARIA	2E.01 - MISURE IMPIANTI, PROVE	2E.01.020 - PROVE

Tariffa	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	Prezzo unitario comprese spese generali e utili	SUPER CAPITOLO	CAPITOLO	SUB CAPITOLO
2E.02.060.0010	Rimozione di punto di utilizzo, su impianti già in opera. Compreso sfilaggio dei cavi sotto tracia, delle apparecchiature di comando; segnalazione, accastamento, abbassamento al piano cortile, trasporto e conferimento agli impianti di raccolta e smaltimento.			2E - OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI DI PICCOLA		
2E.02.060.0020	Rimozione di corpo illuminante di qualsiasi forma o tipo, in qualsiasi condizione di posa. Compreso accatastamento, abbassamento al piano cortile, trasporto e conferimento agli impianti di raccolta e smaltimento.	cad	8,67	MANUTENZIONE ORDINARIA 2E - OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI DI PICCOLA	2E.02 - CAVI E VIE CAVI	2E.02.060 - DERIVAZIONI D'IMPIANTO
2E.02.060.0030	Rimozione temporanea e successiva installazione di plafoniera in qualunque condizione di posa, su impianti qià in opera. Compreso	cad	6,18	MANUTENZIONE ORDINARIA 2E - OPERE COMPIUTE IMPIANTI	2E.02 - CAVI E VIE CAVI	2E.02.060 - DERIVAZIONI D'IMPIANTO
2L.02.000.0030	in opera. Inclusi oneri per trabattelli o piani di lavoro fino a 4 m, qanci o tasselli.	cad	10.70	ELETTRICI DI PICCOLA  MANUTENZIONE ORDINARIA	2E.02 - CAVI E VIE CAVI	2E.02.060 - DERIVAZIONI D'IMPIANTO
2E.02.060.0040	Rimozione di cavi da passerella a vista. Compreso sfilaggio dei cavi dalle apparecchiature di comando; accastamento, movimentazione al piano cortile, trasporto e conferimento agli impianti di raccolta e smaltimento. Il prezzo è riferito al metro lineare di passerella a vista, per	Cau	10,78	2E - OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI DI PICCOLA	ZE.02 - GAVI E VIE GAVI	2E.02.000 - BERTVAZIONI BINII IANTO
2E.02.060.0050	qualsiasi sua dimensione. (N.B. Il prezzo NON è valutato sui cavi) Rimozione di montanti o linee di alimentazione principali. Comprensivo di: - sfilaggio di tutti i cavi all'interno del cavedio; - accatastamento e	m	0,41	MANUTENZIONE ORDINARIA 2E - OPERE COMPIUTE IMPIANTI	2E.02 - CAVI E VIE CAVI	2E.02.060 - DERIVAZIONI D'IMPIANTO
	movimentazione a piano cortile; - carico trasporto e conferimento a discarica, inclusi oneri di smaltimento; - nolo di trabattello o piani di lavoro fino a 4 m.		0,00	ELETTRICI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2E.02 - CAVI E VIE CAVI	2E.02.060 - DERIVAZIONI D'IMPIANTO
2E.02.060.0050.a	Rimozione di montanti o linee di alimentazione principali. Comprensivo di: - sfilaggio di tutti i cavi all'interno del cavedio; - accatastamento e movimentazione a piano cortile; - carico trasporto e conferimento a discarica, inclusi oneri di smaltimento; - nolo di trabattello o piani di lavoro fino a 4 m da Quadro Generale a Quadro di Zona nello stesso piano	cad	3 22	2E - OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2E.02 - CAVI E VIE CAVI	2E.02.060 - DERIVAZIONI D'IMPIANTO
2E.02.060.0050.b	Rimozione di montanti o linee di alimentazione principali. Comprensivo di: - sfilaggio di tutti i cavi all'interno del cavedio; - accatastamento e movimentazione a piano cortile; - carico trasporto e conferimento a discarica, inclusi oneri di smaltimento; - nolo di trabattello o piani di lavoro	oud	0,00	2E - OPERE COMPIUTE IMPIANTI	3.11.2 1.2 3.11.	
	fino a 4 m da Quadro Generale a Quadro di Zona per ogni piano successivo	cad	2,09	ELETTRICI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2E.02 - CAVI E VIE CAVI	2E.02.060 - DERIVAZIONI D'IMPIANTO
2E.02.060.0060	Rimozione di quadro elettrico in BT			2E - OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI DI PICCOLA		
2E.02.060.0070	Sfilaggio di derivazioni di impianti di energia in qualsiasi tipo di esecuzione. Il prezzo comprende lo sfilaggio di tutti i cavi presenti all'interno del cavidotto, dal frutto alla cassetta di derivazione o da cassetta a cassetta, indipendentemente dalla distanza; asporto, movimentazione e accatastamento a piano cortile; carico, trasporto, scarico e eventuale allontanamento alle pubbliche discariche per lo smaltimento del	cad	24,53	MANUTENZIONE ORDINARIA	2E.02 - CAVI E VIE CAVI	2E.02.060 - DERIVAZIONI D'IMPIANTO
	materiale, nonché ogni altra opera provvisionale (trabattello) propedeutica alla realizzazione compiuta dell'opera. È esclusa la rimozione fisica del cavidotto. Poiché, in ambito manutentivo, detta operazione è eseguita necessariamente con il reinfilaggio dei nuovi cavi, il tempo di esecuzione è compensato al 50% nel prezzo di prezzario del reinfilaggio dei cavi.			2E - OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI DI PICCOLA		
í		cad	3,16	MANUTENZIONE ORDINARIA	2E.02 - CAVI E VIE CAVI	2E.02.060 - DERIVAZIONI D'IMPIANTO

Tariffa	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	Prezzo unitario comprese spese generali e utili	SUPER CAPITOLO	CAPITOLO	SUB CAPITOLO
E.03.070.0010	Manutenzione Quadro Elettrico BT modulare da 4 a 48 moduli. La manutenzione è riferita a singoli quadri elettrici modulari da incasso o da parete in PVC o in lamiera per una grandezza modulare da 4 a 48 moduli. Lintervento consiste: - pulizia esterna e interna (con quadro fuori tensione) con aspirazione della polvere e verifica che non esistano oggetti presenti all'interno dell'involucro; - serraggio dei morsetti degli interruttori e di tutta la componentistica presente nel quadro; - serraggio delle viti della morsetteria; - controllo visivo dello stato degli interruttori e dei conduttori di cablatura; - misura della corrente di fase e verifica di eventuali squilibri; - verifica con il tasto di prova dell'efficienza degli interruttori differenziali; - pulizia del locale;	cad	28.00	2E - OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI DI PICCOLA 5 MANUTENZIONE ORDINARIA	2E.03 - QUADRI ELETTRICI	2E.03.070 - QUADRI ELETTRICI BT
E.03.070.0020	Manutenzione Quadro Elettrico BT modulare da 48 a 96 moduli. La manutenzione è riferita a singoli quadri elettrici modulari da incasso o da parete in PVC o in lamiera per una grandezza modulare da 4 a 48 moduli. Lintervento consiste: - pulizia esterna e interna (con quadro fuori tensione) con aspirazione della polvere e verifica che non esistano oggetti presenti all'interno dell'involucro; - serraggio dei morsetti degli interruttori e di tutta la componentistica presente nel quadro; - serraggio delle viti della morsetteria; - controllo visivo dello stato degli interruttori e dei conduttori di cablatura; - misura della corrente di fase e verifica di eventuali squilibri; - verifica con il tasto di prova dell'efficienza degli interruttori differenziali; - pulizia del locale;	<b>J.</b>		2E - OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI DI PICCOLA		
E.03.070.0030	Manutenzione Quadro Elettrico BT a basamento. La manutenzione è riferita a singoli quadri elettrici in forma 1 a 4 di tipo a basamento in PVC o in lamiera per le grandezze utili: 600x1800x600mm; 900x1800x600mm (con vano laterale da 300mm); 800x1800x800mmm; 1.100x1800x800mm (con vano laterale da 300mm). Lintervento consiste: - pulizia esterna e interna (con quadro fuori tensione) con aspirazione della polvere e verifica che non esistano oggetti presenti all'interno dell'involucro; - serraggio dei morsetti degli interruttori e di tutta la componentistica presente nel quadro; - serraggio delle viti della morsetteria; - controllo visivo dello stato degli interruttori e dei conduttori di cablatura; - misura della corrente di fase e verifica di eventuali squilibri; - verifica con il tasto di prova dell'efficienza degli interruttori differenziali; - pulizia del locale;	cad		2E - OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI DI PICCOLA 5 MANUTENZIONE ORDINARIA	2E.03 - QUADRI ELETTRICI  2E.03 - QUADRI ELETTRICI	2E.03.070 - QUADRI ELETTRICI BT
E.03.080.0010	Manutenzione Quadro Elettrico Cella di risalita. La manutenzione è riferita a singole celle di risalita in media tensione (cat. II). Lintervento consiste: - pulizia esterna e interna (con quadro fuori tensione) con aspirazione della polvere e verifica che non esistano oggetti presenti all'interno dell'involucro; - serraggio e pulizia con trielina industriale delle sbarre e dei bulloni di cablatura; - serraggio dei morsetti degli interruttori e di tutta la componentistica ausiliaria; - verifica del manovellismo e lubrificazione con apposito prodotto dei sezionatori di terra; - verifica del corretto funzionamento degli interblocchi a chiave; - verifica a vista del corretto funzionamento delle lampade di segnalazione capacitive; - pulizia del locale;			2E - OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI DI PICCOLA		
E.03.080.0020	Manutenzione Quadro Elettrico MT. Cella di protezione con interruttore ad olio ridotto. La manutenzione è riferita a singole celle di media tenocione con interruttori protezione ad olio ridotto (cat. II). Lintervento consiste: - pulizia esterna e interna (con quadro fuori tensione) con aspirazione della polvere e verifica che non esistano oggetti presenti all'interno dell'involucro; - serraggio e pulizia con trielina industriale delle sbarre e dei bulloni di cablatura; - serraggio dei morsetti degli interruttori e di tutta la componentistica ausiliaria; - verifica del manovellismo e lubrificazione con apposito prodotto dei sezionatori di terra; - verifica del corretto funzionamento degli interblocchi a chiave; - verifica a vista del corretto funzionamento delle lampade di segnalazione capacitive; - pulizia del locale;	cad	183,60	MANUTENZIONE ORDINARIA  2E - OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI DI PICCOLA	2E.03 - QUADRI ELETTRICI	2E.03.080 - QUADRI ELETTRICI MT
E.03.080.0030	Manutenzione Quadro Elettrico MT. Cella di protezione con interruttore ad esafloruro. La manutenzione è riferita a singole celle di media tensione con interruttori protezione ad esafloruro SF6 (cat. II). Lintervento consiste: - pulizia esterna e interna (con quadro fuori tensione) con aspirazione della polvere e verifica che non esistano oggetti presenti all'interno dell'involucro; - serraggio e pulizia con trielina industriale delle sbarre e dei bulloni di cablatura; - pulizia con trielina industriale dei setti separatori sezionatore - sbarre; - serraggio dei morsetti degli interruttori e di tutta la componentistica ausiliaria; - verifica del manovellismo e lubrificazione con apposito prodotto dei sezionatori di terra; - verifica del corretto funzionamento degli interblocchi a chiave; - verifica a vista del corretto funzionamento delle lampade di segnalazione capacitive; - pulizia del locale;	cad		1 MANUTENZIONE ORDINARIA  2E - OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI DI PICCOLA	2E.03 - QUADRI ELETTRICI	2E.03.080 - QUADRI ELETTRICI MT
E.03.080.0040	Manutenzione Quadro Elettrico Cella di protezione con interruttore a fusibile. La manutenzione è riferita a singole celle di media tensione con interruttori protezione a fusibile (cat. II). Lintervento consiste: - pulizia esterna e interna (con quadro fuori tensione) con aspirazione della polvere e verifica che non esistano oggetti presenti all'interno dell'involucro; - serraggio e pulizia con trielina industriale delle sbarre e dei bulloni di cablatura; - pulizia con trielina industriale dei setti separatori sezionatore - sbarre; - verifica a vista dei contatti di inserzione dell'interruttore; - pulizia dei contatti e lubrificazione con apposito prodotto; - serraggio dei morsetti degli interruttori e di tutta la componentistica ausiliaria; - verifica del manovellismo e lubrificazione con apposito prodotto dei sezionatori di terra; - verifica del corretto funzionamento degli interblocchi a chiave; - verifica a vista del corretto funzionamento delle lampade di segnalazione capacitive; - pulizia del locale;	cad		1 MANUTENZIONE ORDINARIA  2E - OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI DI PICCOLA	2E.03 - QUADRI ELETTRICI	2E.03.080 - QUADRI ELETTRICI MT
PE.03.080.0050	Manutenzione Trasformatore in resina MT/BT. La manutenzione è riferita al singolo trasformatore. Lintervento consiste: - pulizia esterna e interna (con quadro fuori tensione) con aspirazione della polvere e verifica che non esistano oggetti presenti all'interno dell'involucro; - pulizia con trielina industriale delle colonne; - serraggio del collegamento cavi MT e BT; - verifica dei circuiti ausiliari; - verifica della temperatura degli avvolgimenti; - pulizia del locale;	cad		MANUTENZIONE ORDINARIA  2E - OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2E.03 - QUADRI ELETTRICI  2E.03 - QUADRI ELETTRICI	2E.03.080 - QUADRI ELETTRICI MT  2E.03.080 - QUADRI ELETTRICI MT

Tariffa	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	Prezzo unitario comprese spese generali e utili	SUPER CAPITOLO	CAPITOLO	SUB CAPITOLO
2E.04.030.0010	Sostituzione olio gruppi elettrogeni e trasformatori.			2E - OPERE COMPIUTE IMPIANTI		
		kg	l .	ELETTRICI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	2E.04 - APPARECCHIATURE PACKAGE	2E.04.030 - GRUPPI ELETTROGENI
2E.04.030.0020	Taratura iniettori, verifica pompa con sostituzione spazzole, verifica bulloneria in genere (periodicità 100 ore) per gruppo elettrogeno fino a 50 KVA			2E - OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI DI PICCOLA		
		cad	299,94	MANUTENZIONE ORDINARIA	2E.04 - APPARECCHIATURE PACKAGE	2E.04.030 - GRUPPI ELETTROGENI
2E.04.030.0030	Sostituzione di filtri olio ed aria a bagno d'olio con verifica pompe (periodicità 100 ore) per gruppo elettrogeno fino a 50 KVA.		l .	2E - OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI DI PICCOLA		
		cad	188,30	MANUTENZIONE ORDINARIA	2E.04 - APPARECCHIATURE PACKAGE	2E.04.030 - GRUPPI ELETTROGENI
2E.04.040.0010	Regolazione e sistemazione porte tagliafuoco ed uscite di sicurezza guaste e/o difettose con sistemazione di aste riparabili, molle di chiusura e guardizioni.			2E - OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI DI PICCOLA		
		cad	160.68	MANUTENZIONE ORDINARIA	2E.04 - APPARECCHIATURE PACKAGE	2E.04.040 - MANUTENZIONE PORTE REI

Tariffa	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	Prezzo unitario compreso spese generali e utili	SUPER CAPITOLO	CAPITOLO	SUB CAPITOLO
2M.00.000	NOTA DI CONSULTAZIONE La reperibilità viene riconosciuta per il periodo di tempo in cui il personale viene allertato e si rende reperibile in					
	caso di necessità, senza poi intervenire. In caso di intervento, il periodo di reperibilità viene retribuito con le relative tariffe, mentre il periodo di			2M - OPERE COMPIUTE IMPIANTI		
	effettivo intervento verrà retribuito con le tariffe orarie di competenza (intervento in orario normale, notturno o festivo)			MECCANICI DI PICCOLA	2M.00 - IMPIANTI MECCANICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E	
			0,0	00 MANUTENZIONE ORDINARIA	INTERVENTI DI MANUTENZIONE	2M.00.000 - NOTE DI CONSULTAZIONE
2M.00.010.0010	Compenso per la reperibilità di operaio comune:			2M - OPERE COMPIUTE IMPIANTI		
				MECCANICI DI PICCOLA	2M.00 - IMPIANTI MECCANICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E	,
			0,0	00 MANUTENZIONE ORDINARIA	INTERVENTI DI MANUTENZIONE	2M.00.010 - REPERIBILITÁ
2M.00.010.0010.a	Compenso per la reperibilità di operaio comune: - reperibilità feriale oltre orario di lavoro			2M - OPERE COMPIUTE IMPIANTI		
				MECCANICI DI PICCOLA	2M.00 - IMPIANTI MECCANICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E	014 00 040 DEDEDINUTÀ
		ora	0,2	MANUTENZIONE ORDINARIA	INTERVENTI DI MANUTENZIONE	2M.00.010 - REPERIBILITÀ
2M.00.010.0010.b	Compenso per la reperibilità di operaio comune: - reperibilità feriale/notturna e prefestiva/diurna oltre orario di lavoro			2M - OPERE COMPIUTE IMPIANTI	ON OO IMPIANTI MEGGANIGI, BERERIRUTÀ BREGIRIE	
				MECCANICI DI PICCOLA	2M.00 - IMPIANTI MECCANICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E	2M 00 040 DEDEDIRILITÀ
014 00 040 0040 -	Companyo ner la raporibilità di proccio comune, raporibilità profestiva/pottumo a factiva/di una altra craria di lavare	ora	0,3	MANUTENZIONE ORDINARIA	INTERVENTI DI MANUTENZIONE	2M.00.010 - REPERIBILITÀ
2M.00.010.0010.c	Compenso per la reperibilità di operaio comune: - reperibilità prefestiva/notturna e festiva/diurna oltre orario di lavoro			2M - OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI DI PICCOLA	2M.00 - IMPIANTI MECCANICI : REPERIBILITÀ. PRESIDI E	
		oro	0.3	MANUTENZIONE ORDINARIA	INTERVENTI DI MANUTENZIONE	2M.00.010 - REPERIBILITÀ
2M.00.010.0010.d	Compenso per la reperibilità di operaio comune: - reperibilità festiva/notturna oltre orario di lavoro	ora	0,0	2M - OPERE COMPIUTE IMPIANTI	INTERVENTI DI MANOTENZIONE	ZW.00.010 - INET ENIBIETTA
21VI.00.010.0010.u	Compenso per la reperibilità di operato contune reperibilità restivazioni di la volo			MECCANICI DI PICCOLA	2M.00 - IMPIANTI MECCANICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E	
		ora	n s	MANUTENZIONE ORDINARIA	INTERVENTI DI MANUTENZIONE	2M.00.010 - REPERIBILITÀ
2M.00.010.0020	Compenso per la reperibilità di operaio specializzato:	Sia	0,0	2M - OPERE COMPIUTE IMPIANTI		
Z.W00.010.0020	osnipenso por la roportario operanio specializzano.			MECCANICI DI PICCOLA	2M.00 - IMPIANTI MECCANICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E	
			0.0	00 MANUTENZIONE ORDINARIA	INTERVENTI DI MANUTENZIONE	2M.00.010 - REPERIBILITÀ
2M.00.010.0020.a	Compenso per la reperibilità di operaio specializzato: - reperibilità feriale oltre orario di lavoro		1	2M - OPERE COMPIUTE IMPIANTI		
				MECCANICI DI PICCOLA	2M.00 - IMPIANTI MECCANICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E	
		ora	0,2	MANUTENZIONE ORDINARIA	INTERVENTI DI MANUTENZIONE	2M.00.010 - REPERIBILITÀ
2M.00.010.0020.b	Compenso per la reperibilità di operaio specializzato: - reperibilità feriale/notturna e prefestiva/diurna oltre orario di lavoro			2M - OPERE COMPIUTE IMPIANTI		
				MECCANICI DI PICCOLA	2M.00 - IMPIANTI MECCANICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E	
		ora	0,3	MANUTENZIONE ORDINARIA	INTERVENTI DI MANUTENZIONE	2M.00.010 - REPERIBILITÀ
2M.00.010.0020.c	Compenso per la reperibilità di operaio specializzato: - reperibilità prefestiva/notturna e festiva/diurna oltre orario di lavoro			2M - OPERE COMPIUTE IMPIANTI		
				MECCANICI DI PICCOLA	2M.00 - IMPIANTI MECCANICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E	
		ora	0,4	MANUTENZIONE ORDINARIA	INTERVENTI DI MANUTENZIONE	2M.00.010 - REPERIBILITÀ
2M.00.010.0020.d	Compenso per la reperibilità di operaio specializzato: - reperibilità festiva/notturna oltre orario di lavoro			2M - OPERE COMPIUTE IMPIANTI	atter the	
				MECCANICI DI PICCOLA	2M.00 - IMPIANTI MECCANICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE	2M.00.010 - REPERIBILITÀ
2M.00.020.0010	Prestazione per la gestione specializzata dei presidi in edifici comunali e manifestazioni occasionali (assogettate a visita e controllo CCV,	ora	0,2	MANUTENZIONE ORDINARIA 2M - OPERE COMPIUTE IMPIANTI	INTERVENTI DI MANOTENZIONE	ZW.00.010 - REPERIDILITA
ZIVI.00.020.0010	ISPESL etc.) per le verifiche di impianti meccanici e installazione di apparecchiature fornite dall'Amministrazione Comunale. Il sabato deve			MECCANICI DI PICCOLA	2M.00 - IMPIANTI MECCANICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E	
	essere considerato periodo feriale. Per periodi di riferimento:		٠,	MANUTENZIONE ORDINARIA	INTERVENTI DI MANUTENZIONE	2M.00.020 - PRESIDI
2M.00.020.0010.a	Prestazione per la gestione specializzata dei presidi in edifici comunali e manifestazioni occasionali (assogettate a visita e controllo CCV,			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		200.020
200.020.0010.0	ISPESL etc.) per le verifiche di impianti meccanici e installazione di apparecchiature fornite dall'Amministrazione Comunale. Il sabato deve			2M - OPERE COMPIUTE IMPIANTI		
	essere considerato periodo feriale. Per periodi di riferimento: - per le prime 10 ore di turno			MECCANICI DI PICCOLA	2M.00 - IMPIANTI MECCANICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E	
		ora	27,3	MANUTENZIONE ORDINARIA	INTERVENTI DI MANUTENZIONE	2M.00.020 - PRESIDI
2M.00.020.0010.b	Prestazione per la gestione specializzata dei presidi in edifici comunali e manifestazioni occasionali (assogettate a visita e controllo CCV,					
	ISPESL etc.) per le verifiche di impianti meccanici e installazione di apparecchiature fornite dall'Amministrazione Comunale. Il sabato deve			2M - OPERE COMPIUTE IMPIANTI		
	essere considerato periodo feriale. Per periodi di riferimento: - dopo le prime 10 ore di turno prestate e liquidate, fino alle h 22,00			MECCANICI DI PICCOLA	2M.00 - IMPIANTI MECCANICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E	
		ora	29,4	MANUTENZIONE ORDINARIA	INTERVENTI DI MANUTENZIONE	2M.00.020 - PRESIDI
2M.00.020.0010.c	Prestazione per la gestione specializzata dei presidi in edifici comunali e manifestazioni occasionali (assogettate a visita e controllo CCV,					
	ISPESL etc.) per le verifiche di impianti meccanici e installazione di apparercchiature fornite dall'Amministrazione Comunale. Il sabato deve			2M - OPERE COMPIUTE IMPIANTI	ON CO. IMPIANTI MEGGANIOL BERERINI ITÀ BRECIE: E	
	essere considerato periodo feriale. Per periodi di riferimento: - dopo le h 22,00 dei giorni feriali e del sabato	_		MECCANICI DI PICCOLA	2M.00 - IMPIANTI MECCANICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E	2M 00 020   DDESIDI
2M 00 020 0040	Descriptions and la graphical appropriate designated designations of the companies of the control of the contro	ora	31,	MANUTENZIONE ORDINARIA	INTERVENTI DI MANUTENZIONE	2M.00.020 - PRESIDI
2M.00.020.0010.d	Prestazione per la gestione specializzata dei presidi in edifici comunali e manifestazioni occasionali (assogettate a visita e controllo CCV, ISPESL etc.) per le verifiche di impianti meccanici e installazione di apparecchiature fornite dall'Amministrazione Comunale. Il sabato deve			2M - OPERE COMPIUTE IMPIANTI		
	essere considerato periodo feriale. Per periodi di riferimento: - festivi per tutto l'arco della giornata			MECCANICI DI PICCOLA	2M.00 - IMPIANTI MECCANICI : REPERIBILITÀ. PRESIDI E	
	250.0 250.0 250.0 periodo fortale. For periodo de montanes no.	ora	27.0	98 MANUTENZIONE ORDINARIA	INTERVENTI DI MANUTENZIONE	2M.00.020 - PRESIDI
2M.00.030.0010	Prestazione per intervento di emergenza di manutenzione ordinaria da applicarsi ai songoli ordini di lavoro. La prestazione comprende il	ola	37,8	JOINT NOTE IN THE ONLY IN THE		
v00.000.0010	tempo di arrivo al luogo di lavoro, l'intervento sull'impianto e il ritorno alla sede operativa. Eventuale materiale deve essere liquidato a parte. Il			2M - OPERE COMPIUTE IMPIANTI		
	presente prezzo deve essere applicato ad un solo ordine di servizio o di lavoro, qualora più interventi o ordini di servizio siano emessi nello			MECCANICI DI PICCOLA	2M.00 - IMPIANTI MECCANICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E	
	stesso giorno per il medesimo stabile.	cad	21,2	MANUTENZIONE ORDINARIA	INTERVENTI DI MANUTENZIONE	2M.00.030 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE
2M.00.030.0020	Intervento di ripristino di tubazioni in acciaio ammalorate con sostituzione di tratti fino a 3 metri, compresa la fornitura del materiale e dei pezzi		·	2M - OPERE COMPIUTE IMPIANTI		
	speciali, taglio, saldatura o filettatura:			MECCANICI DI PICCOLA	2M.00 - IMPIANTI MECCANICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E	
			0,0	00 MANUTENZIONE ORDINARIA	INTERVENTI DI MANUTENZIONE	2M.00.030 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE
2M.00.030.0020.a	Intervento di ripristino di tubazioni in acciaio ammalorate con sostituzione di tratti fino a 3 metri, compresa la fornitura del materiale e dei pezzi			2M - OPERE COMPIUTE IMPIANTI		
	speciali, taglio, saldatura o filettatura: - fino a 1" 1/2 o DN 42			MECCANICI DI PICCOLA	2M.00 - IMPIANTI MECCANICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E	
		cad	114,3	MANUTENZIONE ORDINARIA	INTERVENTI DI MANUTENZIONE	2M.00.030 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE
2M.00.030.0020.b	Intervento di ripristino di tubazioni in acciaio ammalorate con sostituzione di tratti fino a 3 metri, compresa la fornitura del materiale e dei pezzi			2M - OPERE COMPIUTE IMPIANTI		
	speciali, taglio, saldatura o filettatura: - oltre 1" 1/2 o DN 42			MECCANICI DI PICCOLA	2M.00 - IMPIANTI MECCANICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E	ON OO OOO INTERVENTI DI MANIFITENZIONE
		cad	144,0	06 MANUTENZIONE ORDINARIA	INTERVENTI DI MANUTENZIONE	2M.00.030 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE