



Elenco prezzi progettazione

In vigore dal 01 novembre 2023

Super Capitolo	Capitolo	Sub Capitolo	Pag.
2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.00 - OPERE EDILI : INTERVENTI DI EMERGENZA	2C.00.020 - PRESIDI	Pag. 1686
		2C.00.030 - INTERVENTI DI EMERGENZA	Pag. 1686
	2C.01 - RIMOZIONI, TRACCE - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.01.100 - DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI, MASSETTI E SOTTOFONDI INTERNI	Pag. 1687
		2C.01.120 - RIMOZIONE RIVESTIMENTI - ZOCCOLINI	Pag. 1687
		2C.01.140 - RIMOZIONE OPERE DA FALEGNAME	Pag. 1687
		2C.01.170 - RIMOZIONE DI APPARECCHI IDRO - TERMO - SANITARI	Pag. 1687
		2C.01.700 - TRACCE	Pag. 1688
	2C.04 - OPERE IN CEMENTO ARMATO - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.04.010 - MAGRONE SOTTOFONDAZIONI - PICCOLA MANUTENZIONE	Pag. 1689
		2C.04.020 - FONDAZIONI NON ARMATE - PICCOLA MANUTENZIONE	Pag. 1689
		2C.04.030 - FONDAZIONI ARMATE - PICCOLA MANUTENZIONE	Pag. 1689
		2C.04.040 - MURI LEGGERMENTE ARMATI - PICCOLA MANUTENZIONE	Pag. 1689
		2C.04.050 - MURI ARMATI - PICCOLA MANUTENZIONE	Pag. 1689
		2C.04.060 - PILASTRI, TRAVI, RAMPE - PICCOLA MANUTENZIONE	Pag. 1689
	2C.06 - MURATURE, TAVOLATI - PICCOLA MANUTERZNIONE	2C.06.750 - MODIFICHE MURATURE	Pag. 1691
		2C.06.760 - RIPRISTINO O MODIFICA PARETI IN GESSO E CONTROPARETI	Pag. 1692
	2C.07 - INTONACI - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.07.690 - VERIFICHE DI STABILITA'	Pag. 1693
		2C.07.710 - RIPRISTINO SUPERFICI INTONACI	Pag. 1693
	2C.08 - SOTTOFONDI, MASSETTI - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.08.710 - RIPRISTINI DI SOTTOFONDI	Pag. 1696
	2C.09 - PROTEZIONE ANTINCENDIO - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.09.450 - SEGNALETICA ANTINCENDIO E VARIA	Pag. 1697
	2C.11 - COPERTURE - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.11.710 - RICERCA PERDITE - PULIZIE	Pag. 1698
		2C.11.740 - RIPARAZIONE COPERTURE METALLICHE	Pag. 1698
	2C.12 - TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.12.700 - ATTIVITA' PICCOLA MANUTENZIONE	Pag. 1699
	2C.13 - OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.13.710 - RIPARAZIONE PIANI PENDENZE	Pag. 1700
		2C.13.720 - RIPARAZIONE MANTI IMPERMEABILI	Pag. 1700
	2C.18 - PAVIMENTI - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.18.700 - RAPPEZZI PAVIMENTI	Pag. 1701
	2C.19 - RIVESTIMENTI - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.19.700 - RAPPEZZI RIVESTIMENTI	Pag. 1702
	2C.20 - CONTROSOFFITTI - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.20.700 - RIPRISTINI CONTROSOFFITTI	Pag. 1703
		2C.20.690 - SAGGI PER VERIFICHE	Pag. 1703
		2C.20.700 - RIPRISTINI CONTROSOFFITTI	Pag. 1703
	2C.21 - OPERE DA FALEGNAME - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.21.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN LEGNO	Pag. 1704
	2C.22 - OPERE DA FABBRO - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.22.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN FERRO	Pag. 1706
	2C.23 - OPERE DA VETRAIO - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.23.700 - OPERE DI MANUTENZIONE	Pag. 1708
	2C.24 - OPERE DA VERNICIATORE - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.24.710 - PREPARAZIONE SUPERFICI MURARIE GIA' TRATTATE	Pag. 1709
		2C.24.720 - PREPARAZIONE SUPERFICI IN LEGNO GIA' TRATTATE	Pag. 1709
		2C.24.730 - PREPARAZIONE SUPERFICI METALLICHE GIA' TRATTATE	Pag. 1709
		2C.24.750 - RIMOZIONE GRAFFITI - SVERNICIATURE	Pag. 1709
		2C.24.770 - PULIZIA - PROTEZIONE	Pag. 1709

Super Capitolo	Capitolo	Sub Capitolo	Pag.
2E - IMPIANTI ELETTRICI - PICCOLA MANUTENZIONE	2E.00 - IMPIANTI ELETTRICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE	2E.00.010 - REPERIBILITÀ	Pag. 1710
		2E.00.020 - PRESIDI	Pag. 1710
		2E.00.030 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE	Pag. 1710
	2E.01 - MISURE IMPIANTI, PROVE	2E.01.010 - MISURE	Pag. 1711
		2E.01.020 - PROVE	Pag. 1711
	2E.02 - CAVI E VIE CAVI	2E.02.060 - DERIVAZIONI D'IMPIANTO	Pag. 1712
	2E.03 - QUADRI ELETTRICI	2E.03.070 - QUADRI ELETTRICI BT	Pag. 1713
		2E.03.080 - QUADRI ELETTRICI MT	Pag. 1713
	2E.04 - APPARECCHIATURE PACKAGE	2E.04.030 - GRUPPI ELETTROGENI	Pag. 1714
		2E.04.040 - MANUTENZIONE PORTE REI	Pag. 1714

Super Capitolo	Capitolo	Sub Capitolo	Pag.
2M - IMPIANTI MECCANICI - PICCOLA MANUTENZIONE	2M.00 - IMPIANTI MECCANICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE	2M.00.010 - REPERIBILITÀ	Pag. 1715
		2M.00.020 - PRESIDI	Pag. 1715
		2M.00.030 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE	Pag. 1715

Super Capitolo	Capitolo	Sub Capitolo	Pag.
2U - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI	2U.04 - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI	2U.04.010 - DEMOLIZIONI MANTI STRADALI	Pag. 1716
		2U.04.020 - DEMOLIZIONI PAVIMENTI IN PIETRA E CORDONATURE	Pag. 1716
		2U.04.030 - RIMOZIONE BARRIERE STRADALI	Pag. 1716
		2U.04.040 - RIMOZIONE ARREDI	Pag. 1716
		2U.04.250 - ARCHETTI - TRANSENNE - DISSUASORI - POZZETTI	Pag. 1717
		2U.04.350 - SOLA POSA OPERE VARIE	Pag. 1717
		2U.04.410 - RIPRISTINI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE	Pag. 1717
		2U.04.415 - SIGILLATURE DI LESIONI O FESSURAZIONI SU PAVIMENTAZIONI STRADALI IN GENERE	Pag. 1718
		2U.04.420 - RIPRISTINI MARCIAPIEDI	Pag. 1719
		2U.04.430 - RIPRISTINI PAVIMENTI	Pag. 1719
		2U.04.440 - RIPRISTINI CORDONATURE	Pag. 1721
		2U.04.450 - RIPRISTINO CHIUSINI E VARIE	Pag. 1721
		2U.04.500 - REPERIBILITA'	Pag. 1721
	2U.09 - TRAZIONE ELETTRICA	2U.09.005 - RIMOZIONI	Pag. 1722
		2U.09.010 - GANCI PER LINEA TE	Pag. 1722
		2U.09.020 - PALI PER LINEA TE	Pag. 1722

Tariffa	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario comprese spese generali e utili	Super Capitolo	Capitolo	Sub Capitolo
2C.00.020.0010	Prestazione per la gestione specializzata dei presidi in edifici comunali e manifestazioni occasionali per il pronto intervento ed immediata esecuzione dei lavori necessari a garantire un corretto funzionamento delle componenti edili. Il sabato deve essere considerato periodo feriale. Per periodi di riferimento:		0,00	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.00 - OPERE EDILI : INTERVENTI DI EMERGENZA	2C.00.020 - PRESIDII
2C.00.020.0010.a	Prestazione per la gestione specializzata dei presidi in edifici comunali e manifestazioni occasionali per il pronto intervento ed immediata esecuzione dei lavori necessari a garantire un corretto funzionamento delle componenti edili. Il sabato deve essere considerato periodo feriale. Per periodi di riferimento: - per le prime 10 ore di turno:	ora	36,42	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.00 - OPERE EDILI : INTERVENTI DI EMERGENZA	2C.00.020 - PRESIDII
2C.00.020.0010.b	Prestazione per la gestione specializzata dei presidi in edifici comunali e manifestazioni occasionali per il pronto intervento ed immediata esecuzione dei lavori necessari a garantire un corretto funzionamento delle componenti edili. Il sabato deve essere considerato periodo feriale. Per periodi di riferimento: - dopo le prime 10 ore di turno prestate e liquidate, fino alle ore 22.00 :	ora	38,27	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.00 - OPERE EDILI : INTERVENTI DI EMERGENZA	2C.00.020 - PRESIDII
2C.00.020.0010.c	Prestazione per la gestione specializzata dei presidi in edifici comunali e manifestazioni occasionali per il pronto intervento ed immediata esecuzione dei lavori necessari a garantire un corretto funzionamento delle componenti edili. Il sabato deve essere considerato periodo feriale. Per periodi di riferimento: - dopo le ore 22.00 dei giorni feriali e del sabato :	ora	39,70	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.00 - OPERE EDILI : INTERVENTI DI EMERGENZA	2C.00.020 - PRESIDII
2C.00.020.0010.d	Prestazione per la gestione specializzata dei presidi in edifici comunali e manifestazioni occasionali per il pronto intervento ed immediata esecuzione dei lavori necessari a garantire un corretto funzionamento delle componenti edili. Il sabato deve essere considerato periodo feriale. Per periodi di riferimento: - festivi per tutto l'arco della giornata :	ora	46,39	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.00 - OPERE EDILI : INTERVENTI DI EMERGENZA	2C.00.020 - PRESIDII
2C.00.030.0010	Prestazione per intervento di emergenza di manutenzione ordinaria da applicarsi ai singoli ordini di lavoro. La prestazione comprende il tempo di arrivo al luogo di lavoro e il ritorno alla sede operativa. Esclusi eventuali materiali che saranno contabilizzati con i prezzi del presente prezzario. Il presente prezzo deve essere applicato ad un solo ordine di servizio o di lavoro, qualora più interventi o ordini di servizio siano emessi nello stesso giorno per il medesimo stabile.	cad	35,99	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.00 - OPERE EDILI : INTERVENTI DI EMERGENZA	2C.00.030 - INTERVENTI DI EMERGENZA

Tariffa	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario comprese spese generali e utili	Super Capitolo	Capitolo	Sub Capitolo
2C.01.100	Le voci relative alla demolizione di sottofondi interni non sono applicabili ai massetti esterni in calcestruzzo, di maggior spessore, ai quali devono essere applicate le voci specifiche. Per i trasporti alle discariche autorizzate, di recupero, di stoccaggio o deposito, è stata considerata una distanza media di 45 (quarantacinque) km dal sito di produzione, per eventuali compensazioni in aumento fare riferimento agli articoli NC.80.100.		0,00	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.01 - RIMOZIONI, TRACCE - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.01.100 - DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI, MASSETTI E SOTTOFONDI INTERNI
2C.01.100.0010	Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisionali di protezione, la movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia ed accatastamento del materiale di recupero; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento:		0,00	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.01 - RIMOZIONI, TRACCE - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.01.100 - DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI, MASSETTI E SOTTOFONDI INTERNI
2C.01.100.0010.a	Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisionali di protezione, la movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia ed accatastamento del materiale di recupero; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in piastrelle di cemento, ceramica, cotto, con relativa malta di allettamento	m²	15,24	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.01 - RIMOZIONI, TRACCE - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.01.100 - DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI, MASSETTI E SOTTOFONDI INTERNI
2C.01.100.0010.b	Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisionali di protezione, la movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia ed accatastamento del materiale di recupero; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - resilienti (PVC, linoleum, gomma ecc.)	m²	7,82	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.01 - RIMOZIONI, TRACCE - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.01.100 - DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI, MASSETTI E SOTTOFONDI INTERNI
2C.01.100.0010.c	Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisionali di protezione, la movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia ed accatastamento del materiale di recupero; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in legno, moquette.	m²	6,41	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.01 - RIMOZIONI, TRACCE - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.01.100 - DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI, MASSETTI E SOTTOFONDI INTERNI
2C.01.100.0010.d	Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisionali di protezione, la movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia ed accatastamento del materiale di recupero; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in lastre di pietra naturale, con relativa malta di allettamento	m²	22,32	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.01 - RIMOZIONI, TRACCE - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.01.100 - DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI, MASSETTI E SOTTOFONDI INTERNI
2C.01.100.0020	Demolizione di massetti, sottofondi di pavimenti interni. Comprese le opere provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere con qualsiasi mezzo; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento		0,00	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.01 - RIMOZIONI, TRACCE - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.01.100 - DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI, MASSETTI E SOTTOFONDI INTERNI
2C.01.100.0020.a	Demolizione di massetti, sottofondi di pavimenti interni. Comprese le opere provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere con qualsiasi mezzo; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - spessore fino a 4 cm.	m²	11,48	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.01 - RIMOZIONI, TRACCE - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.01.100 - DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI, MASSETTI E SOTTOFONDI INTERNI
2C.01.100.0020.b	Demolizione di massetti, sottofondi di pavimenti interni. Comprese le opere provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere con qualsiasi mezzo; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - per ogni cm in più da 4,1 a 7,0 cm	m² x cm	2,98	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.01 - RIMOZIONI, TRACCE - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.01.100 - DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI, MASSETTI E SOTTOFONDI INTERNI
2C.01.100.0020.c	Demolizione di massetti, sottofondi di pavimenti interni. Comprese le opere provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere con qualsiasi mezzo; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - per ogni cm in più da 7,1 cm	m² x cm	2,21	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.01 - RIMOZIONI, TRACCE - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.01.100 - DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI, MASSETTI E SOTTOFONDI INTERNI
2C.01.120	Queste operazioni sono da contabilizzare solo se eseguite su supporti che vengono mantenuti; se i muri o tavolati interessati vengono demoliti, questi interventi sono compresi nella demolizione del tavolato e non devono essere contabilizzati in aggiunta.		0,00	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.01 - RIMOZIONI, TRACCE - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.01.120 - RIMOZIONE RIVESTIMENTI - ZOCCOLINI
2C.01.120.0010	Rimozione, da supporti che vengono conservati, di rivestimenti con relativa malta di allettamento o collante. Compresi il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere; pulizia ed accatastamento del materiale riutilizzabile; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento		0,00	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.01 - RIMOZIONI, TRACCE - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.01.120 - RIMOZIONE RIVESTIMENTI - ZOCCOLINI
2C.01.120.0010.a	Rimozione, da supporti che vengono conservati, di rivestimenti con relativa malta di allettamento o collante. Compresi il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere; pulizia ed accatastamento del materiale riutilizzabile; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - in piastrelle di ceramica, gres e simili.	m²	12,62	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.01 - RIMOZIONI, TRACCE - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.01.120 - RIMOZIONE RIVESTIMENTI - ZOCCOLINI
2C.01.120.0010.b	Rimozione, da supporti che vengono conservati, di rivestimenti con relativa malta di allettamento o collante. Compresi il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere; pulizia ed accatastamento del materiale riutilizzabile; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - tessuti, moquettes e simili	m²	4,90	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.01 - RIMOZIONI, TRACCE - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.01.120 - RIMOZIONE RIVESTIMENTI - ZOCCOLINI
2C.01.120.0010.c	Rimozione, da supporti che vengono conservati, di rivestimenti con relativa malta di allettamento o collante. Compresi il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere; pulizia ed accatastamento del materiale riutilizzabile; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - in teli vinilici, linoleum e simili	m²	6,41	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.01 - RIMOZIONI, TRACCE - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.01.120 - RIMOZIONE RIVESTIMENTI - ZOCCOLINI
2C.01.120.0020	Rimozione di zoccolini, da supporti che vengono conservati, compresi: le opere di protezione, la cernita e pulizia del materiale riutilizzabili; il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico, trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento:		0,00	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.01 - RIMOZIONI, TRACCE - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.01.120 - RIMOZIONE RIVESTIMENTI - ZOCCOLINI
2C.01.120.0020.a	Rimozione di zoccolini, da supporti che vengono conservati, compresi: le opere di protezione, la cernita e pulizia del materiale riutilizzabili; il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico, trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in piastrelle di ceramica, gres, marmo	m	2,19	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.01 - RIMOZIONI, TRACCE - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.01.120 - RIMOZIONE RIVESTIMENTI - ZOCCOLINI
2C.01.120.0020.b	Rimozione di zoccolini, da supporti che vengono conservati, compresi: le opere di protezione, la cernita e pulizia del materiale riutilizzabili; il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico, trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in legno, vinilici incollati o chiodati.	m	0,96	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.01 - RIMOZIONI, TRACCE - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.01.120 - RIMOZIONE RIVESTIMENTI - ZOCCOLINI
2C.01.120.0020.c	Rimozione di zoccolini, da supporti che vengono conservati, compresi: le opere di protezione, la cernita e pulizia del materiale riutilizzabili; il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico, trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in legno, vinilici, avvitati.	m	1,45	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.01 - RIMOZIONI, TRACCE - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.01.120 - RIMOZIONE RIVESTIMENTI - ZOCCOLINI
2C.01.140	La rimozione dei serramenti in genere viene valutata in base alla loro luce (luce netta di passaggio delle porte e luce di foro della muratura per le finestre, essendo le misure più rilevabili dai disegni) ed il prezzo comprende e compensa lo smuramento dei telai o dei controtelai, i tagli, la cernita dei vari componenti, il carico e trasporto nell'ambito del cantiere e, per i manufatti non riutilizzabili, il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata, con tutti gli oneri descritti in 1C.01.010- Tutti gli altri manufatti in legno vengono computati in base alle loro effettive dimensioni. Per tutte le rimozioni sono comprese tutte le operazioni di smuratura e smontaggio, taglio, cernita di eventuali parti in vetro o materiali da smaltire separatamente, la movimentazione in cantiere con qualsiasi mezzo manuale o meccanico, il carico e trasporto a deposito o discarica.		0,00	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.01 - RIMOZIONI, TRACCE - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.01.140 - RIMOZIONE OPERE DA FALEGNAME
2C.01.140.0070	Rimozione di lavagne a muro, compresa l'asportazione dei ganci e tasselli, il ripristino della parete ed il trasporto a magazzino		0,00	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	MANUTENZIONE	2C.01.140 - RIMOZIONE OPERE DA FALEGNAME
2C.01.140.0070.a	Rimozione di lavagne a muro, compresa l'asportazione dei ganci e tasselli, il ripristino della parete ed il trasporto a magazzino - per la prima lavagna	cad	39,27	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.01 - RIMOZIONI, TRACCE - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.01.140 - RIMOZIONE OPERE DA FALEGNAME
2C.01.140.0070.b	Rimozione di lavagne a muro, compresa l'asportazione dei ganci e tasselli, il ripristino della parete ed il trasporto a magazzino - per ogni lavagna oltre la prima nell'edificio	cad	18,71	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.01 - RIMOZIONI, TRACCE - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.01.140 - RIMOZIONE OPERE DA FALEGNAME
2C.01.140.0080	Rimozione di appendiabiti a muro, liste in legno per affissione disegni e simili, compresa l'asportazione dei ganci e tasselli, il ripristino della parete ed il trasporto a magazzino		0,00	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.01 - RIMOZIONI, TRACCE - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.01.140 - RIMOZIONE OPERE DA FALEGNAME
2C.01.140.0080.a	Rimozione di appendiabiti a muro, liste in legno per affissione disegni e simili, compresa l'asportazione dei ganci e tasselli, il ripristino della parete ed il trasporto a magazzino - per i primi 10 m (minimo da computare 8 m)	m	6,52	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.01 - RIMOZIONI, TRACCE - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.01.140 - RIMOZIONE OPERE DA FALEGNAME
2C.01.140.0080.b	Rimozione di appendiabiti a muro, liste in legno per affissione disegni e simili, compresa l'asportazione dei ganci e tasselli, il ripristino della parete ed il trasporto a magazzino - per ogni metro oltre i primi 10 nello stesso edificio	m	4,69	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.01 - RIMOZIONI, TRACCE - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.01.140 - RIMOZIONE OPERE DA FALEGNAME
2C.01.170.0010	Rimozione di apparecchi igienico-sanitari, incluso lo smontaggio delle apparecchiature e degli accessori. Compreso l'abbassamento, il carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento.	cad	54,85	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.01 - RIMOZIONI, TRACCE - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.01.170 - RIMOZIONE DI APPARECCHI IDRO - TERMO - SANITARI

Tariffa	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario comprese spese generali e utili	Super Capitolo	Capitolo	Sub Capitolo
2C.01.170.0020	Rimozione delle linee di alimentazione degli apparecchi igienico- sanitari fino alle valvole di intercettazione e delle relative tubazioni di scarico fino alla colonna principale. Comprese le opere di demolizione a parete e a pavimento, i tagli, le intercettazioni, le opere provvisionali di sostegno e protezione, l'abbassamento, il carico e il trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento:		0,00	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.01 - RIMOZIONI, TRACCE - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.01.170 - RIMOZIONE DI APPARECCHI IDRO - TERMO - SANITARI
2C.01.170.0020.a	Rimozione delle linee di alimentazione degli apparecchi igienico- sanitari fino alle valvole di intercettazione e delle relative tubazioni di scarico fino alla colonna principale. Comprese le opere di demolizione a parete e a pavimento, i tagli, le intercettazioni, le opere provvisionali di sostegno e protezione, l'abbassamento, il carico e il trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - linee acqua calda e fredda.	cad	140,47	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.01 - RIMOZIONI, TRACCE - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.01.170 - RIMOZIONE DI APPARECCHI IDRO - TERMO - SANITARI
2C.01.170.0020.b	Rimozione delle linee di alimentazione degli apparecchi igienico- sanitari fino alle valvole di intercettazione e delle relative tubazioni di scarico fino alla colonna principale. Comprese le opere di demolizione a parete e a pavimento, i tagli, le intercettazioni, le opere provvisionali di sostegno e protezione, l'abbassamento, il carico e il trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - linea acqua fredda.	cad	121,57	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.01 - RIMOZIONI, TRACCE - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.01.170 - RIMOZIONE DI APPARECCHI IDRO - TERMO - SANITARI
2C.01.170.0030	Rimozione punto di utilizzo idrico e scarico di apparecchi igienico-sanitari all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. Il prezzo comprende e compensa la demolizione parziale del rivestimento, rimozione delle tubazioni di adduzione e delle valvole di intercettazione ubicate in prossimità del locale o all'interno dello stesso, la rimozione della tubazione di scarico fino alla colonna principale, le opere murarie per l'apertura delle tracce, la chiusura e il ripristino delle stesse con malta cementizia, le opere provvisionali di sostegno e di protezione, la movimentazione a piano cortile, il carico e il trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Sono inoltre comprese le attività connesse a garantire la continuità del servizio all'interno dello stabile. Sono esclusi gli oneri di smaltimento.	cad	249,04	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.01 - RIMOZIONI, TRACCE - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.01.170 - RIMOZIONE DI APPARECCHI IDRO - TERMO - SANITARI
2C.01.700.0000	NOTE DI CONSULTAZIONE Le valutazioni a cm ² /m sono riferite alla sezione della traccia per un metro lineare, sono comprensive dell'onere di chiusura della traccia dopo la posa della tubazione o altro tipo di intervento. Il cemento utilizzato nell'impasto delle malte, risponde ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica.		0,00	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.01 - RIMOZIONI, TRACCE - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.01.700 - TRACCE
2C.01.700.0010	Esecuzione tracce su murature in mattoni forati. Compresa la successiva chiusura con malta, l'accatastamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sezioni:		0,00	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.01 - RIMOZIONI, TRACCE - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.01.700 - TRACCE
2C.01.700.0010.a	Esecuzione tracce su murature in mattoni forati. Compresa la successiva chiusura con malta, l'accatastamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sezioni: - sezione fino a 50 cm ²	m	7,22	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.01 - RIMOZIONI, TRACCE - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.01.700 - TRACCE
2C.01.700.0010.b	Esecuzione tracce su murature in mattoni forati. Compresa la successiva chiusura con malta, l'accatastamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sezioni: - sezione da 51 fino a 100 cm ²	m	11,48	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.01 - RIMOZIONI, TRACCE - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.01.700 - TRACCE
2C.01.700.0010.c	Esecuzione tracce su murature in mattoni forati. Compresa la successiva chiusura con malta, l'accatastamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sezioni: - sezione da 101 fino a 150 cm ²	m	15,02	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.01 - RIMOZIONI, TRACCE - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.01.700 - TRACCE
2C.01.700.0020	Esecuzione tracce su murature in blocchi di calcestruzzo o laterizio. Compresa la successiva chiusura con malta, l'accatastamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sezioni:		0,00	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.01 - RIMOZIONI, TRACCE - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.01.700 - TRACCE
2C.01.700.0020.a	Esecuzione tracce su murature in blocchi di calcestruzzo o laterizio. Compresa la successiva chiusura con malta, l'accatastamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sezioni: - sezione fino a 104 cm ²	m	14,36	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.01 - RIMOZIONI, TRACCE - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.01.700 - TRACCE
2C.01.700.0020.b	Esecuzione tracce su murature in blocchi di calcestruzzo o laterizio. Compresa la successiva chiusura con malta, l'accatastamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sezioni: - sezione da 105 fino a 250 cm ²	m	22,43	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.01 - RIMOZIONI, TRACCE - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.01.700 - TRACCE
2C.01.700.0020.c	Esecuzione tracce su murature in blocchi di calcestruzzo o laterizio. Compresa la successiva chiusura con malta, l'accatastamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sezioni: - sezione da 251 fino a 400 cm ²	m	29,55	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.01 - RIMOZIONI, TRACCE - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.01.700 - TRACCE
2C.01.700.0030	Esecuzione tracce su murature in mattoni pieni. Compresa la successiva chiusura con malta, l'accatastamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sezioni:		0,00	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.01 - RIMOZIONI, TRACCE - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.01.700 - TRACCE
2C.01.700.0030.a	Esecuzione tracce su murature in mattoni pieni. Compresa la successiva chiusura con malta, l'accatastamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sezioni: - sezione fino a 104 cm ²	m	17,68	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.01 - RIMOZIONI, TRACCE - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.01.700 - TRACCE
2C.01.700.0030.b	Esecuzione tracce su murature in mattoni pieni. Compresa la successiva chiusura con malta, l'accatastamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sezioni: - sezione da 105 fino a 250 cm ²	m	24,15	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.01 - RIMOZIONI, TRACCE - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.01.700 - TRACCE
2C.01.700.0030.c	Esecuzione tracce su murature in mattoni pieni. Compresa la successiva chiusura con malta, l'accatastamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sezioni: - sezione da 251 fino a 400 cm ²	m	32,49	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.01 - RIMOZIONI, TRACCE - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.01.700 - TRACCE
2C.01.700.0040	Esecuzione tracce su murature in calcestruzzo. Compresa la successiva chiusura con malta, l'accatastamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sezioni:		0,00	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.01 - RIMOZIONI, TRACCE - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.01.700 - TRACCE
2C.01.700.0040.a	Esecuzione tracce su murature in calcestruzzo. Compresa la successiva chiusura con malta, l'accatastamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sezioni: - sezione fino a 104 cm ²	m	20,57	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.01 - RIMOZIONI, TRACCE - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.01.700 - TRACCE
2C.01.700.0040.b	Esecuzione tracce su murature in calcestruzzo. Compresa la successiva chiusura con malta, l'accatastamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sezioni: - sezione da 105 fino a 250 cm ²	m	33,00	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.01 - RIMOZIONI, TRACCE - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.01.700 - TRACCE
2C.01.700.0040.c	Esecuzione tracce su murature in calcestruzzo. Compresa la successiva chiusura con malta, l'accatastamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sezioni: - sezione da 251 fino a 400 cm ²	m	42,94	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.01 - RIMOZIONI, TRACCE - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.01.700 - TRACCE
2C.01.700.0050	l'accatastamento all'esterno, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sezioni:		0,00	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.01 - RIMOZIONI, TRACCE - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.01.700 - TRACCE
2C.01.700.0050.a	Esecuzione di tracce su pavimenti. Compresa la rimozione di piastrelle, la demolizione del sottofondo ed il successivo ripristino; l'accatastamento all'esterno, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sezioni: - sezione fino a 124 cm ²	m	22,45	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.01 - RIMOZIONI, TRACCE - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.01.700 - TRACCE
2C.01.700.0050.b	Esecuzione di tracce su pavimenti. Compresa la rimozione di piastrelle, la demolizione del sottofondo ed il successivo ripristino; l'accatastamento all'esterno, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sezioni: - sezione da 125 fino a 250 cm ²	m	34,67	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.01 - RIMOZIONI, TRACCE - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.01.700 - TRACCE

Tariffa	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario comprese spese generali e utili	Super Capitolo	Capitolo	Sub Capitolo
2C.04.060.0010.b	Strutture varie (pilastri, travi, solette, gronde ecc) in conglomerato cementizio realizzate mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato a mano, con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica: - C25/30 (circa 400 kg/m³ di cemento)	m³	330,07	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.04 - OPERE IN CEMENTO ARMATO - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.04.060 - PILASTRI, TRAVI, RAMPE - PICCOLA MANUTENZIONE
2C.04.060.0020	Strutture varie (pilastri, travi, solette, gronde ecc) in conglomerato cementizio realizzate mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato in betoniera da 250 l., con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica:		0,00	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.04 - OPERE IN CEMENTO ARMATO - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.04.060 - PILASTRI, TRAVI, RAMPE - PICCOLA MANUTENZIONE
2C.04.060.0020.a	Strutture varie (pilastri, travi, solette, gronde ecc) in conglomerato cementizio realizzate mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato in betoniera da 250 l., con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica: - C20/25 (circa 350 kg/m³ di cemento)	m³	257,87	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.04 - OPERE IN CEMENTO ARMATO - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.04.060 - PILASTRI, TRAVI, RAMPE - PICCOLA MANUTENZIONE

Tariffa	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario comprese spese generali e utili	Super Capitolo	Capitolo	Sub Capitolo
2C.06.760.0010	Pareti in blocchi di gesso, pieni o forati, per singoli o più interventi ma limitati e circoscritti per divisori, chiusura vani, compresa stuccatura dei giunti:		0,00	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.06 - MURATURE, TAVOLATI - PICCOLA MANUTERNZIONE	2C.06.760 - RIPRISTINO O MODIFICA PARETI IN GESSO E CONTROPARETI
2C.06.760.0010.a	Pareti in blocchi di gesso, pieni o forati, per singoli o più interventi ma limitati e circoscritti per divisori, chiusura vani, compresa stuccatura dei giunti: - spessore 6 cm	m²	32,66	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.06 - MURATURE, TAVOLATI - PICCOLA MANUTERNZIONE	2C.06.760 - RIPRISTINO O MODIFICA PARETI IN GESSO E CONTROPARETI
2C.06.760.0010.b	Pareti in blocchi di gesso, pieni o forati, per singoli o più interventi ma limitati e circoscritti per divisori, chiusura vani, compresa stuccatura dei giunti: - spessore 8 cm	m²	33,63	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.06 - MURATURE, TAVOLATI - PICCOLA MANUTERNZIONE	2C.06.760 - RIPRISTINO O MODIFICA PARETI IN GESSO E CONTROPARETI
2C.06.760.0010.c	Pareti in blocchi di gesso, pieni o forati, per singoli o più interventi ma limitati e circoscritti per divisori, chiusura vani, compresa stuccatura dei giunti: - spessore 10 cm	m²	34,80	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.06 - MURATURE, TAVOLATI - PICCOLA MANUTERNZIONE	2C.06.760 - RIPRISTINO O MODIFICA PARETI IN GESSO E CONTROPARETI
2C.06.760.0020	Controparete in lastre gesso rivestito, a bordi assottigliati, spessore 13 mm, per singoli o più interventi ma limitati e circoscritti per pareti isolate, chiusure vani.	m²	30,49	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.06 - MURATURE, TAVOLATI - PICCOLA MANUTERNZIONE	2C.06.760 - RIPRISTINO O MODIFICA PARETI IN GESSO E CONTROPARETI

Tariffa	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario comprese spese generali e utili	Super Capitolo	Capitolo	Sub Capitolo
2C.07.000	NOTE DI CONSULTAZIONE Gli interventi di ripresa di superfici di intonaco ammalorate o interessate ad interventi di parziale rifacimento o ripristino, devono essere impostati con molta attenzione tecnica, in modo di garantire alla fine delle lavorazioni superfici uniformi assimilabili a quelle nuove, per la cui finitura dovranno essere previsti ulteriori interventi solo di opere da verniciatore e non ulteriori rasature e stuccature. In particolare, finiture di rappezi a civile potranno di norma essere applicate solo su superfici a civile nuove, mai interessate da tinteggiature o verniciature o altri interventi di finitura che ne hanno modificato la struttura. Su superfici già interessate da tinteggiature, spesso ripetute, sarà opportuno di norma applicare finiture a stucco o rasature di tipo liscio, in grado di ottenere più facilmente una superficie uniforme che dopo la tinteggiatura si presenterà come nuova. Il cemento utilizzato nellimpasto delle malte, risponde ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica.		0,00	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.07 - INTONACI - PICCOLA MANUTENZIONE	<nessuna>
2C.07.690.0010	Verifica di stabilità degli intonaci con battitura e delimitazione con segno colorato della zona da rimuovere, compresi i piani di lavoro:		0,00	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.07 - INTONACI - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.07.690 - VERIFICHE DI STABILITA'
2C.07.690.0010.a	Verifica di stabilità degli intonaci con battitura e delimitazione con segno colorato della zona da rimuovere, compresi i piani di lavoro: - su pareti esterne di facciata, con disponibilità di ponteggio, compresi eventuali piani di lavoro integrativi	m²	1,10	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.07 - INTONACI - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.07.690 - VERIFICHE DI STABILITA'
2C.07.690.0010.b	Verifica di stabilità degli intonaci con battitura e delimitazione con segno colorato della zona da rimuovere, compresi i piani di lavoro: - su soffitti in locali con altezza fino a 5 m, compreso montaggio e smontaggio trabatello, spostamento e copertura di piccole suppellettili presenti	m²	3,32	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.07 - INTONACI - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.07.690 - VERIFICHE DI STABILITA'
2C.07.690.0010.c	Verifica di stabilità degli intonaci con battitura e delimitazione con segno colorato della zona da rimuovere, compresi i piani di lavoro: - su pareti interne di locali con altezza fino a 5 m, compreso montaggio e smontaggio piani di lavoro, spostamento e copertura di piccole suppellettili presenti	m²	2,94	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.07 - INTONACI - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.07.690 - VERIFICHE DI STABILITA'
2C.07.710.0020	Consolidamento di supporti deboli, inconsistenti, sfarinanti, assorbenti, con primer a base di resina poliuretanic in soluzione, applicato a pennello o rullo	m²	4,07	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.07 - INTONACI - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.07.710 - RIPRISTINO SUPERFICI INTONACI
2C.07.710.0050	Ripresa saltuaria dell'intonaco diffusamente ammalorato su pareti e soffitti interni. Compresi: l'ispezione dell'intera superficie, lo scrostamento dell'intonaco deteriorato fino al vivo della muratura compresa la scarnitura dei giunti; l'abbassamento, il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la pulizia ed il lavaggio delle superfici da ripristinare; l'intonaco di sottofondo e di finitura al civile; i piani di lavoro; il maggior onere di mano d'opera conseguente agli apprestamenti, alle preparazioni, agli spostamenti. Misurazione: intera superficie intonacata da risanare valutata a metro quadrato vuoto per pieno con deduzione dei singoli vani con superficie pari o superiore a 4,00 m² e con compensazione delle riquadrature. Per rappezi :		0,00	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.07 - INTONACI - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.07.710 - RIPRISTINO SUPERFICI INTONACI
2C.07.710.0050.a	Ripresa saltuaria dell'intonaco diffusamente ammalorato su pareti e soffitti interni. Compresi: l'ispezione dell'intera superficie, lo scrostamento dell'intonaco deteriorato fino al vivo della muratura compresa la scarnitura dei giunti; l'abbassamento, il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la pulizia ed il lavaggio delle superfici da ripristinare; l'intonaco di sottofondo e di finitura al civile; i piani di lavoro; il maggior onere di mano d'opera conseguente agli apprestamenti, alle preparazioni, agli spostamenti. Misurazione: intera superficie intonacata da risanare valutata a metro quadrato vuoto per pieno con deduzione dei singoli vani con superficie pari o superiore a 4,00 m² e con compensazione delle riquadrature. Per rappezi : - fino al 5% della superficie	m²	3,87	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.07 - INTONACI - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.07.710 - RIPRISTINO SUPERFICI INTONACI
2C.07.710.0050.b	Ripresa saltuaria dell'intonaco diffusamente ammalorato su pareti e soffitti interni. Compresi: l'ispezione dell'intera superficie, lo scrostamento dell'intonaco deteriorato fino al vivo della muratura compresa la scarnitura dei giunti; l'abbassamento, il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la pulizia ed il lavaggio delle superfici da ripristinare; l'intonaco di sottofondo e di finitura al civile; i piani di lavoro; il maggior onere di mano d'opera conseguente agli apprestamenti, alle preparazioni, agli spostamenti. Misurazione: intera superficie intonacata da risanare valutata a metro quadrato vuoto per pieno con deduzione dei singoli vani con superficie pari o superiore a 4,00 m² e con compensazione delle riquadrature. Per rappezi : - fino al 10% della superficie	m²	7,67	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.07 - INTONACI - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.07.710 - RIPRISTINO SUPERFICI INTONACI
2C.07.710.0050.c	Ripresa saltuaria dell'intonaco diffusamente ammalorato su pareti e soffitti interni. Compresi: l'ispezione dell'intera superficie, lo scrostamento dell'intonaco deteriorato fino al vivo della muratura compresa la scarnitura dei giunti; l'abbassamento, il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la pulizia ed il lavaggio delle superfici da ripristinare; l'intonaco di sottofondo e di finitura al civile; i piani di lavoro; il maggior onere di mano d'opera conseguente agli apprestamenti, alle preparazioni, agli spostamenti. Misurazione: intera superficie intonacata da risanare valutata a metro quadrato vuoto per pieno con deduzione dei singoli vani con superficie pari o superiore a 4,00 m² e con compensazione delle riquadrature. Per rappezi : - fino al 20% della superficie	m²	15,32	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.07 - INTONACI - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.07.710 - RIPRISTINO SUPERFICI INTONACI
2C.07.710.0050.d	Ripresa saltuaria dell'intonaco diffusamente ammalorato su pareti e soffitti interni. Compresi: l'ispezione dell'intera superficie, lo scrostamento dell'intonaco deteriorato fino al vivo della muratura compresa la scarnitura dei giunti; l'abbassamento, il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la pulizia ed il lavaggio delle superfici da ripristinare; l'intonaco di sottofondo e di finitura al civile; i piani di lavoro; il maggior onere di mano d'opera conseguente agli apprestamenti, alle preparazioni, agli spostamenti. Misurazione: intera superficie intonacata da risanare valutata a metro quadrato vuoto per pieno con deduzione dei singoli vani con superficie pari o superiore a 4,00 m² e con compensazione delle riquadrature. Per rappezi : - fino al 30% della superficie	m²	24,19	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.07 - INTONACI - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.07.710 - RIPRISTINO SUPERFICI INTONACI
2C.07.710.0060	Ripresa localizzata di intonaco ammalorato su pareti e soffitti interni. Sono compresi: lo scrostamento dell'intonaco deteriorato con abbassamento, carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la pulizia ed il lavaggio della superficie, il rinzaffo con malta cementizia; i piani di lavoro; il maggior onere di mano d'opera conseguente agli apprestamenti e alle preparazioni. Esclusi gli oneri di smaltimento. Misurazione: superficie effettivamente ripristinata. I prezzi sono riferiti a quantitativi da 4,01 a 16 m². Per quantitativi inferiori vedere i sovrapprezzi in d/f. La determinazione dei quantitativi è riferita ad attività svolte in uno stesso edificio, anche in locali diversi nel corso dello stesso intervento. Quindi tre rappezi da 1 mq in locali anche diversi nello stesso edificio ed intervento saranno contabilizzati come un totale di 3 mq applicando le maggiorazioni progressive conseguenti. Per finitura con:		0,00	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.07 - INTONACI - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.07.710 - RIPRISTINO SUPERFICI INTONACI
2C.07.710.0060.a	Ripresa localizzata di intonaco ammalorato su pareti e soffitti interni. Sono compresi: lo scrostamento dell'intonaco deteriorato con abbassamento, carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la pulizia ed il lavaggio della superficie, il rinzaffo con malta cementizia; i piani di lavoro; il maggior onere di mano d'opera conseguente agli apprestamenti e alle preparazioni. Esclusi gli oneri di smaltimento. Misurazione: superficie effettivamente ripristinata. I prezzi sono riferiti a quantitativi da 4,01 a 16 m². Per quantitativi inferiori vedere i sovrapprezzi in d/f. La determinazione dei quantitativi è riferita ad attività svolte in uno stesso edificio, anche in locali diversi nel corso dello stesso intervento. Quindi tre rappezi da 1 mq in locali anche diversi nello stesso edificio ed intervento saranno contabilizzati come un totale di 3 mq applicando le maggiorazioni progressive conseguenti. Per finitura con: - intonaco rustico	m²	40,59	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.07 - INTONACI - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.07.710 - RIPRISTINO SUPERFICI INTONACI
2C.07.710.0060.b	Ripresa localizzata di intonaco ammalorato su pareti e soffitti interni. Sono compresi: lo scrostamento dell'intonaco deteriorato con abbassamento, carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la pulizia ed il lavaggio della superficie, il rinzaffo con malta cementizia; i piani di lavoro; il maggior onere di mano d'opera conseguente agli apprestamenti e alle preparazioni. Esclusi gli oneri di smaltimento. Misurazione: superficie effettivamente ripristinata. I prezzi sono riferiti a quantitativi da 4,01 a 16 m². Per quantitativi inferiori vedere i sovrapprezzi in d/f. La determinazione dei quantitativi è riferita ad attività svolte in uno stesso edificio, anche in locali diversi nel corso dello stesso intervento. Quindi tre rappezi da 1 mq in locali anche diversi nello stesso edificio ed intervento saranno contabilizzati come un totale di 3 mq applicando le maggiorazioni progressive conseguenti. Per finitura con: - intonaco civile	m²	48,76	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.07 - INTONACI - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.07.710 - RIPRISTINO SUPERFICI INTONACI
2C.07.710.0060.c	Ripresa localizzata di intonaco ammalorato su pareti e soffitti interni. Sono compresi: lo scrostamento dell'intonaco deteriorato con abbassamento, carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la pulizia ed il lavaggio della superficie, il rinzaffo con malta cementizia; i piani di lavoro; il maggior onere di mano d'opera conseguente agli apprestamenti e alle preparazioni. Esclusi gli oneri di smaltimento. Misurazione: superficie effettivamente ripristinata. I prezzi sono riferiti a quantitativi da 4,01 a 16 m². Per quantitativi inferiori vedere i sovrapprezzi in d/f. La determinazione dei quantitativi è riferita ad attività svolte in uno stesso edificio, anche in locali diversi nel corso dello stesso intervento. Quindi tre rappezi da 1 mq in locali anche diversi nello stesso edificio ed intervento saranno contabilizzati come un totale di 3 mq applicando le maggiorazioni progressive conseguenti. Per finitura con: - rasatura a gesso	m²	33,74	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.07 - INTONACI - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.07.710 - RIPRISTINO SUPERFICI INTONACI

Tariffa	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario comprese spese generali e utili	Super Capitolo	Capitolo	Sub Capitolo
2C.07.710.0060.d	Ripresa localizzata di intonaco ammalorato su pareti e soffitti interni. Sono compresi: lo scrostamento dell'intonaco deteriorato con abbassamento, carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la pulizia ed il lavaggio della superficie, il rinzafo con malta cementizia; i piani di lavoro; il maggior onere di mano d'opera conseguente agli apprestamenti e alle preparazioni. Esclusi gli oneri di smaltimento. Misurazione: superficie effettivamente ripristinata. I prezzi sono riferiti a quantitativi da 4,01 a 16 m ² . Per quantitativi inferiori vedere i sovrapprezzi in d/f. La determinazione dei quantitativi è riferita ad attività svolte in uno stesso edificio, anche in locali diversi nel corso dello stesso intervento. Quindi tre rappezi da 1 mq in locali anche diversi nello stesso edificio ed intervento saranno contabilizzati come un totale di 3 mq applicando le maggiorazioni progressive conseguenti. Per finitura con: - sovrapprezzo percentuale per esecuzione di superficie fino ad 1 m ² , in un singolo apposito intervento (minimo da contabilizzare = 1 m ²)	%	60,00	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.07 - INTONACI - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.07.710 - RIPRISTINO SUPERFICI INTONACI
2C.07.710.0060.e	Ripresa localizzata di intonaco ammalorato su pareti e soffitti interni. Sono compresi: lo scrostamento dell'intonaco deteriorato con abbassamento, carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la pulizia ed il lavaggio della superficie, il rinzafo con malta cementizia; i piani di lavoro; il maggior onere di mano d'opera conseguente agli apprestamenti e alle preparazioni. Esclusi gli oneri di smaltimento. Misurazione: superficie effettivamente ripristinata. I prezzi sono riferiti a quantitativi da 4,01 a 16 m ² . Per quantitativi inferiori vedere i sovrapprezzi in d/f. La determinazione dei quantitativi è riferita ad attività svolte in uno stesso edificio, anche in locali diversi nel corso dello stesso intervento. Quindi tre rappezi da 1 mq in locali anche diversi nello stesso edificio ed intervento saranno contabilizzati come un totale di 3 mq applicando le maggiorazioni progressive conseguenti. Per finitura con: - sovrapprezzo sulla ulteriore superficie da 1,01 a 2,00 m ² , nel singolo apposito intervento	%	30,00	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.07 - INTONACI - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.07.710 - RIPRISTINO SUPERFICI INTONACI
2C.07.710.0060.f	Ripresa localizzata di intonaco ammalorato su pareti e soffitti interni. Sono compresi: lo scrostamento dell'intonaco deteriorato con abbassamento, carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la pulizia ed il lavaggio della superficie, il rinzafo con malta cementizia; i piani di lavoro; il maggior onere di mano d'opera conseguente agli apprestamenti e alle preparazioni. Esclusi gli oneri di smaltimento. Misurazione: superficie effettivamente ripristinata. I prezzi sono riferiti a quantitativi da 4,01 a 16 m ² . Per quantitativi inferiori vedere i sovrapprezzi in d/f. La determinazione dei quantitativi è riferita ad attività svolte in uno stesso edificio, anche in locali diversi nel corso dello stesso intervento. Quindi tre rappezi da 1 mq in locali anche diversi nello stesso edificio ed intervento saranno contabilizzati come un totale di 3 mq applicando le maggiorazioni progressive conseguenti. Per finitura con: - sovrapprezzo percentuale sulla ulteriore superficie da 2,01 a 4,00 m ² , nel singolo apposito intervento	%	15,00	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.07 - INTONACI - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.07.710 - RIPRISTINO SUPERFICI INTONACI
2C.07.710.0070	Intonaco rustico su superfici limitate e circoscritte quali tracce su tavolati e muri, riquadrature di vani, tamponamenti e simili. Compresi: i piani di lavoro, il maggior onere di mano d'opera per apprestamenti, preparazioni, raccordi	m ²	31,06	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.07 - INTONACI - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.07.710 - RIPRISTINO SUPERFICI INTONACI
2C.07.710.0080	Intonaco a civile su superfici limitate e circoscritte quali tracce su tavolati e muri, riquadrature di vani, tamponamenti di vani e simili. Compresi: i piani di lavoro, il maggior onere di mano d'opera per apprestamenti, preparazioni, raccordi all'esistente	m ²	46,33	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.07 - INTONACI - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.07.710 - RIPRISTINO SUPERFICI INTONACI
2C.07.710.0100	Rasatura a civile fine, o rasatura liscia, per regolarizzazione di pareti interne leggermente irregolari, eseguita con rasante a base di leganti idraulici, sabbia silicea, leganti sintetici, additivi, applicata su superfici in calcestruzzo, intonaci, rivestimenti plastici, compresi i piani di lavoro.	m ²	18,23	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.07 - INTONACI - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.07.710 - RIPRISTINO SUPERFICI INTONACI
2C.07.710.0150	Ripresa saltuaria dell'intonaco diffusamente ammalorato su pareti esterne. Compresi: l'ispezione dell'intera superficie; lo scrostamento dell'intonaco deteriorato fino al vivo della muratura compresa la scarnitura dei giunti; l'abbassamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la pulizia ed il lavaggio delle superfici da ripristinare; la strolatura con malta cementizia; il maggior onere di mano d'opera conseguente agli apprestamenti, ed alla preparazione dei raccordi con le parti sane. Esclusi: i ponteggi, gli oneri di smaltimento. Misurazione: intera superficie intonacata valutata a metro quadrato vuoto per pieno con esclusione degli elementi decorativi per gronde, fasce e cornici, con deduzione dei singoli vuoti pari o maggiori di 4.00 m ² . I vuoti di superficie inferiore compensano le riquadrature di spalle e voltini.	m ²	0,00	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.07 - INTONACI - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.07.710 - RIPRISTINO SUPERFICI INTONACI
2C.07.710.0150.a	Ripresa saltuaria dell'intonaco diffusamente ammalorato su pareti esterne. Compresi: l'ispezione dell'intera superficie; lo scrostamento dell'intonaco deteriorato fino al vivo della muratura compresa la scarnitura dei giunti; l'abbassamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la pulizia ed il lavaggio delle superfici da ripristinare; la strolatura con malta cementizia; il maggior onere di mano d'opera conseguente agli apprestamenti, ed alla preparazione dei raccordi con le parti sane. Esclusi: i ponteggi, gli oneri di smaltimento. Misurazione: intera superficie intonacata valutata a metro quadrato vuoto per pieno con esclusione degli elementi decorativi per gronde, fasce e cornici, con deduzione dei singoli vuoti pari o maggiori di 4.00 m ² . I vuoti di superficie inferiore compensano le riquadrature di spalle e voltini. - con rappezi a rustico fino al 10% della superficie	m ²	8,42	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.07 - INTONACI - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.07.710 - RIPRISTINO SUPERFICI INTONACI
2C.07.710.0150.b	Ripresa saltuaria dell'intonaco diffusamente ammalorato su pareti esterne. Compresi: l'ispezione dell'intera superficie; lo scrostamento dell'intonaco deteriorato fino al vivo della muratura compresa la scarnitura dei giunti; l'abbassamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la pulizia ed il lavaggio delle superfici da ripristinare; la strolatura con malta cementizia; il maggior onere di mano d'opera conseguente agli apprestamenti, ed alla preparazione dei raccordi con le parti sane. Esclusi: i ponteggi, gli oneri di smaltimento. Misurazione: intera superficie intonacata valutata a metro quadrato vuoto per pieno con esclusione degli elementi decorativi per gronde, fasce e cornici, con deduzione dei singoli vuoti pari o maggiori di 4.00 m ² . I vuoti di superficie inferiore compensano le riquadrature di spalle e voltini. - con rappezi a rustico fino al 20% della superficie	m ²	16,96	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.07 - INTONACI - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.07.710 - RIPRISTINO SUPERFICI INTONACI
2C.07.710.0150.c	Ripresa saltuaria dell'intonaco diffusamente ammalorato su pareti esterne. Compresi: l'ispezione dell'intera superficie; lo scrostamento dell'intonaco deteriorato fino al vivo della muratura compresa la scarnitura dei giunti; l'abbassamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la pulizia ed il lavaggio delle superfici da ripristinare; la strolatura con malta cementizia; il maggior onere di mano d'opera conseguente agli apprestamenti, ed alla preparazione dei raccordi con le parti sane. Esclusi: i ponteggi, gli oneri di smaltimento. Misurazione: intera superficie intonacata valutata a metro quadrato vuoto per pieno con esclusione degli elementi decorativi per gronde, fasce e cornici, con deduzione dei singoli vuoti pari o maggiori di 4.00 m ² . I vuoti di superficie inferiore compensano le riquadrature di spalle e voltini. - con rappezi a rustico fino al 30% della superficie	m ²	25,15	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.07 - INTONACI - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.07.710 - RIPRISTINO SUPERFICI INTONACI
2C.07.710.0150.d	Ripresa saltuaria dell'intonaco diffusamente ammalorato su pareti esterne. Compresi: l'ispezione dell'intera superficie; lo scrostamento dell'intonaco deteriorato fino al vivo della muratura compresa la scarnitura dei giunti; l'abbassamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la pulizia ed il lavaggio delle superfici da ripristinare; la strolatura con malta cementizia; il maggior onere di mano d'opera conseguente agli apprestamenti, ed alla preparazione dei raccordi con le parti sane. Esclusi: i ponteggi, gli oneri di smaltimento. Misurazione: intera superficie intonacata valutata a metro quadrato vuoto per pieno con esclusione degli elementi decorativi per gronde, fasce e cornici, con deduzione dei singoli vuoti pari o maggiori di 4.00 m ² . I vuoti di superficie inferiore compensano le riquadrature di spalle e voltini. - con rappezi a civile fino al 10% della superficie	m ²	9,85	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.07 - INTONACI - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.07.710 - RIPRISTINO SUPERFICI INTONACI
2C.07.710.0150.e	Ripresa saltuaria dell'intonaco diffusamente ammalorato su pareti esterne. Compresi: l'ispezione dell'intera superficie; lo scrostamento dell'intonaco deteriorato fino al vivo della muratura compresa la scarnitura dei giunti; l'abbassamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la pulizia ed il lavaggio delle superfici da ripristinare; la strolatura con malta cementizia; il maggior onere di mano d'opera conseguente agli apprestamenti, ed alla preparazione dei raccordi con le parti sane. Esclusi: i ponteggi, gli oneri di smaltimento. Misurazione: intera superficie intonacata valutata a metro quadrato vuoto per pieno con esclusione degli elementi decorativi per gronde, fasce e cornici, con deduzione dei singoli vuoti pari o maggiori di 4.00 m ² . I vuoti di superficie inferiore compensano le riquadrature di spalle e voltini. - con rappezi a civile fino al 20% della superficie	m ²	19,81	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.07 - INTONACI - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.07.710 - RIPRISTINO SUPERFICI INTONACI
2C.07.710.0150.f	Ripresa saltuaria dell'intonaco diffusamente ammalorato su pareti esterne. Compresi: l'ispezione dell'intera superficie; lo scrostamento dell'intonaco deteriorato fino al vivo della muratura compresa la scarnitura dei giunti; l'abbassamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la pulizia ed il lavaggio delle superfici da ripristinare; la strolatura con malta cementizia; il maggior onere di mano d'opera conseguente agli apprestamenti, ed alla preparazione dei raccordi con le parti sane. Esclusi: i ponteggi, gli oneri di smaltimento. Misurazione: intera superficie intonacata valutata a metro quadrato vuoto per pieno con esclusione degli elementi decorativi per gronde, fasce e cornici, con deduzione dei singoli vuoti pari o maggiori di 4.00 m ² . I vuoti di superficie inferiore compensano le riquadrature di spalle e voltini. - con rappezi a civile fino al 30% della superficie	m ²	29,79	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.07 - INTONACI - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.07.710 - RIPRISTINO SUPERFICI INTONACI

Tariffa	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario comprese spese generali e utili	Super Capitolo	Capitolo	Sub Capitolo
2C.07.710.0160	Ripresa saltuaria di intonaco decorativo a riquadri, fasce, bugne. Compresi: l'ispezione dell'intera superficie; lo scrostamento dell'intonaco deteriorato fino al vivo della muratura; l'abbassamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di deposito o a discarica; la pulizia ed il lavaggio delle superfici da ripristinare; la ricostruzione con idonea malta; la riprofilatura di spigoli rientranti e sporgenti; il maggior onere di mano d'opera conseguente agli apprestamenti, alle preparazioni, ai raccordi con le parti sane. Esclusi: i ponteggi esterni se non esistenti, gli oneri di smaltimento. Misurazione: intera superficie intonacata valutata a metro quadrato vuoto per pieno con esclusione degli elementi decorativi per gronde, fasce e cornici, con deduzione solo dei singoli vani con superficie pari o maggiori di 4.00 m ² ; i vani di superficie inferiore vanno a compensazione delle riquadrature.		0,00	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.07 - INTONACI - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.07.710 - RIPRISTINO SUPERFICI INTONACI
2C.07.710.0160.a	Ripresa saltuaria di intonaco decorativo a riquadri, fasce, bugne. Compresi: l'ispezione dell'intera superficie; lo scrostamento dell'intonaco deteriorato fino al vivo della muratura; l'abbassamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di deposito o a discarica; la pulizia ed il lavaggio delle superfici da ripristinare; la ricostruzione con idonea malta; la riprofilatura di spigoli rientranti e sporgenti; il maggior onere di mano d'opera conseguente agli apprestamenti, alle preparazioni, ai raccordi con le parti sane. Esclusi: i ponteggi esterni se non esistenti, gli oneri di smaltimento. Misurazione: intera superficie intonacata valutata a metro quadrato vuoto per pieno con esclusione degli elementi decorativi per gronde, fasce e cornici, con deduzione solo dei singoli vani con superficie pari o maggiori di 4.00 m ² ; i vani di superficie inferiore vanno a compensazione delle riquadrature. - con rappezzi fino al 5% della superficie	m ²	9,30	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.07 - INTONACI - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.07.710 - RIPRISTINO SUPERFICI INTONACI
2C.07.710.0160.b	Ripresa saltuaria di intonaco decorativo a riquadri, fasce, bugne. Compresi: l'ispezione dell'intera superficie; lo scrostamento dell'intonaco deteriorato fino al vivo della muratura; l'abbassamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di deposito o a discarica; la pulizia ed il lavaggio delle superfici da ripristinare; la ricostruzione con idonea malta; la riprofilatura di spigoli rientranti e sporgenti; il maggior onere di mano d'opera conseguente agli apprestamenti, alle preparazioni, ai raccordi con le parti sane. Esclusi: i ponteggi esterni se non esistenti, gli oneri di smaltimento. Misurazione: intera superficie intonacata valutata a metro quadrato vuoto per pieno con esclusione degli elementi decorativi per gronde, fasce e cornici, con deduzione solo dei singoli vani con superficie pari o maggiori di 4.00 m ² ; i vani di superficie inferiore vanno a compensazione delle riquadrature. - con rappezzi fino al 10% della superficie	m ²	18,29	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.07 - INTONACI - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.07.710 - RIPRISTINO SUPERFICI INTONACI
2C.07.710.0160.c	Ripresa saltuaria di intonaco decorativo a riquadri, fasce, bugne. Compresi: l'ispezione dell'intera superficie; lo scrostamento dell'intonaco deteriorato fino al vivo della muratura; l'abbassamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di deposito o a discarica; la pulizia ed il lavaggio delle superfici da ripristinare; la ricostruzione con idonea malta; la riprofilatura di spigoli rientranti e sporgenti; il maggior onere di mano d'opera conseguente agli apprestamenti, alle preparazioni, ai raccordi con le parti sane. Esclusi: i ponteggi esterni se non esistenti, gli oneri di smaltimento. Misurazione: intera superficie intonacata valutata a metro quadrato vuoto per pieno con esclusione degli elementi decorativi per gronde, fasce e cornici, con deduzione solo dei singoli vani con superficie pari o maggiori di 4.00 m ² ; i vani di superficie inferiore vanno a compensazione delle riquadrature. - con rappezzi fino al 20% della superficie	m ²	36,94	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.07 - INTONACI - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.07.710 - RIPRISTINO SUPERFICI INTONACI

Tariffa	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario comprese spese generali e utili	Super Capitolo	Capitolo	Sub Capitolo
2C.08.710.0000	NOTE DI CONSULTAZIONE Il cemento utilizzato nell'impasto delle malte, risponde ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica.		0,00	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.08 - SOTTOFONDI, MASSETTI - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.08.710 - RIPRISTINI DI SOTTOFONDI
2C.08.710.0010	Ripresa saltuaria di sottofondi per pavimenti e lastrici con degrado diffuso sulla superficie. Compresa la rimozione delle parti deteriorate, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la regolarizzazione delle porzioni da ricostruire; la mano di primer di ancoraggio; la stuccatura di fessurazioni e crepe con adesivo epossidico applicato a pennello; l'impasto, con idoneo dosaggio di cemento, steso a colmatatura delle lacune; il maggiore onere di mano d'opera per apprestamenti e preparazioni. Misurazione: intera superficie:		0,00	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.08 - SOTTOFONDI, MASSETTI - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.08.710 - RIPRISTINI DI SOTTOFONDI
2C.08.710.0010.a	Ripresa saltuaria di sottofondi per pavimenti e lastrici con degrado diffuso sulla superficie. Compresa la rimozione delle parti deteriorate, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la regolarizzazione delle porzioni da ricostruire; la mano di primer di ancoraggio; la stuccatura di fessurazioni e crepe con adesivo epossidico applicato a pennello; l'impasto, con idoneo dosaggio di cemento, steso a colmatatura delle lacune; il maggiore onere di mano d'opera per apprestamenti e preparazioni. Misurazione: intera superficie: - per rappezzi fino al 5% della superficie	m²	2,21	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.08 - SOTTOFONDI, MASSETTI - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.08.710 - RIPRISTINI DI SOTTOFONDI
2C.08.710.0010.b	Ripresa saltuaria di sottofondi per pavimenti e lastrici con degrado diffuso sulla superficie. Compresa la rimozione delle parti deteriorate, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la regolarizzazione delle porzioni da ricostruire; la mano di primer di ancoraggio; la stuccatura di fessurazioni e crepe con adesivo epossidico applicato a pennello; l'impasto, con idoneo dosaggio di cemento, steso a colmatatura delle lacune; il maggiore onere di mano d'opera per apprestamenti e preparazioni. Misurazione: intera superficie: - per rappezzi fino al 10% della superficie	m²	4,58	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.08 - SOTTOFONDI, MASSETTI - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.08.710 - RIPRISTINI DI SOTTOFONDI
2C.08.710.0010.c	Ripresa saltuaria di sottofondi per pavimenti e lastrici con degrado diffuso sulla superficie. Compresa la rimozione delle parti deteriorate, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la regolarizzazione delle porzioni da ricostruire; la mano di primer di ancoraggio; la stuccatura di fessurazioni e crepe con adesivo epossidico applicato a pennello; l'impasto, con idoneo dosaggio di cemento, steso a colmatatura delle lacune; il maggiore onere di mano d'opera per apprestamenti e preparazioni. Misurazione: intera superficie: - per rappezzi fino al 20% della superficie	m²	9,17	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.08 - SOTTOFONDI, MASSETTI - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.08.710 - RIPRISTINI DI SOTTOFONDI
2C.08.710.0020	Consolidamento di sottofondi preesistenti, assorbenti, deboli o sfarinati, mediante induritore a base di resine applicato a pennello o spazzolone	m²	4,52	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.08 - SOTTOFONDI, MASSETTI - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.08.710 - RIPRISTINI DI SOTTOFONDI

Tariffa	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario comprese spese generali e utili	Super Capitolo	Capitolo	Sub Capitolo
2C.09.450.0010	Cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale, per segnaletica di vario tipo, posti in opera:		0,00	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.09 - PROTEZIONE ANTINCENDIO - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.09.450 - SEGNALETICA ANTINCENDIO E VARIA
2C.09.450.0010.a	Cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale, per segnaletica di vario tipo, posti in opera: - superficie fino a 5 dm ²	cad	12,23	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.09 - PROTEZIONE ANTINCENDIO - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.09.450 - SEGNALETICA ANTINCENDIO E VARIA
2C.09.450.0010.b	Cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale, per segnaletica di vario tipo, posti in opera: - superficie da 5,1 fino a 9 dm ²	cad	12,76	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.09 - PROTEZIONE ANTINCENDIO - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.09.450 - SEGNALETICA ANTINCENDIO E VARIA
2C.09.450.0010.c	Cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale, per segnaletica di vario tipo, posti in opera: - superficie da 9,1 fino a 19 dm ²	cad	16,58	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.09 - PROTEZIONE ANTINCENDIO - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.09.450 - SEGNALETICA ANTINCENDIO E VARIA
2C.09.450.0010.d	Cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale, per segnaletica di vario tipo, posti in opera: - superficie da 19,1 fino a 28 dm ²	cad	23,36	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.09 - PROTEZIONE ANTINCENDIO - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.09.450 - SEGNALETICA ANTINCENDIO E VARIA
2C.09.450.0010.e	Cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale, per segnaletica di vario tipo, posti in opera: - superficie da 28,1 fino a 36 dm ²	cad	25,66	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.09 - PROTEZIONE ANTINCENDIO - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.09.450 - SEGNALETICA ANTINCENDIO E VARIA
2C.09.450.0020	Cartelli in alluminio verniciato, tipo bifacciale, per segnaletica di vario tipo, posti in opera:		0,00	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.09 - PROTEZIONE ANTINCENDIO - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.09.450 - SEGNALETICA ANTINCENDIO E VARIA
2C.09.450.0020.a	Cartelli in alluminio verniciato, tipo bifacciale, per segnaletica di vario tipo, posti in opera: - superficie fino a 3 dm ²	cad	19,55	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.09 - PROTEZIONE ANTINCENDIO - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.09.450 - SEGNALETICA ANTINCENDIO E VARIA
2C.09.450.0020.b	Cartelli in alluminio verniciato, tipo bifacciale, per segnaletica di vario tipo, posti in opera: - superficie da 3,1 fino a 6 dm ²	cad	20,48	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.09 - PROTEZIONE ANTINCENDIO - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.09.450 - SEGNALETICA ANTINCENDIO E VARIA
2C.09.450.0020.c	Cartelli in alluminio verniciato, tipo bifacciale, per segnaletica di vario tipo, posti in opera: - superficie da 6,1 fino a 10 dm ²	cad	21,85	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.09 - PROTEZIONE ANTINCENDIO - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.09.450 - SEGNALETICA ANTINCENDIO E VARIA
2C.09.450.0020.d	Cartelli in alluminio verniciato, tipo bifacciale, per segnaletica di vario tipo, posti in opera: - superficie da 10,1 fino a 20 dm ²	cad	29,73	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.09 - PROTEZIONE ANTINCENDIO - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.09.450 - SEGNALETICA ANTINCENDIO E VARIA
2C.09.450.0030	Cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale fotoluminescente, per segnaletica di vario tipo, posti in opera:		0,00	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.09 - PROTEZIONE ANTINCENDIO - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.09.450 - SEGNALETICA ANTINCENDIO E VARIA
2C.09.450.0030.a	Cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale fotoluminescente, per segnaletica di vario tipo, posti in opera: - superficie fino a 4 dm ²	cad	16,58	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.09 - PROTEZIONE ANTINCENDIO - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.09.450 - SEGNALETICA ANTINCENDIO E VARIA
2C.09.450.0030.b	Cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale fotoluminescente, per segnaletica di vario tipo, posti in opera: - superficie da 4,1 fino a 7 dm ²	cad	20,63	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.09 - PROTEZIONE ANTINCENDIO - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.09.450 - SEGNALETICA ANTINCENDIO E VARIA
2C.09.450.0030.c	Cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale fotoluminescente, per segnaletica di vario tipo, posti in opera: - superficie da 7,1 fino a 10 dm ²	cad	23,24	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.09 - PROTEZIONE ANTINCENDIO - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.09.450 - SEGNALETICA ANTINCENDIO E VARIA
2C.09.450.0050	Sola posa in opera di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale, per segnaletica di qualsiasi dimensione.	cad	10,07	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.09 - PROTEZIONE ANTINCENDIO - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.09.450 - SEGNALETICA ANTINCENDIO E VARIA
2C.09.450.0060	Sola posa in opera di cartelli in alluminio verniciato, tipo bifacciale, per segnaletica di qualsiasi dimensione.	cad	12,23	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.09 - PROTEZIONE ANTINCENDIO - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.09.450 - SEGNALETICA ANTINCENDIO E VARIA

Tariffa	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario comprese spese generali e utili	Super Capitolo	Capitolo	Sub Capitolo
2C.11.710.0000	NOTE DI CONSULTAZIONE Il cemento utilizzato nell'impasto delle malte, risponde ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. Per i trasporti alle discariche autorizzate, di recupero, di stoccaggio o deposito, è stata considerata una distanza media di 45 (quarantacinque) km dal sito di produzione, per eventuali compensazioni in aumento fare riferimento agli articoli NC.80.100.		0,00	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.11 - COPERTURE - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.11.710 - RICERCA PERDITE - PULIZIE
2C.11.710.0010	Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni d'acqua isolate in manto di copertura di tegole piane. Sono compresi: la fornitura e posa di un piccolo numero di nuove o vecchie tegole e pezzi speciali simili agli esistenti; i fissaggi e le sigillature con malta; l'abbassamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Sono esclusi: ponteggi, la sostituzione di orditure, oneri di smaltimento.		0,00	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.11 - COPERTURE - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.11.710 - RICERCA PERDITE - PULIZIE
2C.11.710.0010.a	Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni d'acqua isolate in manto di copertura di tegole piane. Sono compresi: la fornitura e posa di un piccolo numero di nuove o vecchie tegole e pezzi speciali simili agli esistenti; i fissaggi e le sigillature con malta; l'abbassamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Sono esclusi: ponteggi, la sostituzione di orditure, oneri di smaltimento. - per una sola infiltrazione	cad	184,28	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.11 - COPERTURE - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.11.710 - RICERCA PERDITE - PULIZIE
2C.11.710.0010.b	Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni d'acqua isolate in manto di copertura di tegole a canale o coppi. Sono compresi: la fornitura e posa di un piccolo numero di nuove o vecchie tegole e pezzi speciali simili agli esistenti; i fissaggi e le sigillature con malta; l'abbassamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Sono esclusi: ponteggi, la sostituzione di orditure, oneri di smaltimento. - per ogni infiltrazione isolata oltre la prima	cad	54,81	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.11 - COPERTURE - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.11.710 - RICERCA PERDITE - PULIZIE
2C.11.710.0020	Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni d'acqua isolate in manto di copertura di tegole a canale o coppi. Sono compresi: la fornitura e posa di un piccolo numero di nuove o vecchie tegole e pezzi speciali simili agli esistenti; i fissaggi e le sigillature con malta; l'abbassamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Sono esclusi: ponteggi, la sostituzione di orditure, oneri di smaltimento.		0,00	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.11 - COPERTURE - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.11.710 - RICERCA PERDITE - PULIZIE
2C.11.710.0020.a	Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni d'acqua isolate in manto di copertura di tegole a canale o coppi. Sono compresi: la fornitura e posa di un piccolo numero di nuove o vecchie tegole e pezzi speciali simili agli esistenti; i fissaggi e le sigillature con malta; l'abbassamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Sono esclusi: ponteggi, la sostituzione di orditure, oneri di smaltimento. - per una sola infiltrazione	cad	188,57	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.11 - COPERTURE - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.11.710 - RICERCA PERDITE - PULIZIE
2C.11.710.0020.b	Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni d'acqua isolate in manto di copertura di tegole a canale o coppi. Sono compresi: la fornitura e posa di un piccolo numero di nuove o vecchie tegole e pezzi speciali simili agli esistenti; i fissaggi e le sigillature con malta; l'abbassamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Sono esclusi: ponteggi, la sostituzione di orditure, oneri di smaltimento. - per ogni infiltrazione isolata oltre la prima	cad	63,10	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.11 - COPERTURE - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.11.710 - RICERCA PERDITE - PULIZIE
2C.11.710.0040	Pulizia di coperture piane, con rimozione totale di ogni materiale di qualsiasi natura e consistenza, pulizia a fondo del piano e dei canali di scarico. Compreso l'abbassamento e l'allontanamento dal cantiere dei materiali di risulta.	m²	6,36	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.11 - COPERTURE - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.11.710 - RICERCA PERDITE - PULIZIE
2C.11.710.0050	Pulizia di sottotetti, con rimozione totale di ogni materiale di qualsiasi natura e consistenza e pulizia del piano di calpestio. Compreso l'abbassamento e l'allontanamento dal cantiere dei materiali di risulta.	m²	8,49	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.11 - COPERTURE - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.11.710 - RICERCA PERDITE - PULIZIE
2C.11.710.0060	Pulizia di cornici, cornicioni, davanzali e di elementi decorativi in genere, da depositi, incrostazioni, terriccio, guano con attrezzi meccanici manuali e lavaggio con acqua e sostanze detergenti.	m²	26,97	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.11 - COPERTURE - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.11.710 - RICERCA PERDITE - PULIZIE
2C.11.740.0010	Revisione delle coperture metalliche con rimozione delle lastre disarticolate o danneggiate, messa in quota dei correnti di appoggio, esecuzione di nuovi fissaggi, sigillatura dei vecchi fori, posa delle lastre di recupero. Esclusi: i ponteggi, la fornitura e posa di nuovi elementi. Misura della intera superficie.	m²	14,76	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.11 - COPERTURE - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.11.740 - RIPARAZIONE COPERTURE METALLICHE

Tariffa	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario comprese spese generali e utili	Super Capitolo	Capitolo	Sub Capitolo
2C.12.700.0000	NOTE DI CONSULTAZIONE Il cemento utilizzato nell'impasto delle malte, risponde ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. Per i trasporti alle discariche autorizzate, di recupero, di stoccaggio o deposito, è stata considerata una distanza media di 45 (quarantacinque) km dal sito di produzione, per eventuali compensazioni in aumento fare riferimento agli articoli NC.80.100.		0,00	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.12 - TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.12.700 - ATTIVITA' PICCOLA MANUTENZIONE
2C.12.700.0010	Disostruzione di scarichi igienici. (griglie di scarico, sifoni a pavimento, scarichi di lavabi e simili). E' esclusa ogni eventuale rottura che si rendesse necessaria.		0,00	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.12 - TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.12.700 - ATTIVITA' PICCOLA MANUTENZIONE
2C.12.700.0010.a	Disostruzione di scarichi igienici. (griglie di scarico, sifoni a pavimento, scarichi di lavabi e simili). E' esclusa ogni eventuale rottura che si rendesse necessaria. - per un singolo intervento	cad	39,58	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.12 - TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.12.700 - ATTIVITA' PICCOLA MANUTENZIONE
2C.12.700.0010.b	Disostruzione di scarichi igienici. (griglie di scarico, sifoni a pavimento, scarichi di lavabi e simili). E' esclusa ogni eventuale rottura che si rendesse necessaria. - per ogni ulteriore intervento nello stesso edificio	cad	14,40	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.12 - TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.12.700 - ATTIVITA' PICCOLA MANUTENZIONE
2C.12.700.0020	Disostruzione di scarichi di gabinetti, relativamente al sifone ed al collettore di fognatura orizzontale. E' esclusa ogni eventuale rottura che si rendesse necessaria. Il prezzo si riferisce all'intera batteria di servizi interessati dall'ostruzione.		0,00	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.12 - TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.12.700 - ATTIVITA' PICCOLA MANUTENZIONE
2C.12.700.0020.a	Disostruzione di scarichi di gabinetti, relativamente al sifone ed al collettore di fognatura orizzontale. E' esclusa ogni eventuale rottura che si rendesse necessaria. Il prezzo si riferisce all'intera batteria di servizi interessati dall'ostruzione. - per un singolo intervento	cad	89,24	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.12 - TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.12.700 - ATTIVITA' PICCOLA MANUTENZIONE
2C.12.700.0020.b	Disostruzione di scarichi di gabinetti, relativamente al sifone ed al collettore di fognatura orizzontale. E' esclusa ogni eventuale rottura che si rendesse necessaria. Il prezzo si riferisce all'intera batteria di servizi interessati dall'ostruzione. - per ogni ulteriore intervento nello stesso edificio	cad	59,73	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.12 - TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.12.700 - ATTIVITA' PICCOLA MANUTENZIONE
2C.12.700.0030	Ricerca di perdite in rete di impianti idrosanitari incassati o a pavimento con impiego di idonee strumentazioni:		0,00	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.12 - TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.12.700 - ATTIVITA' PICCOLA MANUTENZIONE
2C.12.700.0030.a	Ricerca di perdite in rete di impianti idrosanitari incassati o a pavimento con impiego di idonee strumentazioni: - di scarico apparecchi	cad	165,37	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.12 - TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.12.700 - ATTIVITA' PICCOLA MANUTENZIONE
2C.12.700.0030.b	Ricerca di perdite in rete di impianti idrosanitari incassati o a pavimento con impiego di idonee strumentazioni: - di adduzione acque fredde-calde	cad	208,91	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.12 - TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.12.700 - ATTIVITA' PICCOLA MANUTENZIONE
2C.12.700.0050	successivo riposizionamento, la demolizione parziale del pavimento o rivestimento, la liberazione del tubo di scarico, rimozione e sostituzione dei pezzi speciali ammalorati, compresa fornitura, il ripristino del massetto in malta cementizia e della nuova pavimentazione; le opere provvisorie di sostegno e protezione, la movimentazione a piano cortile, il carico e il trasporto delle macerie a impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Sono inoltre comprese le attività connesse a garantire la continuità del servizio all'interno dello stabile. Esclusi gli oneri di smaltimento.	cad	249,04	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.12 - TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.12.700 - ATTIVITA' PICCOLA MANUTENZIONE
2C.12.700.0060	Revisione di apparecchiature esterne di idrosanitari. Il prezzo comprende e compensa la revisione integrale di: - rubinetteria di comando e di arresto; - scarichi; - fornitura e posa in opera delle apparecchiature non più riparabili. Sono inoltre comprese le attività connesse a garantire la continuità del servizio all'interno dello stabile. Esclusi gli oneri di smaltimento.		0,00	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.12 - TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.12.700 - ATTIVITA' PICCOLA MANUTENZIONE
2C.12.700.0060.a	Revisione di apparecchiature esterne di idrosanitari. Il prezzo comprende e compensa la revisione integrale di: - rubinetteria di comando e di arresto; - scarichi; - fornitura e posa in opera delle apparecchiature non più riparabili. Sono inoltre comprese le attività connesse a garantire la continuità del servizio all'interno dello stabile. Esclusi gli oneri di smaltimento. - con sostituzione di sola minuteria	cad	70,87	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.12 - TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.12.700 - ATTIVITA' PICCOLA MANUTENZIONE
2C.12.700.0060.b	Revisione di apparecchiature esterne di idrosanitari. Il prezzo comprende e compensa la revisione integrale di: - rubinetteria di comando e di arresto; - scarichi; - fornitura e posa in opera delle apparecchiature non più riparabili. Sono inoltre comprese le attività connesse a garantire la continuità del servizio all'interno dello stabile. Esclusi gli oneri di smaltimento. - con sostituzione di gruppo a due rubinetti per lavandino, vasca o doccia	cad	260,98	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.12 - TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.12.700 - ATTIVITA' PICCOLA MANUTENZIONE
2C.12.700.0060.c	Revisione di apparecchiature esterne di idrosanitari. Il prezzo comprende e compensa la revisione integrale di: - rubinetteria di comando e di arresto; - scarichi; - fornitura e posa in opera delle apparecchiature non più riparabili. Sono inoltre comprese le attività connesse a garantire la continuità del servizio all'interno dello stabile. Esclusi gli oneri di smaltimento. - con sostituzione di gruppo con miscelatore monocomando per lavandino, vasca o doccia	cad	148,73	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.12 - TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.12.700 - ATTIVITA' PICCOLA MANUTENZIONE
2C.12.700.0060.d	Revisione di apparecchiature esterne di idrosanitari. Il prezzo comprende e compensa la revisione integrale di: - rubinetteria di comando e di arresto; - scarichi; - fornitura e posa in opera delle apparecchiature non più riparabili. Sono inoltre comprese le attività connesse a garantire la continuità del servizio all'interno dello stabile. Esclusi gli oneri di smaltimento. - con sostituzione di passo rapido o cassetta di scarico	cad	183,18	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.12 - TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.12.700 - ATTIVITA' PICCOLA MANUTENZIONE
2C.12.700.0060.e	Revisione di apparecchiature esterne di idrosanitari. Il prezzo comprende e compensa la revisione integrale di: - rubinetteria di comando e di arresto; - scarichi; - fornitura e posa in opera delle apparecchiature non più riparabili. Sono inoltre comprese le attività connesse a garantire la continuità del servizio all'interno dello stabile. Esclusi gli oneri di smaltimento. - con sostituzione di solo rubinetto di adduzione per orinatoi, scaldabagno, fontanelle, rubinetti di arresto sotto lavabo	cad	170,97	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.12 - TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.12.700 - ATTIVITA' PICCOLA MANUTENZIONE
2C.12.700.0100	Sgombero e pulizia di pozzetti di media grandezza per la raccolta di acque meteoriche e similari (non stradali)		0,00	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.12 - TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.12.700 - ATTIVITA' PICCOLA MANUTENZIONE
2C.12.700.0100.a	Sgombero e pulizia di pozzetti di media grandezza per la raccolta di acque meteoriche e similari (non stradali) - per un singolo intervento	cad	61,17	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.12 - TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.12.700 - ATTIVITA' PICCOLA MANUTENZIONE
2C.12.700.0100.b	Sgombero e pulizia di pozzetti di media grandezza per la raccolta di acque meteoriche e similari (non stradali) - per ogni ulteriore intervento adiacente	cad	41,02	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.12 - TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.12.700 - ATTIVITA' PICCOLA MANUTENZIONE
2C.12.700.0150	Rifacimento di un breve tratto di rete fognaria funzionante, interrata o sospesa, con sostituzione di gres o ghisa con tubazioni in pvc. Compreso il blocco dei liquami a monte del tratto interessato, la rimozione delle tubazioni esistenti, la posa ed il fissaggio delle nuove tubazioni in pvc, il collegamento con pezzi speciali e la idonea sigillatura a tenuta, eventuali piani di lavoro ove necessari, il ripristino della funzionalità al termine dei lavori, l'allontanamento alle discariche di tutti i materiali di risulta, compreso ogni onere ad esclusione solo di eventuali scavi e apertura di traccie nel caso di fognature incassate nelle murature. Per i diametri:		0,00	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.12 - TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.12.700 - ATTIVITA' PICCOLA MANUTENZIONE
2C.12.700.0150.a	Rifacimento di un breve tratto di rete fognaria funzionante, interrata o sospesa, con sostituzione di gres o ghisa con tubazioni in pvc. Compreso il blocco dei liquami a monte del tratto interessato, la rimozione delle tubazioni esistenti, la posa ed il fissaggio delle nuove tubazioni in pvc, il collegamento con pezzi speciali e la idonea sigillatura a tenuta, eventuali piani di lavoro ove necessari, il ripristino della funzionalità al termine dei lavori, l'allontanamento alle discariche di tutti i materiali di risulta, compreso ogni onere ad esclusione solo di eventuali scavi e apertura di traccie nel caso di fognature incassate nelle murature. Per i diametri: - fino al diametro di 125 mm	m	135,62	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.12 - TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.12.700 - ATTIVITA' PICCOLA MANUTENZIONE
2C.12.700.0150.b	Rifacimento di un breve tratto di rete fognaria funzionante, interrata o sospesa, con sostituzione di gres o ghisa con tubazioni in pvc. Compreso il blocco dei liquami a monte del tratto interessato, la rimozione delle tubazioni esistenti, la posa ed il fissaggio delle nuove tubazioni in pvc, il collegamento con pezzi speciali e la idonea sigillatura a tenuta, eventuali piani di lavoro ove necessari, il ripristino della funzionalità al termine dei lavori, l'allontanamento alle discariche di tutti i materiali di risulta, compreso ogni onere ad esclusione solo di eventuali scavi e apertura di traccie nel caso di fognature incassate nelle murature. Per i diametri: - dal diametro 140 a 200 mm	m	180,14	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.12 - TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.12.700 - ATTIVITA' PICCOLA MANUTENZIONE
2C.12.700.0200	Sostituzione di miscelatore con rubinetto a comando a pedale. Il prezzo comprende e compensa lo smontaggio della rubinetteria di comando e di arresto, con recupero della stessa per lo stoccaggio presso deposito nell'ambito del cantiere; la fornitura e la posa in opera delle seguenti apparecchiature: - bocca di erogazione per lavabo con finitura cromo; - miscelatore esterno per lavabo per installazione a parete con comando ad unico pedale in acciaio, con puntale in gomma ergonomico.	cad	247,03	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.12 - TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.12.700 - ATTIVITA' PICCOLA MANUTENZIONE
2C.12.700.0210	Sostituzione di miscelatore con rubinetto miscelatore a cellula fotoelettrica a pila. Il prezzo comprende e compensa lo smontaggio della rubinetteria di comando e di arresto, con recupero della stessa per lo stoccaggio presso deposito nell'ambito del cantiere; la fornitura e la posa in opera delle seguenti apparecchiature: - miscelatore elettronico a pila 6 V a risparmio d'acqua ed energia fino al 60%; - elettrovalvola a membrana (funzionamento min 0.5 bar, max 8 bar) ad azione indiretta, con filtro in acciaio inox per effettuare lo shock termico antilegionella; - elettromagnete bistabile sol a corrente continua con bobina in classe A (grado di protezione IP66).	cad	351,42	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.12 - TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.12.700 - ATTIVITA' PICCOLA MANUTENZIONE
2C.12.700.0220	Sostituzione di miscelatore con rubinetto miscelatore con doccetta estraibile. Il prezzo comprende e compensa lo smontaggio della rubinetteria di comando e di arresto, con recupero della stessa per lo stoccaggio presso deposito nell'ambito del cantiere; la fornitura e la posa in opera delle seguenti apparecchiature: - miscelatore monocomando per lavabo con leva clinica e doccetta estraibile.	cad	273,33	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.12 - TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.12.700 - ATTIVITA' PICCOLA MANUTENZIONE

Tariffa	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario comprese spese generali e utili	Super Capitolo	Capitolo	Sub Capitolo
2C.13.710.0000	NOTE DI CONSULTAZIONE Il cemento utilizzato nell'impasto delle malte, risponde ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. Per i trasporti alle discariche autorizzate, di recupero, di stoccaggio o deposito, è stata considerata una distanza media di 45 (quarantacinque) km dal sito di produzione, per eventuali compensazioni in aumento fare riferimento agli articoli NC.80.100.		0,00	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.13 - OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.13.710 - RIPARAZIONE PIANI PENDENZE
2C.13.710.0010	Lisciatura del piano di pendenza, dopo la demolizione del manto per il rifacimento dello stesso, realizzata con malta cementizia, spessore minimo cm. 2	m²	16,08	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.13 - OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.13.710 - RIPARAZIONE PIANI PENDENZE
2C.13.710.0020	Demolizione del solo collo di raccordo in malta cementizia con abbassamento, carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Se si procede alla demolizione del sottofondo di pendenza, la demolizione del collo è già compresa.	m	2,29	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.13 - OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.13.710 - RIPARAZIONE PIANI PENDENZE
2C.13.710.0030	Formazione di guscia di raccordo in malta di cemento, per il solo rifacimento di guscie ove mancanti (nell'esecuzione delle pendenze la formazione della guscia è compresa e compensata)	m	9,03	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.13 - OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.13.710 - RIPARAZIONE PIANI PENDENZE
2C.13.720.0010	Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni di acqua isolate, in manti di copertura di tipo impermeabile; compreso rimozione manto deteriorato, mano di primer e rappizzo con membrana impermeabile	cad	194,40	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.13 - OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.13.720 - RIPARAZIONE MANTI IMPERMEABILI
2C.13.720.0020	Riparazione di manti bituminosi fessurati, con pulizia del supporto, applicazione di primer bituminoso, stesa a spatola di cemento plastico bituminoso a due mani con interposta rete a maglia in fibra di vetro	m²	72,20	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.13 - OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.13.720 - RIPARAZIONE MANTI IMPERMEABILI

Tariffa	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario comprese spese generali e utili	Super Capitolo	Capitolo	Sub Capitolo
2C.18.000	NOTE DI CONSULTAZIONE Per i trasporti alle discariche autorizzate, di recupero, di stoccaggio o deposito, è stata considerata una distanza media di 45 (quarantacinque) km dal sito di produzione, per eventuali compensazioni in aumento fare riferimento agli articoli NC.80.100.		0,00	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.18 - PAVIMENTI - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.18.700 - RAPPEZZI PAVIMENTI
2C.18.700.0010	Esecuzione di rappezzo di pavimento in piastrelle di ceramica, marmette, lastre di marmo o qualsiasi materiale analogo, con qualsiasi tipo di posa. Compresa rimozione della pavimentazione ammalorata in modo da non rovinare il materiale adiacente al rappezzo, la preparazione e pulizia del piano di posa, la posa del nuovo materiale la cui fornitura è da compensare a parte, compreso il trasporto del materiale e la fornitura delle malte o di collanti idonei, la pulizia dell'ambiente interessato dai lavori, il trasporto a discarica dei materiali di risulta.		0,00	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.18 - PAVIMENTI - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.18.700 - RAPPEZZI PAVIMENTI
2C.18.700.0010.a	Esecuzione di rappezzo di pavimento in piastrelle di ceramica, marmette, lastre di marmo o qualsiasi materiale analogo, con qualsiasi tipo di posa. Compresa rimozione della pavimentazione ammalorata in modo da non rovinare il materiale adiacente al rappezzo, la preparazione e pulizia del piano di posa, la posa del nuovo materiale la cui fornitura è da compensare a parte, compreso il trasporto del materiale e la fornitura delle malte o di collanti idonei, la pulizia dell'ambiente interessato dai lavori, il trasporto a discarica dei materiali di risulta. - pavimenti e rivestimenti in piastrelle di spessore fino a 1,2 cm	m²	145,35	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.18 - PAVIMENTI - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.18.700 - RAPPEZZI PAVIMENTI
2C.18.700.0010.b	Esecuzione di rappezzo di pavimento in piastrelle di ceramica, marmette, lastre di marmo o qualsiasi materiale analogo, con qualsiasi tipo di posa. Compresa rimozione della pavimentazione ammalorata in modo da non rovinare il materiale adiacente al rappezzo, la preparazione e pulizia del piano di posa, la posa del nuovo materiale la cui fornitura è da compensare a parte, compreso il trasporto del materiale e la fornitura delle malte o di collanti idonei, la pulizia dell'ambiente interessato dai lavori, il trasporto a discarica dei materiali di risulta. - pavimenti e rivestimenti in piastrelle con spessore da 13 a 35 mm	m²	172,60	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.18 - PAVIMENTI - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.18.700 - RAPPEZZI PAVIMENTI

Tariffa	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario comprese spese generali e utili	Super Capitolo	Capitolo	Sub Capitolo
2C.19.000	NOTE DI CONSULTAZIONE Per i trasporti alle discariche autorizzate, di recupero, di stoccaggio o deposito, è stata considerata una distanza media di 45 (quarantacinque) km dal sito di produzione, per eventuali compensazioni in aumento fare riferimento agli articoli NC.80.100.		0,00	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.19 - RIVESTIMENTI - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.19.700 - RAPPEZZI RIVESTIMENTI
2C.19.700.0010	Esecuzione di rappezzo di rivestimento in piastrelle di ceramica, lastre di marmo o qualsiasi materiale analogo, con qualsiasi tipo di posa. Compresa rimozione del rivestimento ammalorato in modo da non rovinare il materiale adiacente al rappezzo, la preparazione e pulizia del piano di posa, la posa del nuovo materiale la cui fornitura è da compensare a parte, compreso il trasporto del materiale e la fornitura delle malte o di collanti idonei, la pulizia dell'ambiente interessato dai lavori, il trasporto a discarica dei materiali di risulta, l'utilizzo di eventuali piani di lavoro se necessari:		0,00	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.19 - RIVESTIMENTI - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.19.700 - RAPPEZZI RIVESTIMENTI
2C.19.700.0010.a	Esecuzione di rappezzo di rivestimento in piastrelle di ceramica, lastre di marmo o qualsiasi materiale analogo, con qualsiasi tipo di posa. Compresa rimozione del rivestimento ammalorato in modo da non rovinare il materiale adiacente al rappezzo, la preparazione e pulizia del piano di posa, la posa del nuovo materiale la cui fornitura è da compensare a parte, compreso il trasporto del materiale e la fornitura delle malte o di collanti idonei, la pulizia dell'ambiente interessato dai lavori, il trasporto a discarica dei materiali di risulta, l'utilizzo di eventuali piani di lavoro se necessari: - rivestimenti in piastrelle di spessore fino a 12 mm	m²	133,09	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.19 - RIVESTIMENTI - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.19.700 - RAPPEZZI RIVESTIMENTI
2C.19.700.0010.b	Esecuzione di rappezzo di rivestimento in piastrelle di ceramica, lastre di marmo o qualsiasi materiale analogo, con qualsiasi tipo di posa. Compresa rimozione del rivestimento ammalorato in modo da non rovinare il materiale adiacente al rappezzo, la preparazione e pulizia del piano di posa, la posa del nuovo materiale la cui fornitura è da compensare a parte, compreso il trasporto del materiale e la fornitura delle malte o di collanti idonei, la pulizia dell'ambiente interessato dai lavori, il trasporto a discarica dei materiali di risulta, l'utilizzo di eventuali piani di lavoro se necessari: - rivestimenti in piastrelle con spessore da 13 a 25 mm	m²	152,55	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.19 - RIVESTIMENTI - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.19.700 - RAPPEZZI RIVESTIMENTI

Tariffa	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario comprese spese generali e utili	Super Capitolo	Capitolo	Sub Capitolo
2C.20.0000	NOTE DI CONSULTAZIONE Per i trasporti alle discariche autorizzate, di recupero, di stoccaggio o deposito, è stata considerata una distanza media di 45 (quarantacinque) km dal sito di produzione, per eventuali compensazioni in aumento fare riferimento agli articoli NC.80.100.		0,00	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.20 - CONTROSOFFITTI - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.20.700 - RIPRISTINI CONTROSOFFITTI
2C.20.690.0010	Esecuzione di saggio su controsoffitto di qualsiasi tipo (gesso, legno, arelle, nervometal, graticcio ecc) ed a qualsiasi piano, atto ad accertare la natura e consistenza dei materiali impiegati. Consiste nella realizzazione di un foro passante nell'elemento esaminato, di dimensioni medie cm 40x40, eseguito completamente a mano o con l'ausilio di piccole attrezzature, nei punti indicati dalla DL, avendo cura di non danneggiare le superfici adiacenti. Compreso l'utilizzo di piani di lavoro o trabattelli, il successivo ripristino allo stato iniziale sia del plafone che delle finiture superficiali, gli spostamenti sul territorio ed all'interno dell'area interessata, sia verticali che orizzontali, la pulizia e l'allontanamento di materiali eventualmente eccedenti.	cad	70,84	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.20 - CONTROSOFFITTI - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.20.690 - SAGGI PER VERIFICHE
2C.20.700.0010	Smontaggio e rimontaggio di pannelli o doghe di controsoffitti. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta.	m²	4,74	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.20 - CONTROSOFFITTI - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.20.700 - RIPRISTINI CONTROSOFFITTI
2C.20.700.0020	Sostituzione parziale di elementi di controsoffitti in gesso, con rimozione dei pannelli deteriorati, accatastamento, fornitura e posa di nuovi pannelli identici a quelli esistenti. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta.		0,00	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.20 - CONTROSOFFITTI - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.20.700 - RIPRISTINI CONTROSOFFITTI
2C.20.700.0020.a	Sostituzione parziale di elementi di controsoffitti in gesso, con rimozione dei pannelli deteriorati, accatastamento, fornitura e posa di nuovi pannelli identici a quelli esistenti. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. - con pannelli lisci.	m²	23,03	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.20 - CONTROSOFFITTI - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.20.700 - RIPRISTINI CONTROSOFFITTI
2C.20.700.0020.b	Sostituzione parziale di elementi di controsoffitti in gesso, con rimozione dei pannelli deteriorati, accatastamento, fornitura e posa di nuovi pannelli identici a quelli esistenti. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. - con pannelli a superficie decorata	m²	30,53	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.20 - CONTROSOFFITTI - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.20.700 - RIPRISTINI CONTROSOFFITTI
2C.20.700.0020.c	Sostituzione parziale di elementi di controsoffitti in gesso, con rimozione dei pannelli deteriorati, accatastamento, fornitura e posa di nuovi pannelli identici a quelli esistenti. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. - con pannelli a superficie microforata	m²	24,72	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.20 - CONTROSOFFITTI - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.20.700 - RIPRISTINI CONTROSOFFITTI
2C.20.700.0030	Sostituzione parziale di elementi di controsoffitti in fibra minerale con rimozione dei pannelli deteriorati, accatastamento, fornitura e posa di nuovi pannelli identici a quelli esistenti. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta.		0,00	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.20 - CONTROSOFFITTI - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.20.700 - RIPRISTINI CONTROSOFFITTI
2C.20.700.0030.a	Sostituzione parziale di elementi di controsoffitti in fibra minerale con rimozione dei pannelli deteriorati, accatastamento, fornitura e posa di nuovi pannelli identici a quelli esistenti. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. - pannelli a bordi dritti	m²	21,93	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.20 - CONTROSOFFITTI - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.20.700 - RIPRISTINI CONTROSOFFITTI
2C.20.700.0030.b	Sostituzione parziale di elementi di controsoffitti in fibra minerale con rimozione dei pannelli deteriorati, accatastamento, fornitura e posa di nuovi pannelli identici a quelli esistenti. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. - pannelli a bordi smussati	m²	26,20	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.20 - CONTROSOFFITTI - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.20.700 - RIPRISTINI CONTROSOFFITTI
2C.20.700.0040	Sostituzione parziale di elementi di controsoffitti in lana di legno con rimozione dei pannelli deteriorati, accatastamento, fornitura e posa di nuovi pannelli identici a quelli esistenti. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta.		0,00	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.20 - CONTROSOFFITTI - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.20.700 - RIPRISTINI CONTROSOFFITTI
2C.20.700.0040.a	Sostituzione parziale di elementi di controsoffitti in lana di legno con rimozione dei pannelli deteriorati, accatastamento, fornitura e posa di nuovi pannelli identici a quelli esistenti. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. - pannelli a bordi dritti, spessore 25 mm	m²	24,40	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.20 - CONTROSOFFITTI - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.20.700 - RIPRISTINI CONTROSOFFITTI
2C.20.700.0040.b	Sostituzione parziale di elementi di controsoffitti in lana di legno con rimozione dei pannelli deteriorati, accatastamento, fornitura e posa di nuovi pannelli identici a quelli esistenti. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. - pannelli a bordi dritti, spessore 35 mm	m²	27,68	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.20 - CONTROSOFFITTI - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.20.700 - RIPRISTINI CONTROSOFFITTI
2C.20.700.0040.c	Sostituzione parziale di elementi di controsoffitti in lana di legno con rimozione dei pannelli deteriorati, accatastamento, fornitura e posa di nuovi pannelli identici a quelli esistenti. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. - pannelli a bordi smussati, spessore 25 mm	m²	27,06	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.20 - CONTROSOFFITTI - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.20.700 - RIPRISTINI CONTROSOFFITTI
2C.20.700.0040.d	Sostituzione parziale di elementi di controsoffitti in lana di legno con rimozione dei pannelli deteriorati, accatastamento, fornitura e posa di nuovi pannelli identici a quelli esistenti. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. - pannelli a bordi smussati, spessore 35 mm	m²	30,34	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.20 - CONTROSOFFITTI - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.20.700 - RIPRISTINI CONTROSOFFITTI
2C.20.700.0050	Sostituzione parziale di elementi di controsoffitti in doghe di alluminio, con rimozione delle doghe deteriorate, accatastamento, fornitura e posa di nuove doghe identiche a quelle esistenti. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta.		0,00	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.20 - CONTROSOFFITTI - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.20.700 - RIPRISTINI CONTROSOFFITTI
2C.20.700.0050.a	Sostituzione parziale di elementi di controsoffitti in doghe di alluminio, con rimozione delle doghe deteriorate, accatastamento, fornitura e posa di nuove doghe identiche a quelle esistenti. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. - doghe passo 100 a scuretto aperto, lisce	m²	29,84	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.20 - CONTROSOFFITTI - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.20.700 - RIPRISTINI CONTROSOFFITTI
2C.20.700.0050.b	Sostituzione parziale di elementi di controsoffitti in doghe di alluminio, con rimozione delle doghe deteriorate, accatastamento, fornitura e posa di nuove doghe identiche a quelle esistenti. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. - doghe passo 100 a scuretto chiuso, lisce	m²	32,05	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.20 - CONTROSOFFITTI - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.20.700 - RIPRISTINI CONTROSOFFITTI
2C.20.700.0050.c	Sostituzione parziale di elementi di controsoffitti in doghe di alluminio, con rimozione delle doghe deteriorate, accatastamento, fornitura e posa di nuove doghe identiche a quelle esistenti. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. - doghe passo 100 a scuretto aperto, nervate	m²	35,52	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.20 - CONTROSOFFITTI - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.20.700 - RIPRISTINI CONTROSOFFITTI
2C.20.700.0050.d	Sostituzione parziale di elementi di controsoffitti in doghe di alluminio, con rimozione delle doghe deteriorate, accatastamento, fornitura e posa di nuove doghe identiche a quelle esistenti. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. - doghe passo 100 a scuretto chiuso, nervate	m²	40,79	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.20 - CONTROSOFFITTI - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.20.700 - RIPRISTINI CONTROSOFFITTI
2C.20.700.0060	Rimozione parziale di profili, traversini, compresi accessori di fissaggio, di controsoffitti. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta.	m²	3,74	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.20 - CONTROSOFFITTI - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.20.700 - RIPRISTINI CONTROSOFFITTI
2C.20.700.0070	Ripristino orditura parziale di sostegno di controsoffitti con profili portanti e secondari e relativi accessori di fissaggio. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta.	m²	5,05	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.20 - CONTROSOFFITTI - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.20.700 - RIPRISTINI CONTROSOFFITTI

Tariffa	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario comprese spese generali e utili	Super Capitolo	Capitolo	Sub Capitolo
2C.21.700.0150.d	Sostituzione di serratura per porta completa di chiavi, del tipo: - con libero ed occupato	cad	24,10	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.21 - OPERE DA FALEGNAME - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.21.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN LEGNO
2C.21.700.0160	Sostituzione di coppia di maniglie, nei materiali:		0,00	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.21 - OPERE DA FALEGNAME - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.21.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN LEGNO
2C.21.700.0160.a	Sostituzione di coppia di maniglie, nei materiali: - alluminio anodizzato	cad	29,08	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.21 - OPERE DA FALEGNAME - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.21.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN LEGNO
2C.21.700.0160.b	Sostituzione di coppia di maniglie, nei materiali: - ottone	cad	34,00	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.21 - OPERE DA FALEGNAME - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.21.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN LEGNO
2C.21.700.0200	Posa in opera di lavagne a muro, compresa la movimentazione della lavagna, l'esecuzione dei fori e la posa dei tasselli:		0,00	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.21 - OPERE DA FALEGNAME - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.21.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN LEGNO
2C.21.700.0200.a	Posa in opera di lavagne a muro, compresa la movimentazione della lavagna, l'esecuzione dei fori e la posa dei tasselli: - per la prima lavagna	cad	50,38	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.21 - OPERE DA FALEGNAME - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.21.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN LEGNO
2C.21.700.0200.b	Posa in opera di lavagne a muro, compresa la movimentazione della lavagna, l'esecuzione dei fori e la posa dei tasselli: - per ogni lavagna oltre la prima nell'edificio	cad	36,70	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.21 - OPERE DA FALEGNAME - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.21.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN LEGNO
2C.21.700.0210	Posa in opera di appendiabiti a muro, liste in legno per affissione disegni e simili, compresa la movimentazione, l'esecuzione dei fori e la posa dei tasselli:		0,00	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.21 - OPERE DA FALEGNAME - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.21.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN LEGNO
2C.21.700.0210.a	Posa in opera di appendiabiti a muro, liste in legno per affissione disegni e simili, compresa la movimentazione, l'esecuzione dei fori e la posa dei tasselli: - per i primi 10 metri (minimo da computare 8 m)	m	8,62	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.21 - OPERE DA FALEGNAME - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.21.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN LEGNO
2C.21.700.0210.b	Posa in opera di appendiabiti a muro, liste in legno per affissione disegni e simili, compresa la movimentazione, l'esecuzione dei fori e la posa dei tasselli: - per ogni metro oltre i primi 10 nello stesso edificio	m	6,77	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.21 - OPERE DA FALEGNAME - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.21.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN LEGNO

Tariffa	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario comprese spese generali e utili	Super Capitolo	Capitolo	Sub Capitolo
2C.22.700.0210.b	Sostituzione di serratura di sicurezza, con chiave a doppia mappa, compresa fornitura e posa in opera, del tipo: - a quattro giri laterali con due aste	cad	174,45	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.22 - OPERE DA FABBRO - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.22.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN FERRO
2C.22.700.0210.c	Sostituzione di serratura di sicurezza, con chiave a doppia mappa, compresa fornitura e posa in opera, del tipo: - a quattro giri laterali con quattro aste	cad	210,00	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.22 - OPERE DA FABBRO - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.22.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN FERRO
2C.22.700.0210.d	mappa	cad	14,11	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.22 - OPERE DA FABBRO - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.22.700 - REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN FERRO

Tariffa	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario comprese spese generali e utili	Super Capitolo	Capitolo	Sub Capitolo
2C.23.700.0010	Smontaggio di vetri, rotti o da sostituire, di qualsiasi tipo, da serramenti in legno o in ferro o da strutture di qualsiasi genere, con carico e trasporto ad impianti di recupero. Riferito a serramenti che vengono riutilizzati. Nei serramenti che vengono rimossi lo smontaggio dei vetri è compresa nel prezzo.	m²	14,69	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.23 - OPERE DA VETRAIO - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.23.700 - OPERE DI MANUTENZIONE
2C.23.700.0030	Sostituzione di vetri, rotti o da sostituire, già smontati, su serramenti in legno o in ferro o da strutture di qualsiasi genere. Si applicano, per i vari tipi di vetri, le valutazioni da 1C.23.050 a 1C.23.370, maggiorate del 35 %, quando ogni singola misura di lastra è ripetuta solo da 1 a 3 volte.	%	35,00	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.23 - OPERE DA VETRAIO - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.23.700 - OPERE DI MANUTENZIONE
2C.23.700.0040	Sostituzione di vetri, rotti o da sostituire, già smontati, su serramenti in legno o in ferro o da strutture di qualsiasi genere. Si applicano, per i vari tipi di vetri, le valutazioni da 1C.23.050 a 1C.23.370, quando ogni singola misura di lastra è ripetuta da 4 a più volte.	%	15,00	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.23 - OPERE DA VETRAIO - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.23.700 - OPERE DI MANUTENZIONE
2C.23.700.0050	Sigillatura di vetri e cristalli, consistente nella manutenzione di vetrate esistenti (operazione già compresa nella posa in opera di vetri). Con fornitura di:		0,00	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.23 - OPERE DA VETRAIO - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.23.700 - OPERE DI MANUTENZIONE
2C.23.700.0050.a	Sigillatura di vetri e cristalli, consistente nella manutenzione di vetrate esistenti (operazione già compresa nella posa in opera di vetri). Con fornitura di: - stucco normale per vetri con olii vegetali	m²	2,52	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.23 - OPERE DA VETRAIO - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.23.700 - OPERE DI MANUTENZIONE
2C.23.700.0050.b	Sigillatura di vetri e cristalli, consistente nella manutenzione di vetrate esistenti (operazione già compresa nella posa in opera di vetri). Con fornitura di: - mastice sintetico al silicone	m²	2,81	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.23 - OPERE DA VETRAIO - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.23.700 - OPERE DI MANUTENZIONE
2C.23.700.0100	Rimozione di pellicole di sicurezza o riflettenti da vetri interni , esterni	m²	9,30	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.23 - OPERE DA VETRAIO - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.23.700 - OPERE DI MANUTENZIONE

Tariffa	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario comprese spese generali e utili	Super Capitolo	Capitolo	Sub Capitolo
2C.24.710.0010	Raschiatura, da supporti murari che vengono conservati, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie:		0,00	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.24 - OPERE DA VERNICIATORE - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.24.710 - PREPARAZIONE SUPERFICI MURARIE GIA' TRATTATE
2C.24.710.0010.a	Raschiatura, da supporti murari che vengono conservati, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie: - saltuaria di vecchie pitture con limitati distacchi, rimozione di chiodi, ganci, spolveratura.	m²	2,48	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.24 - OPERE DA VERNICIATORE - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.24.710 - PREPARAZIONE SUPERFICI MURARIE GIA' TRATTATE
2C.24.710.0010.b	Raschiatura, da supporti murari che vengono conservati, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie: - generale di vecchie pitture degradate ed esfoliate, rimozione di chiodi, ganci.	m²	3,72	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.24 - OPERE DA VERNICIATORE - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.24.710 - PREPARAZIONE SUPERFICI MURARIE GIA' TRATTATE
2C.24.710.0020	Rasatura con stucco emulsionato di superfici interne intonacate a civile o a gesso, con carteggiatura. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie:		0,00	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.24 - OPERE DA VERNICIATORE - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.24.710 - PREPARAZIONE SUPERFICI MURARIE GIA' TRATTATE
2C.24.710.0020.a	Rasatura con stucco emulsionato di superfici interne intonacate a civile o a gesso, con carteggiatura. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie: - ad una mano	m²	9,46	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.24 - OPERE DA VERNICIATORE - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.24.710 - PREPARAZIONE SUPERFICI MURARIE GIA' TRATTATE
2C.24.710.0020.b	Rasatura con stucco emulsionato di superfici interne intonacate a civile o a gesso, con carteggiatura. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie: - a due mani	m²	15,85	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.24 - OPERE DA VERNICIATORE - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.24.710 - PREPARAZIONE SUPERFICI MURARIE GIA' TRATTATE
2C.24.710.0100	Stacco di vecchie tappezzerie, di carta o viniliche. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie:	m²	5,17	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.24 - OPERE DA VERNICIATORE - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.24.710 - PREPARAZIONE SUPERFICI MURARIE GIA' TRATTATE
2C.24.720.0010	Lavaggio sgrassante di vecchie verniciature su superfici in legno per l'eliminazione di depositi untuosi. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.	m²	3,48	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.24 - OPERE DA VERNICIATORE - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.24.720 - PREPARAZIONE SUPERFICI IN LEGNO GIA' TRATTATE
2C.24.720.0020	Raschiatura di vecchie vernici in fase di distacco da superfici in legno. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.	m²	5,16	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.24 - OPERE DA VERNICIATORE - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.24.720 - PREPARAZIONE SUPERFICI IN LEGNO GIA' TRATTATE
2C.24.730.0010	Carteggiatura di superfici metalliche già verniciate per l'aggrappaggio di nuovi prodotti vernicianti. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.	m²	5,63	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.24 - OPERE DA VERNICIATORE - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.24.730 - PREPARAZIONE SUPERFICI METALLICHE GIA' TRATTATE
2C.24.730.0020	Lavaggio sgrassante di superfici metalliche già verniciate, per l'eliminazione di tracce di unto. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie:		0,00	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.24 - OPERE DA VERNICIATORE - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.24.730 - PREPARAZIONE SUPERFICI METALLICHE GIA' TRATTATE
2C.24.730.0020.a	Lavaggio sgrassante di superfici metalliche già verniciate, per l'eliminazione di tracce di unto. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie: - con detergente	m²	4,29	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.24 - OPERE DA VERNICIATORE - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.24.730 - PREPARAZIONE SUPERFICI METALLICHE GIA' TRATTATE
2C.24.730.0020.b	Lavaggio sgrassante di superfici metalliche già verniciate, per l'eliminazione di tracce di unto. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie: - con solvente	m²	6,05	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.24 - OPERE DA VERNICIATORE - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.24.730 - PREPARAZIONE SUPERFICI METALLICHE GIA' TRATTATE
2C.24.730.0030	Raschiatura di vernici, smalti in fase di distacco, da superfici metalliche. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.	m²	3,80	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.24 - OPERE DA VERNICIATORE - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.24.730 - PREPARAZIONE SUPERFICI METALLICHE GIA' TRATTATE
2C.24.750.0010	Rimozione di graffiti da superfici di qualunque natura, con formulato a base di solventi e tensioattivi disgreganti gli ossidi coloranti degli spray e pennarelli, applicato a più riprese a spruzzo o a pennello, con spugnatura finale ad acqua. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.		0,00	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.24 - OPERE DA VERNICIATORE - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.24.750 - RIMOZIONE GRAFFITI - SVERNICIATURE
2C.24.750.0010.a	Rimozione di graffiti da superfici di qualunque natura, con formulato a base di solventi e tensioattivi disgreganti gli ossidi coloranti degli spray e pennarelli, applicato a più riprese a spruzzo o a pennello, con spugnatura finale ad acqua. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. - su superfici fortemente imbrattate	m²	31,20	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.24 - OPERE DA VERNICIATORE - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.24.750 - RIMOZIONE GRAFFITI - SVERNICIATURE
2C.24.750.0010.b	Rimozione di graffiti da superfici di qualunque natura, con formulato a base di solventi e tensioattivi disgreganti gli ossidi coloranti degli spray e pennarelli, applicato a più riprese a spruzzo o a pennello, con spugnatura finale ad acqua. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. - su superfici mediamente imbrattate	m²	19,56	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.24 - OPERE DA VERNICIATORE - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.24.750 - RIMOZIONE GRAFFITI - SVERNICIATURE
2C.24.750.0020	Rimozione di graffiti da superfici già trattate con prodotto anticrittine, mediante solvente a base di sostanze organiche fluorurate, idoneo a mantenere nel tempo le proprietà della precedente protezione, applicato a spruzzo o a pennello, comprese protezioni limitrofe. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.	m²	8,45	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.24 - OPERE DA VERNICIATORE - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.24.750 - RIMOZIONE GRAFFITI - SVERNICIATURE
2C.24.750.0050	Sverniciatura di qualsiasi tipo di superficie, con prodotto specifico, con accurata pulizia e lavaggio finale. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.	m²	18,92	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.24 - OPERE DA VERNICIATORE - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.24.750 - RIMOZIONE GRAFFITI - SVERNICIATURE
2C.24.770.0010	Pulizia di pavimenti e rivestimenti, zoccolini, scale, serramenti, di apparecchi igienico sanitari, con spostamento degli arredi e rimozione di materiali giacenti nell'ambiente (carta, segatura, imballaggi, cassette, ecc), asportazione di macchie di pitture, vernici od altro, lavaggio con appositi detersivi sgrassanti, l'allontanamento dei materiali di rifiuto alle discariche autorizzate. Comprensivo dell'intervento prima e dopo l'esecuzione di pitturazioni in ambienti utilizzati.		0,00	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.24 - OPERE DA VERNICIATORE - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.24.770 - PULIZIA - PROTEZIONE
2C.24.770.0010.a	Pulizia di pavimenti e rivestimenti, zoccolini, scale, serramenti, di apparecchi igienico sanitari, con spostamento degli arredi e rimozione di materiali giacenti nell'ambiente (carta, segatura, imballaggi, cassette, ecc), asportazione di macchie di pitture, vernici od altro, lavaggio con appositi detersivi sgrassanti, l'allontanamento dei materiali di rifiuto alle discariche autorizzate. Comprensivo dell'intervento prima e dopo l'esecuzione di pitturazioni in ambienti utilizzati. - pulizia di pavimenti e superfici orizzontali in genere	m²	1,05	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.24 - OPERE DA VERNICIATORE - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.24.770 - PULIZIA - PROTEZIONE
2C.24.770.0010.b	Pulizia di pavimenti e rivestimenti, zoccolini, scale, serramenti, di apparecchi igienico sanitari, con spostamento degli arredi e rimozione di materiali giacenti nell'ambiente (carta, segatura, imballaggi, cassette, ecc), asportazione di macchie di pitture, vernici od altro, lavaggio con appositi detersivi sgrassanti, l'allontanamento dei materiali di rifiuto alle discariche autorizzate. Comprensivo dell'intervento prima e dopo l'esecuzione di pitturazioni in ambienti utilizzati. - pulizia di rivestimenti, serramenti, vetri ecc	m²	1,32	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.24 - OPERE DA VERNICIATORE - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.24.770 - PULIZIA - PROTEZIONE
2C.24.770.0020	Protezione di pavimenti durante i lavori di tinteggiatura con teli di polietilene, compresi tagli, sfridi, fissaggi, assistenze murarie.	m²	1,51	2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI	2C.24 - OPERE DA VERNICIATORE - PICCOLA MANUTENZIONE	2C.24.770 - PULIZIA - PROTEZIONE

Tariffa	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario comprese spese generali e utili	Super Capitolo	Capitolo	Sub Capitolo
2E.00.000	NOTA DI CONSULTAZIONE La reperibilità viene riconosciuta per il periodo di tempo in cui il personale viene allertato e si rende reperibile in caso di necessità, senza poi intervenire. In caso di intervento, il periodo di reperibilità viene retribuito con le relative tariffe, mentre il periodo di effettivo intervento verrà retribuito con le tariffe orarie di competenza (intervento in orario normale, notturno o festivo)		0,00	2E - IMPIANTI ELETTRICI - PICCOLA MANUTENZIONE	2E.00 - IMPIANTI ELETTRICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE	<nessuna>
2E.00.010.0010	Compenso per la reperibilità di operaio comune:		0,00	2E - IMPIANTI ELETTRICI - PICCOLA MANUTENZIONE	2E.00 - IMPIANTI ELETTRICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE	2E.00.010 - REPERIBILITÀ
2E.00.010.0010.a	Compenso per la reperibilità di operaio comune: - reperibilità feriale oltre orario di lavoro	ora	0,25	2E - IMPIANTI ELETTRICI - PICCOLA MANUTENZIONE	2E.00 - IMPIANTI ELETTRICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE	2E.00.010 - REPERIBILITÀ
2E.00.010.0010.b	Compenso per la reperibilità di operaio comune: - reperibilità feriale/notturna e prefestiva/diurna oltre orario di lavoro	ora	0,33	2E - IMPIANTI ELETTRICI - PICCOLA MANUTENZIONE	2E.00 - IMPIANTI ELETTRICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE	2E.00.010 - REPERIBILITÀ
2E.00.010.0010.c	Compenso per la reperibilità di operaio comune: - reperibilità prefestiva/notturna e festiva/diurna oltre orario di lavoro	ora	0,40	2E - IMPIANTI ELETTRICI - PICCOLA MANUTENZIONE	2E.00 - IMPIANTI ELETTRICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE	2E.00.010 - REPERIBILITÀ
2E.00.010.0010.d	Compenso per la reperibilità di operaio comune: - reperibilità festiva/notturna oltre orario di lavoro	ora	0,41	2E - IMPIANTI ELETTRICI - PICCOLA MANUTENZIONE	2E.00 - IMPIANTI ELETTRICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE	2E.00.010 - REPERIBILITÀ
2E.00.010.0020	Compenso per la reperibilità di operaio specializzato:		0,00	2E - IMPIANTI ELETTRICI - PICCOLA MANUTENZIONE	2E.00 - IMPIANTI ELETTRICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE	2E.00.010 - REPERIBILITÀ
2E.00.010.0020.a	Compenso per la reperibilità di operaio specializzato: - reperibilità feriale oltre orario di lavoro	ora	0,28	2E - IMPIANTI ELETTRICI - PICCOLA MANUTENZIONE	2E.00 - IMPIANTI ELETTRICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE	2E.00.010 - REPERIBILITÀ
2E.00.010.0020.b	Compenso per la reperibilità di operaio specializzato: - reperibilità feriale/notturna e prefestiva/diurna oltre orario di lavoro	ora	0,39	2E - IMPIANTI ELETTRICI - PICCOLA MANUTENZIONE	2E.00 - IMPIANTI ELETTRICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE	2E.00.010 - REPERIBILITÀ
2E.00.010.0020.c	Compenso per la reperibilità di operaio specializzato: - reperibilità prefestiva/notturna e festiva/diurna oltre orario di lavoro	ora	0,44	2E - IMPIANTI ELETTRICI - PICCOLA MANUTENZIONE	2E.00 - IMPIANTI ELETTRICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE	2E.00.010 - REPERIBILITÀ
2E.00.010.0020.d	Compenso per la reperibilità di operaio specializzato: - reperibilità festiva/notturna oltre orario di lavoro	ora	0,48	2E - IMPIANTI ELETTRICI - PICCOLA MANUTENZIONE	2E.00 - IMPIANTI ELETTRICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE	2E.00.010 - REPERIBILITÀ
2E.00.020.0010	Prestazione per la gestione specializzata dei presidi in edifici comunali e manifestazioni occasionali (assoggettate a visita e controllo CCV, ISPESL etc.) per le verifiche di impianti elettrici e installazione di apparecchiature fornite dall'Amministrazione Comunale. Il sabato deve essere considerato periodo feriale. Per periodi di riferimento:		0,00	2E - IMPIANTI ELETTRICI - PICCOLA MANUTENZIONE	2E.00 - IMPIANTI ELETTRICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE	2E.00.020 - PRESIDI
2E.00.020.0010.a	Prestazione per la gestione specializzata dei presidi in edifici comunali e manifestazioni occasionali (assoggettate a visita e controllo CCV, ISPESL etc.) per le verifiche di impianti elettrici e installazione di apparecchiature fornite dall'Amministrazione Comunale. Il sabato deve essere considerato periodo feriale. Per periodi di riferimento: - per le prime 10 ore di turno	ora	28,35	2E - IMPIANTI ELETTRICI - PICCOLA MANUTENZIONE	2E.00 - IMPIANTI ELETTRICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE	2E.00.020 - PRESIDI
2E.00.020.0010.b	Prestazione per la gestione specializzata dei presidi in edifici comunali e manifestazioni occasionali (assoggettate a visita e controllo CCV, ISPESL etc.) per le verifiche di impianti elettrici e installazione di apparecchiature fornite dall'Amministrazione Comunale. Il sabato deve essere considerato periodo feriale. Per periodi di riferimento: - dopo le prime 10 ore di turno prestate e liquidate, fino alle h 22,00	ora	34,30	2E - IMPIANTI ELETTRICI - PICCOLA MANUTENZIONE	2E.00 - IMPIANTI ELETTRICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE	2E.00.020 - PRESIDI
2E.00.020.0010.c	Prestazione per la gestione specializzata dei presidi in edifici comunali e manifestazioni occasionali (assoggettate a visita e controllo CCV, ISPESL etc.) per le verifiche di impianti elettrici e installazione di apparecchiature fornite dall'Amministrazione Comunale. Il sabato deve essere considerato periodo feriale. Per periodi di riferimento: - dopo le h 22,00 dei giorni feriali e del sabato	ora	35,49	2E - IMPIANTI ELETTRICI - PICCOLA MANUTENZIONE	2E.00 - IMPIANTI ELETTRICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE	2E.00.020 - PRESIDI
2E.00.020.0010.d	Prestazione per la gestione specializzata dei presidi in edifici comunali e manifestazioni occasionali (assoggettate a visita e controllo CCV, ISPESL etc.) per le verifiche di impianti elettrici e installazione di apparecchiature fornite dall'Amministrazione Comunale. Il sabato deve essere considerato periodo feriale. Per periodi di riferimento: - festivi per tutto l'arco della giornata	ora	41,43	2E - IMPIANTI ELETTRICI - PICCOLA MANUTENZIONE	2E.00 - IMPIANTI ELETTRICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE	2E.00.020 - PRESIDI
2E.00.030.0010	Prestazione per intervento di emergenza di manutenzione ordinaria da applicarsi ai singoli ordini di lavoro. La prestazione comprende il tempo di arrivo al luogo di lavoro, l'intervento sull'impianto e il ritorno alla sede operativa. Eventuale materiale deve essere liquidato a parte. Il presente prezzo deve essere applicato ad un solo ordine di servizio o di lavoro, qualora più interventi o ordini di servizio siano emessi nello stesso giorno per il medesimo stabile.	cad	22,00	2E - IMPIANTI ELETTRICI - PICCOLA MANUTENZIONE	2E.00 - IMPIANTI ELETTRICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE	2E.00.030 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE

Tariffa	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario comprese spese generali e utili	Super Capitolo	Capitolo	Sub Capitolo
2E.01.010.0010	apparecchi utilizzatori scollegati. La tensione di prova deve essere adeguata al circuito oggetto dell'analisi e di seguito riportati: (a) circuito a bassissima tensione di sicurezza funzionale (non inferiore a 50 V a.c.; non inferiore a 120 V d.c.) - Isolamento non inferiore a 250 kOhm; (b) circuito con tensione non inferiore a 500 V esclusi quelli di bassissima tensione - Isolamento non inferiore a 500 kOhm provato con 500 V d.c.; (c) circuito con tensione non inferiore a 500 V - Isolamento non inferiore a 1000 kOhm provato con 1000 V d.c. Le misure devono essere eseguite in corrente continua mediante apparecchi di prova in grado di fornire la tensione prescritta con un carico di 1 mA. Norme di riferimento CEI 64-8		0,00	2E - IMPIANTI ELETTRICI - PICCOLA MANUTENZIONE	2E.01 - MISURE IMPIANTI, PROVE	2E.01.010 - MISURE
2E.01.010.0010.a	Misura della resistenza d'isolamento. La misura è effettuata ad impianto sezionato tra i conduttori attivi dell'interruttore generale e la terra, con apparecchi utilizzatori scollegati. La tensione di prova deve essere adeguata al circuito oggetto dell'analisi e di seguito riportati: (a) circuito a bassissima tensione di sicurezza funzionale (non inferiore a 50 V a.c.; non inferiore a 120 V d.c.) - Isolamento non inferiore a 250 kOhm; (b) circuito con tensione non inferiore a 500 V esclusi quelli di bassissima tensione - Isolamento non inferiore a 500 kOhm provato con 500 V d.c.; (c) circuito con tensione non inferiore a 500 V - Isolamento non inferiore a 1000 kOhm provato con 1000 V d.c. Le misure devono essere eseguite in corrente continua mediante apparecchi di prova in grado di fornire la tensione prescritta con un carico di 1 mA. Norme di riferimento CEI 64-8 - quota fissa comprensiva della prima misura	cad	220,02	2E - IMPIANTI ELETTRICI - PICCOLA MANUTENZIONE	2E.01 - MISURE IMPIANTI, PROVE	2E.01.010 - MISURE
2E.01.010.0010.b	Misura della resistenza d'isolamento. La misura è effettuata ad impianto sezionato tra i conduttori attivi dell'interruttore generale e la terra, con apparecchi utilizzatori scollegati. La tensione di prova deve essere adeguata al circuito oggetto dell'analisi e di seguito riportati: (a) circuito a bassissima tensione di sicurezza funzionale (non inferiore a 50 V a.c.; non inferiore a 120 V d.c.) - Isolamento non inferiore a 250 kOhm; (b) circuito con tensione non inferiore a 500 V esclusi quelli di bassissima tensione - Isolamento non inferiore a 500 kOhm provato con 500 V d.c.; (c) circuito con tensione non inferiore a 500 V - Isolamento non inferiore a 1000 kOhm provato con 1000 V d.c. Le misure devono essere eseguite in corrente continua mediante apparecchi di prova in grado di fornire la tensione prescritta con un carico di 1 mA. Norme di riferimento CEI 64-8 - per ogni punto di misura successivo alla prima	cad	11,11	2E - IMPIANTI ELETTRICI - PICCOLA MANUTENZIONE	2E.01 - MISURE IMPIANTI, PROVE	2E.01.010 - MISURE
2E.01.010.0020	Misura impianto di terra per cabina elettrica di trasformazione. Prove di passo e contatto, con rilascio dichiarazione conclusiva.		0,00	2E - IMPIANTI ELETTRICI - PICCOLA MANUTENZIONE	2E.01 - MISURE IMPIANTI, PROVE	2E.01.010 - MISURE
2E.01.010.0020.a	Misura impianto di terra per cabina elettrica di trasformazione. Prove di passo e contatto, con rilascio dichiarazione conclusiva. - quota fissa	cad	1 754,74	2E - IMPIANTI ELETTRICI - PICCOLA MANUTENZIONE	2E.01 - MISURE IMPIANTI, PROVE	2E.01.010 - MISURE
2E.01.010.0020.b	Misura impianto di terra per cabina elettrica di trasformazione. Prove di passo e contatto, con rilascio dichiarazione conclusiva. - per ogni misura effettuata	cad	15,86	2E - IMPIANTI ELETTRICI - PICCOLA MANUTENZIONE	2E.01 - MISURE IMPIANTI, PROVE	2E.01.010 - MISURE
2E.01.020.0010	Prove di continuità dei circuiti di protezione ed equipotenziali. La misura è effettuata ad impianto sezionato tra il conduttore di terra (CT) e a tronconi consecutivi con tutti i collettori, conduttori di protezione (PE) e collegamenti equipotenziali principali (EQP) e supplementari (EQS) esistenti e i componenti di classe I. Oggetto dell'analisi dovranno essere: (a) poli di terra delle prese a spina - Continuità metallica tra poli di terra delle prese ed il collettore di terra (b) Continuità metallica tra poli di terra delle prese ed il collettore di terra - Continuità metallica tra i morsetti di terra ed il collettore di terra (c) Collegamenti equipotenziali supplementari massa - massa estranea, massa estranea - massa estranea (nei bagni, docce ecc.) - Continuità metallica tra le masse estranee ed il morsetto di terra e tra le tubazioni nei bagni, nelle docce, ecc. (d) Collegamenti degli equipotenziali principali e collegamenti dei dispersori al collettore di terra. - Continuità metallica tra le masse estranee principali (tubi acqua, gas, riscaldamento, armatura calcestruzzo) ed il collettore di terra e fra il collettore di terra e i dispersori. Norme di riferimento CEI 64-8		0,00	2E - IMPIANTI ELETTRICI - PICCOLA MANUTENZIONE	2E.01 - MISURE IMPIANTI, PROVE	2E.01.020 - PROVE
2E.01.020.0010.a	Prove di continuità dei circuiti di protezione ed equipotenziali. La misura è effettuata ad impianto sezionato tra il conduttore di terra (CT) e a tronconi consecutivi con tutti i collettori, conduttori di protezione (PE) e collegamenti equipotenziali principali (EQP) e supplementari (EQS) esistenti e i componenti di classe I. Oggetto dell'analisi dovranno essere: (a) poli di terra delle prese a spina - Continuità metallica tra poli di terra delle prese ed il collettore di terra (b) Continuità metallica tra poli di terra delle prese ed il collettore di terra - Continuità metallica tra i morsetti di terra ed il collettore di terra (c) Collegamenti equipotenziali supplementari massa - massa estranea, massa estranea - massa estranea (nei bagni, docce ecc.) - Continuità metallica tra le masse estranee ed il morsetto di terra e tra le tubazioni nei bagni, nelle docce, ecc. (d) Collegamenti degli equipotenziali principali e collegamenti dei dispersori al collettore di terra. - Continuità metallica tra le masse estranee principali (tubi acqua, gas, riscaldamento, armatura calcestruzzo) ed il collettore di terra e fra il collettore di terra e i dispersori. Norme di riferimento CEI 64-8 - quota fissa comprensiva della prima misura	cad	164,48	2E - IMPIANTI ELETTRICI - PICCOLA MANUTENZIONE	2E.01 - MISURE IMPIANTI, PROVE	2E.01.020 - PROVE
2E.01.020.0010.b	Prove di continuità dei circuiti di protezione ed equipotenziali. La misura è effettuata ad impianto sezionato tra il conduttore di terra (CT) e a tronconi consecutivi con tutti i collettori, conduttori di protezione (PE) e collegamenti equipotenziali principali (EQP) e supplementari (EQS) esistenti e i componenti di classe I. Oggetto dell'analisi dovranno essere: (a) poli di terra delle prese a spina - Continuità metallica tra poli di terra delle prese ed il collettore di terra (b) Continuità metallica tra poli di terra delle prese ed il collettore di terra - Continuità metallica tra i morsetti di terra ed il collettore di terra (c) Collegamenti equipotenziali supplementari massa - massa estranea, massa estranea - massa estranea (nei bagni, docce ecc.) - Continuità metallica tra le masse estranee ed il morsetto di terra e tra le tubazioni nei bagni, nelle docce, ecc. (d) Collegamenti degli equipotenziali principali e collegamenti dei dispersori al collettore di terra. - Continuità metallica tra le masse estranee principali (tubi acqua, gas, riscaldamento, armatura calcestruzzo) ed il collettore di terra e fra il collettore di terra e i dispersori. Norme di riferimento CEI 64-8 - per ogni punto di misura successivo alla prima	cad	1,77	2E - IMPIANTI ELETTRICI - PICCOLA MANUTENZIONE	2E.01 - MISURE IMPIANTI, PROVE	2E.01.020 - PROVE
2E.01.020.0020	Prova degli interruttori differenziali. La prova ha lo scopo di verificare il corretto funzionamento degli impianti protetti da interruttori differenziali. L'accertamento deve essere effettuato con la seguente procedura: TIPO DI INTERRUTTORE DIFFERENZIALE IIdn 2Idn SIdn CORRENTE DI PROVA 1. Per uso generale 300ms 150ms 40ms 2. Tipo S o ritardato (CEI 17-5) 500ms 200ms 150ms		0,00	2E - IMPIANTI ELETTRICI - PICCOLA MANUTENZIONE	2E.01 - MISURE IMPIANTI, PROVE	2E.01.020 - PROVE
2E.01.020.0020.a	Prova degli interruttori differenziali. La prova ha lo scopo di verificare il corretto funzionamento degli impianti protetti da interruttori differenziali. L'accertamento deve essere effettuato con la seguente procedura: TIPO DI INTERRUTTORE DIFFERENZIALE IIdn 2Idn SIdn CORRENTE DI PROVA 1. Per uso generale 300ms 150ms 40ms 2. Tipo S o ritardato (CEI 17-5) 500ms 200ms 150ms - quota fissa comprensiva della prima misura	cad	219,49	2E - IMPIANTI ELETTRICI - PICCOLA MANUTENZIONE	2E.01 - MISURE IMPIANTI, PROVE	2E.01.020 - PROVE
2E.01.020.0020.b	Prova degli interruttori differenziali. La prova ha lo scopo di verificare il corretto funzionamento degli impianti protetti da interruttori differenziali. L'accertamento deve essere effettuato con la seguente procedura: TIPO DI INTERRUTTORE DIFFERENZIALE IIdn 2Idn SIdn CORRENTE DI PROVA 1. Per uso generale 300ms 150ms 40ms 2. Tipo S o ritardato (CEI 17-5) 500ms 200ms 150ms - per ogni punto di misura successivo alla prima	cad	2,20	2E - IMPIANTI ELETTRICI - PICCOLA MANUTENZIONE	2E.01 - MISURE IMPIANTI, PROVE	2E.01.020 - PROVE

Tariffa	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario comprese spese generali e utili	Super Capitolo	Capitolo	Sub Capitolo
2E.02.060.0010	Rimozione di punto di utilizzo, su impianti già in opera. Compreso sfilaggio dei cavi sotto tracia, delle apparecchiature di comando; segnalazione, accastamento, abbassamento al piano cortile, trasporto e conferimento agli impianti di raccolta e smaltimento.	cad	8,99	2E - IMPIANTI ELETTRICI - PICCOLA MANUTENZIONE	2E.02 - CAVI E VIE CAVI	2E.02.060 - DERIVAZIONI D'IMPIANTO
2E.02.060.0020	Rimozione di corpo illuminante di qualsiasi forma o tipo, in qualsiasi condizione di posa. Compreso accatastamento, abbassamento al piano cortile, trasporto e conferimento agli impianti di raccolta e smaltimento.	cad	6,40	2E - IMPIANTI ELETTRICI - PICCOLA MANUTENZIONE	2E.02 - CAVI E VIE CAVI	2E.02.060 - DERIVAZIONI D'IMPIANTO
2E.02.060.0030	Rimozione temporanea e successiva installazione di plafoniera in qualunque condizione di posa, su impianti già in opera. Compreso scollegamento dal punto luce, trasporto all'interno del cantiere, immagazzinamento e custodia per tutta la durata dei lavori, collocazione finale in opera. Inclusi oneri per trabattelli o piani di lavoro fino a 4 m, ganci o tasselli.	cad	11,20	2E - IMPIANTI ELETTRICI - PICCOLA MANUTENZIONE	2E.02 - CAVI E VIE CAVI	2E.02.060 - DERIVAZIONI D'IMPIANTO
2E.02.060.0040	Rimozione di cavi da passerella a vista. Compreso sfilaggio dei cavi dalle apparecchiature di comando; accastamento, movimentazione al piano cortile, trasporto e conferimento agli impianti di raccolta e smaltimento. Il prezzo è riferito al metro lineare di passerella a vista, per qualsiasi sua dimensione. (N.B. Il prezzo NON è valutato sui cavi)	m	0,43	2E - IMPIANTI ELETTRICI - PICCOLA MANUTENZIONE	2E.02 - CAVI E VIE CAVI	2E.02.060 - DERIVAZIONI D'IMPIANTO
2E.02.060.0050	Rimozione di montanti o linee di alimentazione principali. Comprensivo di: - sfilaggio di tutti i cavi all'interno del cavedio; - accatastamento e movimentazione a piano cortile; - carico trasporto e conferimento a discarica, inclusi oneri di smaltimento; - nolo di trabattello o piani di lavoro fino a 4 m.		0,00	2E - IMPIANTI ELETTRICI - PICCOLA MANUTENZIONE	2E.02 - CAVI E VIE CAVI	2E.02.060 - DERIVAZIONI D'IMPIANTO
2E.02.060.0050.a	Rimozione di montanti o linee di alimentazione principali. Comprensivo di: - sfilaggio di tutti i cavi all'interno del cavedio; - accatastamento e movimentazione a piano cortile; - carico trasporto e conferimento a discarica, inclusi oneri di smaltimento; - nolo di trabattello o piani di lavoro fino a 4 m. - da Quadro Generale a Quadro di Zona nello stesso piano	cad	3,44	2E - IMPIANTI ELETTRICI - PICCOLA MANUTENZIONE	2E.02 - CAVI E VIE CAVI	2E.02.060 - DERIVAZIONI D'IMPIANTO
2E.02.060.0050.b	Rimozione di montanti o linee di alimentazione principali. Comprensivo di: - sfilaggio di tutti i cavi all'interno del cavedio; - accatastamento e movimentazione a piano cortile; - carico trasporto e conferimento a discarica, inclusi oneri di smaltimento; - nolo di trabattello o piani di lavoro fino a 4 m. - da Quadro Generale a Quadro di Zona per ogni piano successivo	cad	2,17	2E - IMPIANTI ELETTRICI - PICCOLA MANUTENZIONE	2E.02 - CAVI E VIE CAVI	2E.02.060 - DERIVAZIONI D'IMPIANTO
2E.02.060.0060	Rimozione di quadro elettrico in BT	cad	25,41	2E - IMPIANTI ELETTRICI - PICCOLA MANUTENZIONE	2E.02 - CAVI E VIE CAVI	2E.02.060 - DERIVAZIONI D'IMPIANTO
2E.02.060.0070	Sfilaggio di derivazioni di impianti di energia in qualsiasi tipo di esecuzione. Il prezzo comprende lo sfilaggio di tutti i cavi presenti all'interno del cavidotto, dal frutto alla cassetta di derivazione o da cassetta a cassetta, indipendentemente dalla distanza; asporto, movimentazione e accatastamento a piano cortile; carico, trasporto, scarico e eventuale allontanamento alle pubbliche discariche per lo smaltimento del materiale, nonché ogni altra opera provvisoria (trabattello) propedeutica alla realizzazione compiuta dell'opera. È esclusa la rimozione fisica del cavidotto. Poiché, in ambito manutentivo, detta operazione è eseguita necessariamente con il reinfilaggio dei nuovi cavi, il tempo di esecuzione è compensato al 50% nel prezzo di prezzario del reinfilaggio dei cavi.	cad	3,28	2E - IMPIANTI ELETTRICI - PICCOLA MANUTENZIONE	2E.02 - CAVI E VIE CAVI	2E.02.060 - DERIVAZIONI D'IMPIANTO

Tariffa	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario comprese spese generali e utili	Super Capitolo	Capitolo	Sub Capitolo
2E.03.070.0010	Manutenzione Quadro Elettrico BT modulare da 4 a 48 moduli. La manutenzione è riferita a singoli quadri elettrici modulari da incasso o da parete in PVC o in lamiera per una grandezza modulare da 4 a 48 moduli. L'intervento consiste: - pulizia esterna e interna (con quadro fuori tensione) con aspirazione della polvere e verifica che non esistano oggetti presenti all'interno dell'involucro; - serraggio dei morsetti degli interruttori e di tutta la componentistica presente nel quadro; - serraggio delle viti della morsetteria; - controllo visivo dello stato degli interruttori e dei conduttori di cablatura; - misura della corrente di fase e verifica di eventuali squilibri; - verifica con il tasto di prova dell'efficienza degli interruttori differenziali; - pulizia del locale;	cad	29,10	2E - IMPIANTI ELETTRICI - PICCOLA MANUTENZIONE	2E.03 - QUADRI ELETTRICI	2E.03.070 - QUADRI ELETTRICI BT
2E.03.070.0020	Manutenzione Quadro Elettrico BT modulare da 4 a 96 moduli. La manutenzione è riferita a singoli quadri elettrici modulari da incasso o da parete in PVC o in lamiera per una grandezza modulare da 4 a 48 moduli. L'intervento consiste: - pulizia esterna e interna (con quadro fuori tensione) con aspirazione della polvere e verifica che non esistano oggetti presenti all'interno dell'involucro; - serraggio dei morsetti degli interruttori e di tutta la componentistica presente nel quadro; - serraggio delle viti della morsetteria; - controllo visivo dello stato degli interruttori e dei conduttori di cablatura; - misura della corrente di fase e verifica di eventuali squilibri; - verifica con il tasto di prova dell'efficienza degli interruttori differenziali; - pulizia del locale;	cad	56,06	2E - IMPIANTI ELETTRICI - PICCOLA MANUTENZIONE	2E.03 - QUADRI ELETTRICI	2E.03.070 - QUADRI ELETTRICI BT
2E.03.070.0030	in lamiera per le grandezze utili: 600x1800x600mm; 900x1800x600mm (con vano laterale da 300mm); 800x1800x800mm; 1.100x1800x800mm (con vano laterale da 300mm). L'intervento consiste: - pulizia esterna e interna (con quadro fuori tensione) con aspirazione della polvere e verifica che non esistano oggetti presenti all'interno dell'involucro; - serraggio dei morsetti degli interruttori e di tutta la componentistica presente nel quadro; - serraggio delle viti della morsetteria; - controllo visivo dello stato degli interruttori e dei conduttori di cablatura; - misura della corrente di fase e verifica di eventuali squilibri; - verifica con il tasto di prova dell'efficienza degli interruttori differenziali; - pulizia del locale;	cad	167,13	2E - IMPIANTI ELETTRICI - PICCOLA MANUTENZIONE	2E.03 - QUADRI ELETTRICI	2E.03.070 - QUADRI ELETTRICI BT
2E.03.080.0010	Manutenzione Quadro Elettrico Cella di risalita. La manutenzione è riferita a singole celle di risalita in media tensione (cat. II). L'intervento consiste: - pulizia esterna e interna (con quadro fuori tensione) con aspirazione della polvere e verifica che non esistano oggetti presenti all'interno dell'involucro; - serraggio e pulizia con trielina industriale delle sbarre e dei bulloni di cablatura; - serraggio dei morsetti degli interruttori e di tutta la componentistica ausiliaria; - verifica del manovellismo e lubrificazione con apposito prodotto dei sezionatori di terra; - verifica del corretto funzionamento degli interblocchi a chiave; - verifica a vista del corretto funzionamento delle lampade di segnalazione capacitive; - pulizia del locale;	cad	190,41	2E - IMPIANTI ELETTRICI - PICCOLA MANUTENZIONE	2E.03 - QUADRI ELETTRICI	2E.03.080 - QUADRI ELETTRICI MT
2E.03.080.0020	Manutenzione Quadro Elettrico MT. Cella di protezione con interruttore ad olio ridotto. La manutenzione è riferita a singole celle di media tensione con interruttori protezione ad olio ridotto (cat. II). L'intervento consiste: - pulizia esterna e interna (con quadro fuori tensione) con aspirazione della polvere e verifica che non esistano oggetti presenti all'interno dell'involucro; - serraggio e pulizia con trielina industriale delle sbarre e dei bulloni di cablatura; - serraggio dei morsetti degli interruttori e di tutta la componentistica ausiliaria; - verifica del manovellismo e lubrificazione con apposito prodotto dei sezionatori di terra; - verifica del corretto funzionamento degli interblocchi a chiave; - verifica a vista del corretto funzionamento delle lampade di segnalazione capacitive; - pulizia del locale;	cad	211,56	2E - IMPIANTI ELETTRICI - PICCOLA MANUTENZIONE	2E.03 - QUADRI ELETTRICI	2E.03.080 - QUADRI ELETTRICI MT
2E.03.080.0030	Manutenzione Quadro Elettrico MT. Cella di protezione con interruttore ad esafloruro. La manutenzione è riferita a singole celle di media tensione con interruttori protezione ad esafloruro SF6 (cat. II). L'intervento consiste: - pulizia esterna e interna (con quadro fuori tensione) con aspirazione della polvere e verifica che non esistano oggetti presenti all'interno dell'involucro; - serraggio e pulizia con trielina industriale delle sbarre e dei bulloni di cablatura; - pulizia con trielina industriale dei setti separatori sezionatore - sbarre; - serraggio dei morsetti degli interruttori e di tutta la componentistica ausiliaria; - verifica del manovellismo e lubrificazione con apposito prodotto dei sezionatori di terra; - verifica del corretto funzionamento degli interblocchi a chiave; - verifica a vista del corretto funzionamento delle lampade di segnalazione capacitive; - pulizia del locale;	cad	211,56	2E - IMPIANTI ELETTRICI - PICCOLA MANUTENZIONE	2E.03 - QUADRI ELETTRICI	2E.03.080 - QUADRI ELETTRICI MT
2E.03.080.0040	Interruttori protezione a fusibile (cat. II). L'intervento consiste: - pulizia esterna e interna (con quadro fuori tensione) con aspirazione della polvere e verifica che non esistano oggetti presenti all'interno dell'involucro; - serraggio e pulizia con trielina industriale delle sbarre e dei bulloni di cablatura; - pulizia con trielina industriale dei setti separatori sezionatore - sbarre; - verifica a vista dei contatti di inserzione dell'interruttore; - pulizia dei contatti e lubrificazione con apposito prodotto; - serraggio dei morsetti degli interruttori e di tutta la componentistica ausiliaria; - verifica del manovellismo e lubrificazione con apposito prodotto dei sezionatori di terra; - verifica del corretto funzionamento degli interblocchi a chiave; - verifica a vista del corretto funzionamento delle lampade di segnalazione capacitive; - pulizia del locale;	cad	126,93	2E - IMPIANTI ELETTRICI - PICCOLA MANUTENZIONE	2E.03 - QUADRI ELETTRICI	2E.03.080 - QUADRI ELETTRICI MT
2E.03.080.0050	Manutenzione Trasformatore in resina MT/BT. La manutenzione è riferita al singolo trasformatore. L'intervento consiste: - pulizia esterna e interna (con quadro fuori tensione) con aspirazione della polvere e verifica che non esistano oggetti presenti all'interno dell'involucro; - pulizia con trielina industriale delle colonne; - serraggio del collegamento cavi MT e BT; - verifica dei circuiti ausiliari; - verifica della temperatura degli avvolgimenti; - pulizia del locale;	cad	126,93	2E - IMPIANTI ELETTRICI - PICCOLA MANUTENZIONE	2E.03 - QUADRI ELETTRICI	2E.03.080 - QUADRI ELETTRICI MT

Tariffa	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario comprese spese generali e utili	Super Capitolo	Capitolo	Sub Capitolo
2E.04.030.0010	Sostituzione olio gruppi elettrogeni e trasformatori.	kg	11,12	2E - IMPIANTI ELETTRICI - PICCOLA MANUTENZIONE	2E.04 - APPARECCHIATURE PACKAGE	2E.04.030 - GRUPPI ELETTOGENI
2E.04.030.0020	Taratura iniettori, verifica pompa con sostituzione spazzole, verifica bulloneria in genere (periodicità 100 ore) per gruppo elettrogeno fino a 50 KVA	cad	310,99	2E - IMPIANTI ELETTRICI - PICCOLA MANUTENZIONE	2E.04 - APPARECCHIATURE PACKAGE	2E.04.030 - GRUPPI ELETTOGENI
2E.04.030.0030	Sostituzione di filtri olio ed aria a bagno d'olio con verifica pompe (periodicità 100 ore) per gruppo elettrogeno fino a 50 KVA.	cad	195,23	2E - IMPIANTI ELETTRICI - PICCOLA MANUTENZIONE	2E.04 - APPARECCHIATURE PACKAGE	2E.04.030 - GRUPPI ELETTOGENI
2E.04.040.0010	Regolazione e sistemazione porte tagliafuoco ed uscite di sicurezza guaste e/o difettose con sistemazione di aste riparabili, molle di chiusura e guardizioni.	cad	166,61	2E - IMPIANTI ELETTRICI - PICCOLA MANUTENZIONE	2E.04 - APPARECCHIATURE PACKAGE	2E.04.040 - MANUTENZIONE PORTE REI

Tariffa	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario comprese spese generali e utili	Super Capitolo	Capitolo	Sub Capitolo
2M.00.000	NOTA DI CONSULTAZIONE La reperibilità viene riconosciuta per il periodo di tempo in cui il personale viene allertato e si rende reperibile in caso di necessità, senza poi intervenire. In caso di intervento, il periodo di reperibilità viene retribuito con le relative tariffe, mentre il periodo di effettivo intervento verrà retribuito con le tariffe orarie di competenza (intervento in orario normale, notturno o festivo)		0,00	2M - IMPIANTI MECCANICI - PICCOLA MANUTENZIONE	2M.00 - IMPIANTI MECCANICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE	2M.00.010 - REPERIBILITÀ
2M.00.010.0010	Compenso per la reperibilità di operaio comune:		0,00	2M - IMPIANTI MECCANICI - PICCOLA MANUTENZIONE	2M.00 - IMPIANTI MECCANICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE	2M.00.010 - REPERIBILITÀ
2M.00.010.0010.a	Compenso per la reperibilità di operaio comune: - reperibilità feriale oltre orario di lavoro	ora	0,25	2M - IMPIANTI MECCANICI - PICCOLA MANUTENZIONE	2M.00 - IMPIANTI MECCANICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE	2M.00.010 - REPERIBILITÀ
2M.00.010.0010.b	Compenso per la reperibilità di operaio comune: - reperibilità feriale/notturna e prefestiva/diurna oltre orario di lavoro	ora	0,33	2M - IMPIANTI MECCANICI - PICCOLA MANUTENZIONE	2M.00 - IMPIANTI MECCANICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE	2M.00.010 - REPERIBILITÀ
2M.00.010.0010.c	Compenso per la reperibilità di operaio comune: - reperibilità prefestiva/notturna e festiva/diurna oltre orario di lavoro	ora	0,40	2M - IMPIANTI MECCANICI - PICCOLA MANUTENZIONE	2M.00 - IMPIANTI MECCANICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE	2M.00.010 - REPERIBILITÀ
2M.00.010.0010.d	Compenso per la reperibilità di operaio comune: - reperibilità festiva/notturna oltre orario di lavoro	ora	0,41	2M - IMPIANTI MECCANICI - PICCOLA MANUTENZIONE	2M.00 - IMPIANTI MECCANICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE	2M.00.010 - REPERIBILITÀ
2M.00.010.0020	Compenso per la reperibilità di operaio specializzato:		0,00	2M - IMPIANTI MECCANICI - PICCOLA MANUTENZIONE	2M.00 - IMPIANTI MECCANICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE	2M.00.010 - REPERIBILITÀ
2M.00.010.0020.a	Compenso per la reperibilità di operaio specializzato: - reperibilità feriale oltre orario di lavoro	ora	0,28	2M - IMPIANTI MECCANICI - PICCOLA MANUTENZIONE	2M.00 - IMPIANTI MECCANICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE	2M.00.010 - REPERIBILITÀ
2M.00.010.0020.b	Compenso per la reperibilità di operaio specializzato: - reperibilità feriale/notturna e prefestiva/diurna oltre orario di lavoro	ora	0,39	2M - IMPIANTI MECCANICI - PICCOLA MANUTENZIONE	2M.00 - IMPIANTI MECCANICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE	2M.00.010 - REPERIBILITÀ
2M.00.010.0020.c	Compenso per la reperibilità di operaio specializzato: - reperibilità prefestiva/notturna e festiva/diurna oltre orario di lavoro	ora	0,44	2M - IMPIANTI MECCANICI - PICCOLA MANUTENZIONE	2M.00 - IMPIANTI MECCANICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE	2M.00.010 - REPERIBILITÀ
2M.00.010.0020.d	Compenso per la reperibilità di operaio specializzato: - reperibilità festiva/notturna oltre orario di lavoro	ora	0,48	2M - IMPIANTI MECCANICI - PICCOLA MANUTENZIONE	2M.00 - IMPIANTI MECCANICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE	2M.00.010 - REPERIBILITÀ
2M.00.020.0010	Prestazione per la gestione specializzata dei presidi in edifici comunali e manifestazioni occasionali (assogettate a visita e controllo CCV, ISPESL etc.) per le verifiche di impianti meccanici e installazione di apparecchiature fornite dall'Amministrazione Comunale. Il sabato deve essere considerato periodo feriale. Per periodi di riferimento:		0,00	2M - IMPIANTI MECCANICI - PICCOLA MANUTENZIONE	2M.00 - IMPIANTI MECCANICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE	2M.00.020 - PRESIDI
2M.00.020.0010.a	Prestazione per la gestione specializzata dei presidi in edifici comunali e manifestazioni occasionali (assogettate a visita e controllo CCV, ISPESL etc.) per le verifiche di impianti meccanici e installazione di apparecchiature fornite dall'Amministrazione Comunale. Il sabato deve essere considerato periodo feriale. Per periodi di riferimento: - per le prime 10 ore di turno	ora	28,35	2M - IMPIANTI MECCANICI - PICCOLA MANUTENZIONE	2M.00 - IMPIANTI MECCANICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE	2M.00.020 - PRESIDI
2M.00.020.0010.b	Prestazione per la gestione specializzata dei presidi in edifici comunali e manifestazioni occasionali (assogettate a visita e controllo CCV, ISPESL etc.) per le verifiche di impianti meccanici e installazione di apparecchiature fornite dall'Amministrazione Comunale. Il sabato deve essere considerato periodo feriale. Per periodi di riferimento: - dopo le prime 10 ore di turno prestate e liquidate, fino alle h 22,00	ora	30,55	2M - IMPIANTI MECCANICI - PICCOLA MANUTENZIONE	2M.00 - IMPIANTI MECCANICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE	2M.00.020 - PRESIDI
2M.00.020.0010.c	Prestazione per la gestione specializzata dei presidi in edifici comunali e manifestazioni occasionali (assogettate a visita e controllo CCV, ISPESL etc.) per le verifiche di impianti meccanici e installazione di apparecchiature fornite dall'Amministrazione Comunale. Il sabato deve essere considerato periodo feriale. Per periodi di riferimento: - dopo le h 22,00 dei giorni feriali e del sabato	ora	32,27	2M - IMPIANTI MECCANICI - PICCOLA MANUTENZIONE	2M.00 - IMPIANTI MECCANICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE	2M.00.020 - PRESIDI
2M.00.020.0010.d	Prestazione per la gestione specializzata dei presidi in edifici comunali e manifestazioni occasionali (assogettate a visita e controllo CCV, ISPESL etc.) per le verifiche di impianti meccanici e installazione di apparecchiature fornite dall'Amministrazione Comunale. Il sabato deve essere considerato periodo feriale. Per periodi di riferimento: - festivi per tutto l'arco della giornata	ora	39,38	2M - IMPIANTI MECCANICI - PICCOLA MANUTENZIONE	2M.00 - IMPIANTI MECCANICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE	2M.00.020 - PRESIDI
2M.00.030.0010	Prestazione per intervento di emergenza di manutenzione ordinaria da applicarsi ai singoli ordini di lavoro. La prestazione comprende il tempo di arrivo al luogo di lavoro, l'intervento sull'impianto e il ritorno alla sede operativa. Eventuale materiale deve essere liquidato a parte. Il presente prezzo deve essere applicato ad un solo ordine di servizio o di lavoro, qualora più interventi o ordini di servizio siano emessi nello stesso giorno per il medesimo stabile.	cad	22,00	2M - IMPIANTI MECCANICI - PICCOLA MANUTENZIONE	2M.00 - IMPIANTI MECCANICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE	2M.00.030 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE
2M.00.030.0020	Intervento di ripristino di tubazioni in acciaio ammalorate con sostituzione di tratti fino a 3 metri, compresa la fornitura del materiale e dei pezzi speciali, taglio, saldatura o filettatura:		0,00	2M - IMPIANTI MECCANICI - PICCOLA MANUTENZIONE	2M.00 - IMPIANTI MECCANICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE	2M.00.030 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE
2M.00.030.0020.a	Intervento di ripristino di tubazioni in acciaio ammalorate con sostituzione di tratti fino a 3 metri, compresa la fornitura del materiale e dei pezzi speciali, taglio, saldatura o filettatura: - fino a 1" 1/2 o DN 42	cad	124,98	2M - IMPIANTI MECCANICI - PICCOLA MANUTENZIONE	2M.00 - IMPIANTI MECCANICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE	2M.00.030 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE
2M.00.030.0020.b	Intervento di ripristino di tubazioni in acciaio ammalorate con sostituzione di tratti fino a 3 metri, compresa la fornitura del materiale e dei pezzi speciali, taglio, saldatura o filettatura: - oltre 1" 1/2 o DN 42	cad	158,04	2M - IMPIANTI MECCANICI - PICCOLA MANUTENZIONE	2M.00 - IMPIANTI MECCANICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE	2M.00.030 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE

Tariffa	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario comprese spese generali e utili	Super Capitolo	Capitolo	Sub Capitolo
2U.04.000	dicitura è incompleta), quindi soggetti alla presentazione della documentazione relativa al trasporto e scarico per giustificare il rimborso dei costi di smaltimento eventuali. Il trasporto a depositi dell'Impresa o della Amministrazione, impianti di riciclaggio o di stoccaggio provvisorio, comunque soggetti alla presentazione della documentazione relativa al trasporto e scarico, non possono mai dar luogo a rimborso dei costi di smaltimento. Per i trasporti alle discariche autorizzate, di recupero, di stoccaggio o deposito, è stata considerata una distanza media di 45 (quarantacinque) km dal sito di produzione, per eventuali compensazioni in aumento fare riferimento agli articoli NC.80.100. Gli oneri di smaltimento sono sempre esclusi da tutti i prezzi del prezzario e, quando dovuti, devono essere compensati in base alla presentazione della prescritta documentazione. I materiali commercializzati per il riciclaggio (ferro e metalli vari, in alcuni casi gli inerti di scavo, di demolizioni, ecc.) non danno luogo a rimborsi per oneri di smaltimento, mentre i relativi compensi restano di proprietà della Impresa, salvo diversa pattuizione contrattuale.		0,00	2U - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI	2U.04 - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI	<nessuna>
2U.04.010.0060	Disfacimento di manto in asfalto colato su marciapiede, compreso movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Si ritiene compensato anche l'eventuale maggior onere per la mancanza dello strato di sabbia		0,00	2U - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI	2U.04 - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI	2U.04.010 - DEMOLIZIONI MANTI STRADALI
2U.04.010.0060.a	Disfacimento di manto in asfalto colato su marciapiede, compreso movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Si ritiene compensato anche l'eventuale maggior onere per la mancanza dello strato di sabbia - eseguito a mano, fino a 15 mq	m²	8,03	2U - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI	2U.04 - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI	2U.04.010 - DEMOLIZIONI MANTI STRADALI
2U.04.010.0100	Demolizione di massetti e sottfondi in conglomerato cementizio per pavimentazioni esterne e marciapiedi, eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, compresa la movimentazione nel cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate:		0,00	2U - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI	2U.04 - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI	2U.04.010 - DEMOLIZIONI MANTI STRADALI
2U.04.010.0100.a	Demolizione di massetti e sottfondi in conglomerato cementizio per pavimentazioni esterne e marciapiedi, eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, compresa la movimentazione nel cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate: - fino a 12 cm, fino a 15 mq	m²	9,50	2U - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI	2U.04 - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI	2U.04.010 - DEMOLIZIONI MANTI STRADALI
2U.04.010.0100.b	Demolizione di massetti e sottfondi in conglomerato cementizio per pavimentazioni esterne e marciapiedi, eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, compresa la movimentazione nel cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate: - per ogni cm in più da 12,1 a 18 cm (per maggiori spessori vedere demolizione solette piene), fino a 15 mq	m² x cm	0,95	2U - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI	2U.04 - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI	2U.04.010 - DEMOLIZIONI MANTI STRADALI
2U.04.010.0110 - CAP	Scarificazione con fresatura a freddo, compreso il carico meccanico del materiale di risulta ed il trasporto alle discariche: - fino a 10 mq, per qualsiasi spessore	cad	74,09	2U - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI	2U.04 - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI	2U.04.010 - DEMOLIZIONI MANTI STRADALI
2U.04.010.0120 - CAP	Scarificazione con fresatura a freddo, compreso il carico meccanico del materiale di risulta ed il trasporto alle discariche: - da 11 mq a 20 mq, per qualsiasi spessore	m2	5,50	2U - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI	2U.04 - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI	2U.04.010 - DEMOLIZIONI MANTI STRADALI
2U.04.010.0130 - CAP	Scarificazione con fresatura a freddo, compreso il carico meccanico del materiale di risulta ed il trasporto alle discariche: - da 21 mq a 50 mq, per qualsiasi spessore	m2	4,89	2U - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI	2U.04 - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI	2U.04.010 - DEMOLIZIONI MANTI STRADALI
2U.04.010.0140 - CAP	Scarificazione con fresatura a freddo, compreso il carico meccanico del materiale di risulta ed il trasporto alle discariche: - da 51 mq a 1000 mq, per qualsiasi spessore	m2	3,24	2U - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI	2U.04 - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI	2U.04.010 - DEMOLIZIONI MANTI STRADALI
2U.04.020.0010	Rimozione - in zona periferica - di pavimenti in masselli di pietra naturale, spessore cm 16 circa, con giunti sigillati oppure no. Compreso cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere, carico e trasporto di eventuali macerie ad impianto di stoccaggio; opere di protezione e segnaletica:		0,00	2U - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI	2U.04 - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI	2U.04.020 - DEMOLIZIONI PAVIMENTI IN PIETRA E CORDONATURE
2U.04.020.0010.a	Rimozione - in zona periferica - di pavimenti in masselli di pietra naturale, spessore cm 16 circa, con giunti sigillati oppure no. Compreso cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere, carico e trasporto di eventuali macerie ad impianto di stoccaggio; opere di protezione e segnaletica: - in orario normale, fino a 5 mq	m²	21,01	2U - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI	2U.04 - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI	2U.04.020 - DEMOLIZIONI PAVIMENTI IN PIETRA E CORDONATURE
2U.04.020.0010.b	Rimozione - in zona periferica - di pavimenti in masselli di pietra naturale, spessore cm 16 circa, con giunti sigillati oppure no. Compreso cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere, carico e trasporto di eventuali macerie ad impianto di stoccaggio; opere di protezione e segnaletica: - in sede tram, in orario normale, fino a 5 mq	m²	27,61	2U - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI	2U.04 - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI	2U.04.020 - DEMOLIZIONI PAVIMENTI IN PIETRA E CORDONATURE
2U.04.020.0020	Rimozione - in zona centrale - di pavimenti in masselli di pietra naturale, spessore cm 16 circa, con giunti sigillati oppure no. Compreso cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere, carico e trasporto di eventuali macerie ad impianto di stoccaggio; opere di protezione e segnaletica:		0,00	2U - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI	2U.04 - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI	2U.04.020 - DEMOLIZIONI PAVIMENTI IN PIETRA E CORDONATURE
2U.04.020.0020.a	Rimozione - in zona centrale - di pavimenti in masselli di pietra naturale, spessore cm 16 circa, con giunti sigillati oppure no. Compreso cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere, carico e trasporto di eventuali macerie ad impianto di stoccaggio; opere di protezione e segnaletica: - in orario normale, fino a 5 mq	m²	22,54	2U - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI	2U.04 - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI	2U.04.020 - DEMOLIZIONI PAVIMENTI IN PIETRA E CORDONATURE
2U.04.020.0020.b	Rimozione - in zona centrale - di pavimenti in masselli di pietra naturale, spessore cm 16 circa, con giunti sigillati oppure no. Compreso cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere, carico e trasporto di eventuali macerie ad impianto di stoccaggio; opere di protezione e segnaletica: - in sede tram, in orario normale, fino a 5 mq	m²	31,47	2U - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI	2U.04 - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI	2U.04.020 - DEMOLIZIONI PAVIMENTI IN PIETRA E CORDONATURE
2U.04.020.0030	Rimozione di pavimenti in lastre di pietra naturale, fino allo spessore di 6 cm. più eventuale malta di allettamento. Comprese opere di protezione e segnaletica:		0,00	2U - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI	2U.04 - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI	2U.04.020 - DEMOLIZIONI PAVIMENTI IN PIETRA E CORDONATURE
2U.04.020.0030.a	Rimozione di pavimenti in lastre di pietra naturale, fino allo spessore di 6 cm. più eventuale malta di allettamento. Comprese opere di protezione e segnaletica: - con accatastamento nell'ambito del cantiere, fino a 5 mq	m²	13,06	2U - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI	2U.04 - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI	2U.04.020 - DEMOLIZIONI PAVIMENTI IN PIETRA E CORDONATURE
2U.04.020.0030.b	protezione e segnaletica: - con carico, trasporto e scarico delle parti recuperabili a deposito, delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, fino a 5 mq	m²	16,75	2U - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI	2U.04 - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI	2U.04.020 - DEMOLIZIONI PAVIMENTI IN PIETRA E CORDONATURE
2U.04.020.0050	Disfacimento di pavimenti in ciottoli e del relativo sottofondo in sabbia. Compresa cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere, opere di protezione e segnaletica, in orario normale; fino a 5 mq	m²	8,28	2U - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI	2U.04 - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI	2U.04.020 - DEMOLIZIONI PAVIMENTI IN PIETRA E CORDONATURE
2U.04.020.0060	Disfacimento di pavimenti in ciottoli, coperti da tappeto bituminoso, e del relativo sottofondo in sabbia. Compresa cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere, opere di protezione e segnaletica:		10,46	2U - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI	2U.04 - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI	2U.04.020 - DEMOLIZIONI PAVIMENTI IN PIETRA E CORDONATURE
2U.04.020.0100	Rimozione, in zona periferica, di pavimentazione in cubetti, con giunti sigillati oppure no, di qualsiasi dimensione. Compreso cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere, carico e trasporto di eventuali macerie ad impianto di stoccaggio; opere di protezione e segnaletica:		0,00	2U - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI	2U.04 - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI	2U.04.020 - DEMOLIZIONI PAVIMENTI IN PIETRA E CORDONATURE
2U.04.020.0100.a	Rimozione, in zona periferica, di pavimentazione in cubetti, con giunti sigillati oppure no, di qualsiasi dimensione. Compreso cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere, carico e trasporto di eventuali macerie ad impianto di stoccaggio; opere di protezione e segnaletica: - in orario normale, fino a 5 mq	m²	15,15	2U - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI	2U.04 - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI	2U.04.020 - DEMOLIZIONI PAVIMENTI IN PIETRA E CORDONATURE
2U.04.020.0100.b	Rimozione, in zona periferica, di pavimentazione in cubetti, con giunti sigillati oppure no, di qualsiasi dimensione. Compreso cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere, carico e trasporto di eventuali macerie ad impianto di stoccaggio; opere di protezione e segnaletica: - in sede tram, in orario normale, fino a 5 mq	m²	19,56	2U - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI	2U.04 - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI	2U.04.020 - DEMOLIZIONI PAVIMENTI IN PIETRA E CORDONATURE
2U.04.020.0110	Rimozione, in zona centrale, di pavimentazione in cubetti, con giunti sigillati oppure no, di qualsiasi dimensione. Compreso cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere, carico e trasporto di eventuali macerie ad impianto di stoccaggio; opere di protezione e segnaletica:		0,00	2U - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI	2U.04 - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI	2U.04.020 - DEMOLIZIONI PAVIMENTI IN PIETRA E CORDONATURE
2U.04.020.0110.a	Rimozione, in zona centrale, di pavimentazione in cubetti, con giunti sigillati oppure no, di qualsiasi dimensione. Compreso cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere, carico e trasporto di eventuali macerie ad impianto di stoccaggio; opere di protezione e segnaletica: - in orario normale, fino a 5 mq	m²	16,60	2U - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI	2U.04 - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI	2U.04.020 - DEMOLIZIONI PAVIMENTI IN PIETRA E CORDONATURE
2U.04.020.0110.b	Rimozione, in zona centrale, di pavimentazione in cubetti, con giunti sigillati oppure no, di qualsiasi dimensione. Compreso cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere, carico e trasporto di eventuali macerie ad impianto di stoccaggio; opere di protezione e segnaletica: - in sede tram, in orario normale, fino a 5 mq	m²	24,06	2U - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI	2U.04 - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI	2U.04.020 - DEMOLIZIONI PAVIMENTI IN PIETRA E CORDONATURE
2U.04.030.0010	Rimozione di barriera elastica di qualunque classe, compresi: smontaggio, demolizione dei basamenti; carico, trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero; ripristino delle sedi, sbarramenti e segnaletica. Fino a 10 m.	m	19,58	2U - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI	2U.04 - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI	2U.04.030 - RIMOZIONE BARRIERE STRADALI
2U.04.030.0020	Riparazione di barriera elastica con sostituzione delle fasce danneggiate, messa in quota dei montanti, allineamenti. Compresi: la fornitura delle fasce di tipo uguale a quelle esistenti, gli accessori di fissaggio, le demolizioni e rifacimenti delle parti murarie, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, opere di protezione e segnaletica. Fino a 10 m.	m	118,48	2U - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI	2U.04 - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI	2U.04.030 - RIMOZIONE BARRIERE STRADALI
2U.04.030.0030	Rimozione di serpentine stradali di qualsiasi natura, compresi: carico e trasporto dei manufatti riutilizzabili ai depositi comunali, carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, ripristini delle pavimentazioni. Fino a 10 m.	m	13,93	2U - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI	2U.04 - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI	2U.04.030 - RIMOZIONE BARRIERE STRADALI
2U.04.040.0010	Rimozione di paracarri. Compresi: lo scavo, la demolizione del rifianco, la fornitura e posa di ghiaia o di mista per il riempimento dello scavo, il carico, trasporto e scarico ai depositi comunali dei manufatti riutilizzabili, il carico, trasporto e scarico delle macerie ad impianti di stoccaggio o di recupero, gli sbarramenti e la segnaletica. Fino a n° 3	cad	27,48	2U - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI	2U.04 - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI	2U.04.040 - RIMOZIONE ARREDI

Tariffa	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario comprese spese generali e utili	Super Capitolo	Capitolo	Sub Capitolo
2U.04.040.0020	Rimozione di segnalimiti, paletti di qualsiasi natura. Compresi: lo scavo, la demolizione del rifianco, la fornitura e posa di ghiaia o di mista per il riempimento dello scavo, il carico e trasporto e scarico dei manufatti riutilizzabili ai depositi comunali, il carico, trasporto e scarico delle macerie ad impianti di stoccaggio o di recupero, gli sbarramenti e la segnaletica. Fino a n° 5	cad	21,62	2U - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI	2U.04 - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI	2U.04.040 - RIMOZIONE ARREDI
2U.04.040.0030	Rimozione di archetti metallici ad U rovescia e dei relativi basamenti. Compresi: il carico, trasporto a deposito comunale dei manufatti riutilizzabili o ad impianti di stoccaggio o di recupero, il ripristino della pavimentazione. Fino a n° 5	cad	18,80	2U - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI	2U.04 - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI	2U.04.040 - RIMOZIONE ARREDI
2U.04.040.0040	Rimozione di transenne in profilati di ferro e dei relativi basamenti, sia rettilinee che in curva. Compresi: il carico e trasporto a deposito comunale dei manufatti riutilizzabili o ad impianti di stoccaggio o di recupero, il ripristino della pavimentazione. Fino a 10 m	m	23,73	2U - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI	2U.04 - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI	2U.04.040 - RIMOZIONE ARREDI
2U.04.040.0080	Rimozione di pozzetti da tabelloni elettorali e dei relativi rifianchi. Compreso: il carico e trasporto a deposito comunale dei manufatti riutilizzabili, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero; il ripristino della pavimentazione. Fino a n° 5	cad	24,17	2U - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI	2U.04 - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI	2U.04.040 - RIMOZIONE ARREDI
2U.04.250.0000	NOTE DI CONSULTAZIONE Il cemento utilizzato nell'impasto delle malte, risponde ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica.		0,00	2U - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI	2U.04 - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI	2U.04.250 - ARCHETTI - TRANSENNE - DISSUASORI - POZZETTI
2U.04.250.0010	Archetti ad U rovescia in tubi di acciaio inox realizzati come da disegni dell'Amministrazione. In opera, comprese demolizioni, scavetti, basamento in calcestruzzo, ripristini delle pavimentazioni, pulizia della sede dei lavori, sbarramenti;		0,00	2U - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI	2U.04 - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI	2U.04.250 - ARCHETTI - TRANSENNE - DISSUASORI - POZZETTI
2U.04.250.0010.a	Archetti ad U rovescia in tubi di acciaio inox realizzati come da disegni dell'Amministrazione. In opera, comprese demolizioni, scavetti, basamento in calcestruzzo, ripristini delle pavimentazioni, pulizia della sede dei lavori, sbarramenti: - tipo da 50 cm di larghezza; fino a n° 20	cad	104,49	2U - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI	2U.04 - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI	2U.04.250 - ARCHETTI - TRANSENNE - DISSUASORI - POZZETTI
2U.04.250.0010.b	Archetti ad U rovescia in tubi di acciaio inox realizzati come da disegni dell'Amministrazione. In opera, comprese demolizioni, scavetti, basamento in calcestruzzo, ripristini delle pavimentazioni, pulizia della sede dei lavori, sbarramenti: - tipo da 100 cm di larghezza; fino a n° 20	cad	148,50	2U - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI	2U.04 - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI	2U.04.250 - ARCHETTI - TRANSENNE - DISSUASORI - POZZETTI
2U.04.250.0015	Ripristino di segnalimiti, paletti di qualsiasi natura e/o paracarri abbattuti. Compresi: lo scavo, la demolizione del rifianco, il recupero e la custodia dei manufatti; il carico, trasporto e scarico delle macerie ad impianti di stoccaggio o di recupero, gli sbarramenti e la segnaletica, successiva posa comprensiva di scavetti di adattamento, basamento in calcestruzzo, ripristini delle pavimentazioni e pulizia della sede dei lavori.	cad	63,70	2U - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI	2U.04 - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI	2U.04.250 - ARCHETTI - TRANSENNE - DISSUASORI - POZZETTI
2U.04.250.0020	Transenne formate da pannelli retti, curvi, come da disegni dell'Amministrazione. In opera comprese demolizioni, scavi, basamenti in calcestruzzo, ripristini delle pavimentazioni, pulizia della sede dei lavori, sbarramenti;		0,00	2U - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI	2U.04 - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI	2U.04.250 - ARCHETTI - TRANSENNE - DISSUASORI - POZZETTI
2U.04.250.0020.a	Transenne formate da pannelli retti, curvi, come da disegni dell'Amministrazione. In opera comprese demolizioni, scavi, basamenti in calcestruzzo, ripristini delle pavimentazioni, pulizia della sede dei lavori, sbarramenti: - in profilati d'acciaio cor-ten, con scavo a macchina; fino a 15 m.	m	159,46	2U - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI	2U.04 - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI	2U.04.250 - ARCHETTI - TRANSENNE - DISSUASORI - POZZETTI
2U.04.250.0020.b	Transenne formate da pannelli retti, curvi, come da disegni dell'Amministrazione. In opera comprese demolizioni, scavi, basamenti in calcestruzzo, ripristini delle pavimentazioni, pulizia della sede dei lavori, sbarramenti: - in profilati di acciaio cor-ten, con scavo a mano; fino a 15 m.	m	173,81	2U - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI	2U.04 - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI	2U.04.250 - ARCHETTI - TRANSENNE - DISSUASORI - POZZETTI
2U.04.250.0020.c	Transenne formate da pannelli retti, curvi, come da disegni dell'Amministrazione. In opera comprese demolizioni, scavi, basamenti in calcestruzzo, ripristini delle pavimentazioni, pulizia della sede dei lavori, sbarramenti: - in tubolari d'acciaio inox	m	210,22	2U - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI	2U.04 - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI	2U.04.250 - ARCHETTI - TRANSENNE - DISSUASORI - POZZETTI
2U.04.250.0020.d	Transenne formate da pannelli retti, curvi, come da disegni dell'Amministrazione. In opera comprese demolizioni, scavi, basamenti in calcestruzzo, ripristini delle pavimentazioni, pulizia della sede dei lavori, sbarramenti: - in pannelli di cor-ten per posa in sede tram; fino a 15 m.	m	202,66	2U - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI	2U.04 - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI	2U.04.250 - ARCHETTI - TRANSENNE - DISSUASORI - POZZETTI
2U.04.250.0070	Fornitura e posa nell'ambito della manutenzione di paletti dissuasori in acciaio inox AISI 304, finitura spazzolato, diametro 100 mm, spessore 3 mm, peso indicativo circa kg 9, con flangia a filo terreno diametro 150 mm, altezza cm 80 fuori terra + 30 cm interrati; in opera compresa predisposizione del foro di alloggiamento, raccolta macerie e trasporto ad impianti di stoccaggio o discarica autorizzata, sigillatura con idoneo impasto di calcestruzzo; fino a n° 15	cad	127,49	2U - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI	2U.04 - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI	2U.04.250 - ARCHETTI - TRANSENNE - DISSUASORI - POZZETTI
2U.04.250.0080	Dissuasore stradale (Parigina), altezza cm 90, diametro base cm 10, in lega di alluminio fusa in conchiglia, finitura con sabbatura grado Sa2, verniciatura ferromica a due mani, con corpo di fissaggio a terra comprensivo di perno di fissaggio e zanca. Compresa predisposizione del foro di alloggiamento, raccolta macerie e trasporto ad impianti di stoccaggio o discarica autorizzata. Fino a n° 15	cad	176,45	2U - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI	2U.04 - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI	2U.04.250 - ARCHETTI - TRANSENNE - DISSUASORI - POZZETTI
2U.04.350.0010	Posa in opera di colonnotti dissuasori di sosta di qualsiasi tipo, compreso il trasporto, accatastamento in cantiere e collocazione in carreggiata secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comprensivo di ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere; fino a n° 15.	cad	23,33	2U - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI	2U.04 - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI	2U.04.350 - SOLA POSA OPERE VARIE
2U.04.410.0010	Colmatura provvisoria di buca nei manti stradali con conglomerato bituminoso plastico a freddo ad elevate prestazioni composto da una composizione di aggregati lapidei selezionati di basalto Dmax 10mm e passante al setaccio 0,074 mm<5%, valori di stabilità Marshall dopo 7 gg > 4kN, resistenza a trazione indiretta dopo 7 gg > 50kPa, perdita in peso prova Cantabro < 10%. Compresi: trasporti, sbarramenti, segnaletica, reflamenti, stesa e costipazione, raccolta dei detriti e pulizia. Per interventi su porzioni di superficie ciascuna minore o uguale a:		0,00	2U - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI	2U.04 - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI	2U.04.410 - RIPRISTINI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE
2U.04.410.0010.a	Colmatura provvisoria di buca nei manti stradali con conglomerato bituminoso plastico a freddo ad elevate prestazioni composto da una composizione di aggregati lapidei selezionati di basalto Dmax 10mm e passante al setaccio 0,074 mm<5%, valori di stabilità Marshall dopo 7 gg > 4kN, resistenza a trazione indiretta dopo 7 gg > 50kPa, perdita in peso prova Cantabro < 10%. Compresi: trasporti, sbarramenti, segnaletica, reflamenti, stesa e costipazione, raccolta dei detriti e pulizia. Per interventi su porzioni di superficie ciascuna minore o uguale a: - fino a m² 0,25 per per la prima buca	cad	15,62	2U - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI	2U.04 - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI	2U.04.410 - RIPRISTINI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE
2U.04.410.0010.b	Colmatura provvisoria di buca nei manti stradali con conglomerato bituminoso plastico a freddo ad elevate prestazioni composto da una composizione di aggregati lapidei selezionati di basalto Dmax 10mm e passante al setaccio 0,074 mm<5%, valori di stabilità Marshall dopo 7 gg > 4kN, resistenza a trazione indiretta dopo 7 gg > 50kPa, perdita in peso prova Cantabro < 10%. Compresi: trasporti, sbarramenti, segnaletica, reflamenti, stesa e costipazione, raccolta dei detriti e pulizia. Per interventi su porzioni di superficie ciascuna minore o uguale a: - fino a m² 0,25 per le ulteriori buche in più (oltre la prima)	cad	11,69	2U - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI	2U.04 - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI	2U.04.410 - RIPRISTINI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE
2U.04.410.0010.c	Colmatura provvisoria di buca nei manti stradali con conglomerato bituminoso plastico a freddo ad elevate prestazioni composto da una composizione di aggregati lapidei selezionati di basalto Dmax 10mm e passante al setaccio 0,074 mm<5%, valori di stabilità Marshall dopo 7 gg > 4kN, resistenza a trazione indiretta dopo 7 gg > 50kPa, perdita in peso prova Cantabro < 10%. Compresi: trasporti, sbarramenti, segnaletica, reflamenti, stesa e costipazione, raccolta dei detriti e pulizia. Per interventi su porzioni di superficie ciascuna minore o uguale a: - fino a m² 0,50 per la prima buca	cad	18,70	2U - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI	2U.04 - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI	2U.04.410 - RIPRISTINI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE
2U.04.410.0010.d	Colmatura provvisoria di buca nei manti stradali con conglomerato bituminoso plastico a freddo ad elevate prestazioni composto da una composizione di aggregati lapidei selezionati di basalto Dmax 10mm e passante al setaccio 0,074 mm<5%, valori di stabilità Marshall dopo 7 gg > 4kN, resistenza a trazione indiretta dopo 7 gg > 50kPa, perdita in peso prova Cantabro < 10%. Compresi: trasporti, sbarramenti, segnaletica, reflamenti, stesa e costipazione, raccolta dei detriti e pulizia. Per interventi su porzioni di superficie ciascuna minore o uguale a: - fino a m² 0,50 per le ulteriori buche in più (oltre la prima)	cad	14,76	2U - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI	2U.04 - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI	2U.04.410 - RIPRISTINI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE
2U.04.410.0015	Colmatura provvisoria di buca nei manti stradali con conglomerato bituminoso freddo ad alte prestazioni. Il conglomerato bituminoso è composto unicamente da granulato di conglomerato bituminoso, opportunamente frantumato, vagliato e stoccato adeguatamente per garantire le prestazioni della miscela finale e additivi composti da rigeneranti, derivati idrocarburi e plastificanti. La miscela, costipata a 50 colpi per faccia, deve avere valori di stabilità Marshall dopo 7 gg > 4kN (a 25°C), resistenza a trazione indiretta dopo 7gg> 50kPa (a 25°C), perdita in peso prova Cantabro < 10%. Additivo per la produzione di conglomerati bituminosi a freddo, dosaggio al 2,0 - 2,5% sul peso del granulato. Con aggiunta di cemento dosaggio al 1,0 - 2,0% sul peso del granulato. Compresi: pulizia della sede, applicazione di emulsione bituminosa cationica al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², trasporti, sbarramenti, segnaletica, reflamenti, stesa e costipazione, raccolta dei detriti e pulizia. Per interventi su porzioni di superficie ciascuna minore o uguale a:		0,00	2U - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI	2U.04 - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI	2U.04.410 - RIPRISTINI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE
2U.04.410.0015.a	Colmatura provvisoria di buca nei manti stradali con conglomerato bituminoso freddo ad alte prestazioni. Il conglomerato bituminoso è composto unicamente da granulato di conglomerato bituminoso, opportunamente frantumato, vagliato e stoccato adeguatamente per garantire le prestazioni della miscela finale e additivi composti da rigeneranti, derivati idrocarburi e plastificanti. La miscela, costipata a 50 colpi per faccia, deve avere valori di stabilità Marshall dopo 7 gg > 4kN (a 25°C), resistenza a trazione indiretta dopo 7gg> 50kPa (a 25°C), perdita in peso prova Cantabro < 10%. Additivo per la produzione di conglomerati bituminosi a freddo, dosaggio al 2,0 - 2,5% sul peso del granulato. Con aggiunta di cemento dosaggio al 1,0 - 2,0% sul peso del granulato. Compresi: pulizia della sede, applicazione di emulsione bituminosa cationica al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², trasporti, sbarramenti, segnaletica, reflamenti, stesa e costipazione, raccolta dei detriti e pulizia. Per interventi su porzioni di superficie ciascuna minore o uguale a: - fino a m² 0,25 per per la prima buca	cad	14,11	2U - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI	2U.04 - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI	2U.04.410 - RIPRISTINI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE

Tariffa	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario comprese spese generali e utili	Super Capitolo	Capitolo	Sub Capitolo
2U.04.410.0015.b	Colmatura provvisoria di buca nei manti stradali con conglomerato bituminoso freddo ad alte prestazioni. Il conglomerato bituminoso è composto unicamente da granulato di conglomerato bituminoso, opportunamente frantumato, vagliato e stoccato adeguatamente per garantire le prestazioni della miscela finale e additivi composti da rigeneranti, derivati idrocarburi e plastificanti. La miscela, costipata a 50 colpi per faccia, deve avere valori di stabilità Marshall dopo 7 gg > 4kN (a 25°C), resistenza a trazione indiretta dopo 7gg> 50kPa (a 25°C), perdita in peso prova Cantabro < 10%. Additivo per la produzione di conglomerati bituminosi a freddo, dosaggio al 2,0 - 2,5% sul peso del granulato. Con aggiunta di cemento dosaggio al 1,0 - 2,0% sul peso del granulato. Compresi: pulizia della sede, applicazione di emulsione bituminosa cationica al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², trasporti, sbarramenti, segnaletica, rifilamenti, stesa e costipazione, raccolta dei detriti e pulizia. Per interventi su porzioni di superficie ciascuna minore o uguale a: fino a m² 0,25 per le ulteriori buche in più (oltre la prima)	cad	10,15	2U - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI	2U.04 - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI	2U.04.410 - RIPRISTINI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE
2U.04.410.0015.c	Colmatura provvisoria di buca nei manti stradali con conglomerato bituminoso freddo ad alte prestazioni. Il conglomerato bituminoso è composto unicamente da granulato di conglomerato bituminoso, opportunamente frantumato, vagliato e stoccato adeguatamente per garantire le prestazioni della miscela finale e additivi composti da rigeneranti, derivati idrocarburi e plastificanti. La miscela, costipata a 50 colpi per faccia, deve avere valori di stabilità Marshall dopo 7 gg > 4kN (a 25°C), resistenza a trazione indiretta dopo 7gg> 50kPa (a 25°C), perdita in peso prova Cantabro < 10%. Additivo per la produzione di conglomerati bituminosi a freddo, dosaggio al 2,0 - 2,5% sul peso del granulato. Con aggiunta di cemento dosaggio al 1,0 - 2,0% sul peso del granulato. Compresi: pulizia della sede, applicazione di emulsione bituminosa cationica al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², trasporti, sbarramenti, segnaletica, rifilamenti, stesa e costipazione, raccolta dei detriti e pulizia. Per interventi su porzioni di superficie ciascuna minore o uguale a: fino a m² 0,50 per la prima buca	cad	17,02	2U - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI	2U.04 - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI	2U.04.410 - RIPRISTINI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE
2U.04.410.0015.d	Colmatura provvisoria di buca nei manti stradali con conglomerato bituminoso freddo ad alte prestazioni. Il conglomerato bituminoso è composto unicamente da granulato di conglomerato bituminoso, opportunamente frantumato, vagliato e stoccato adeguatamente per garantire le prestazioni della miscela finale e additivi composti da rigeneranti, derivati idrocarburi e plastificanti. La miscela, costipata a 50 colpi per faccia, deve avere valori di stabilità Marshall dopo 7 gg > 4kN (a 25°C), resistenza a trazione indiretta dopo 7gg> 50kPa (a 25°C), perdita in peso prova Cantabro < 10%. Additivo per la produzione di conglomerati bituminosi a freddo, dosaggio al 2,0 - 2,5% sul peso del granulato. Con aggiunta di cemento dosaggio al 1,0 - 2,0% sul peso del granulato. Compresi: pulizia della sede, applicazione di emulsione bituminosa cationica al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², trasporti, sbarramenti, segnaletica, rifilamenti, stesa e costipazione, raccolta dei detriti e pulizia. Per interventi su porzioni di superficie ciascuna minore o uguale a: fino a m² 0,50 per la prima buca	cad	13,08	2U - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI	2U.04 - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI	2U.04.410 - RIPRISTINI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE
2U.04.410.0030	Rappezzatura provvisoria di manti in sede stradale e su marciapiedi con conglomerato bituminoso plastico. Compresa fornitura del conglomerato, trasporti, sbarramenti, segnaletica, rifilamenti, stesa e costipazione, raccolta dei detriti e pulizia. Conglomerato bituminoso:		0,00	2U - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI	2U.04 - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI	2U.04.410 - RIPRISTINI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE
2U.04.410.0030.a	Rappezzatura provvisoria di manti in sede stradale e su marciapiedi con conglomerato bituminoso plastico. Compresa fornitura del conglomerato, trasporti, sbarramenti, segnaletica, rifilamenti, stesa e costipazione, raccolta dei detriti e pulizia. Conglomerato bituminoso: a) normali prestazioni	m²	23,16	2U - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI	2U.04 - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI	2U.04.410 - RIPRISTINI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE
2U.04.410.0030.b	Rappezzatura provvisoria di manti in sede stradale e su marciapiedi con conglomerato bituminoso plastico. Compresa fornitura del conglomerato, trasporti, sbarramenti, segnaletica, rifilamenti, stesa e costipazione, raccolta dei detriti e pulizia. Conglomerato bituminoso: b) ad elevate prestazioni	m²	26,20	2U - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI	2U.04 - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI	2U.04.410 - RIPRISTINI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE
2U.04.410.0035	bituminoso è composto unicamente da granulato di conglomerato bituminoso, opportunamente frantumato, vagliato e stoccato adeguatamente per garantire le prestazioni della miscela finale e additivi composti da rigeneranti, derivati idrocarburi e plastificanti. La miscela, costipata a 50 colpi per faccia, deve avere valori di stabilità Marshall dopo 7 gg > 4kN (a 25°C), resistenza a trazione indiretta dopo 7gg> 50kPa (a 25°C), perdita in peso prova Cantabro < 10%. Additivo per la produzione di conglomerati bituminosi a freddo, dosaggio al 2,0 - 2,5% sul peso del granulato. Con aggiunta di cemento dosaggio al 1,0 - 2,0% sul peso del granulato. Compresi: pulizia della sede, applicazione di emulsione bituminosa cationica al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², trasporti, sbarramenti, segnaletica, rifilamenti, stesa e costipazione, raccolta dei detriti e pulizia.	m²	21,74	2U - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI	2U.04 - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI	2U.04.410 - RIPRISTINI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE
2U.04.410.0040	Risagomatura, riprese, conguagli di pavimentazioni esistenti con conglomerato bituminoso, questo escluso. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa, la stesa, la compattazione:		0,00	2U - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI	2U.04 - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI	2U.04.410 - RIPRISTINI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE
2U.04.410.0040.a	Risagomatura, riprese, conguagli di pavimentazioni esistenti con conglomerato bituminoso, questo escluso. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa, la stesa, la compattazione: - con stesa a macchina	m²	1,25	2U - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI	2U.04 - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI	2U.04.410 - RIPRISTINI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE
2U.04.410.0040.b	Risagomatura, riprese, conguagli di pavimentazioni esistenti con conglomerato bituminoso, questo escluso. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa, la stesa, la compattazione: - con stesa a macchina in sede tram	m²	2,26	2U - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI	2U.04 - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI	2U.04.410 - RIPRISTINI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE
2U.04.410.0040.c	Risagomatura, riprese, conguagli di pavimentazioni esistenti con conglomerato bituminoso, questo escluso. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa, la stesa, la compattazione: - con stesa a mano	m²	11,90	2U - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI	2U.04 - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI	2U.04.410 - RIPRISTINI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE
2U.04.410.0040.d	Risagomatura, riprese, conguagli di pavimentazioni esistenti con conglomerato bituminoso, questo escluso. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa, la stesa, la compattazione: - con stesa a mano in sede tram	m²	19,11	2U - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI	2U.04 - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI	2U.04.410 - RIPRISTINI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE
2U.04.410.0050 - CAP	Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume 180/200 dal 5 al 6% del peso dell'inerte confezionato con sabbia e graniglia in pezzatura 2-7 mm, di qualsiasi spessore, compresi trasporti, materiali, preparazione del piano, spazzatura meccanica o manuale stendimento e rullatura, fornitura e stesa di emulsione, realizzazione di segnaletica orizzontale di colore bianco, preparazione del piano ed ogni altro onere compreso: - fino a 9 mq	cad	231,22	2U - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI	2U.04 - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI	2U.04.410 - RIPRISTINI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE
2U.04.410.0060 - CAP	Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume 180/200 dal 5 al 6% del peso dell'inerte confezionato con sabbia e graniglia in pezzatura 2-7 mm, di qualsiasi spessore, compresi trasporti, materiali, preparazione del piano, spazzatura meccanica o manuale stendimento e rullatura, fornitura e stesa di emulsione, realizzazione di segnaletica orizzontale di colore bianco, preparazione del piano ed ogni altro onere compreso: - da 10 mq a 20 mq	m2	21,06	2U - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI	2U.04 - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI	2U.04.410 - RIPRISTINI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE
2U.04.415.0110	Fornitura e posa in opera di nastro preformato o cordolino preformato di dilatazione di sigillo in bitume modificato con gomme (10/15%), autoadesivo, fornito in rotoli, per la sigillatura a freddo di lesioni o fessure della superficie della pavimentazione stradale. Caratteristiche del nastro: - punto di rammolimento secondo norma EN 1427 > 200°C; - adesività sul cls secondo norma DIN 1996-19 >70N/cm²; - ritorno elastico perpendicolare alla superficie di attacco secondo norma DIN 1996-19 >60%. Sono comprese nel prezzo: - la pulitura con soffiatura della superficie di attacco; - l'asciugatura con la lancia termica; - l'eventuale posa del primer e quant'altro occorre per la posa secondo la corretta regola d'arte. Per interventi discontinui con quadro fissurativo variabile:		0,00	2U - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI	2U.04 - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI	2U.04.415 - SIGILLATURE DI LESIONI O FESSURAZIONI SU PAVIMENTAZIONI STRADALI IN GENERE
2U.04.415.0110.a	Fornitura e posa in opera di nastro preformato o cordolino preformato di dilatazione di sigillo in bitume modificato con gomme (10/15%), autoadesivo, fornito in rotoli, per la sigillatura a freddo di lesioni o fessure della superficie della pavimentazione stradale. Caratteristiche del nastro: - punto di rammolimento secondo norma EN 1427 > 200°C; - adesività sul cls secondo norma DIN 1996-19 >70N/cm²; - ritorno elastico perpendicolare alla superficie di attacco secondo norma DIN 1996-19 >60%. Sono comprese nel prezzo: - la pulitura con soffiatura della superficie di attacco; - l'asciugatura con la lancia termica; - l'eventuale posa del primer e quant'altro occorre per la posa secondo la corretta regola d'arte. Per interventi discontinui con quadro fissurativo variabile: - per sezioni mm 40 x 4	m	9,72	2U - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI	2U.04 - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI	2U.04.415 - SIGILLATURE DI LESIONI O FESSURAZIONI SU PAVIMENTAZIONI STRADALI IN GENERE
2U.04.415.0110.b	Fornitura e posa in opera di nastro preformato o cordolino preformato di dilatazione di sigillo in bitume modificato con gomme (10/15%), autoadesivo, fornito in rotoli, per la sigillatura a freddo di lesioni o fessure della superficie della pavimentazione stradale. Caratteristiche del nastro: - punto di rammolimento secondo norma EN 1427 > 200°C; - adesività sul cls secondo norma DIN 1996-19 >70N/cm²; - ritorno elastico perpendicolare alla superficie di attacco secondo norma DIN 1996-19 >60%. Sono comprese nel prezzo: - la pulitura con soffiatura della superficie di attacco; - l'asciugatura con la lancia termica; - l'eventuale posa del primer e quant'altro occorre per la posa secondo la corretta regola d'arte. Per interventi discontinui con quadro fissurativo variabile: - per sezioni mm 50 x 4	m	10,03	2U - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI	2U.04 - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI	2U.04.415 - SIGILLATURE DI LESIONI O FESSURAZIONI SU PAVIMENTAZIONI STRADALI IN GENERE
2U.04.415.0110.c	Fornitura e posa in opera di nastro preformato o cordolino preformato di dilatazione di sigillo in bitume modificato con gomme (10/15%), autoadesivo, fornito in rotoli, per la sigillatura a freddo di lesioni o fessure della superficie della pavimentazione stradale. Caratteristiche del nastro: - punto di rammolimento secondo norma EN 1427 > 200°C; - adesività sul cls secondo norma DIN 1996-19 >70N/cm²; - ritorno elastico perpendicolare alla superficie di attacco secondo norma DIN 1996-19 >60%. Sono comprese nel prezzo: - la pulitura con soffiatura della superficie di attacco; - l'asciugatura con la lancia termica; - l'eventuale posa del primer e quant'altro occorre per la posa secondo la corretta regola d'arte. Per interventi discontinui con quadro fissurativo variabile: - per sezioni mm 100 x 4	m	11,79	2U - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI	2U.04 - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI	2U.04.415 - SIGILLATURE DI LESIONI O FESSURAZIONI SU PAVIMENTAZIONI STRADALI IN GENERE

Tariffa	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario comprese spese generali e utili	Super Capitolo	Capitolo	Sub Capitolo
2U.04.415.0120	Fornitura e posa in opera di nastro preformato o cordolino preformato di dilatazione di sigillo in bitume modificato con gomme (10/15%), autoadesivo, fornito in rotoli, per la sigillatura a freddo di lesioni o fessure della superficie della pavimentazione stradale. Caratteristiche del nastro: - punto di rammolimento secondo norma EN 1427 > 200°C; - adesività sul cls secondo norma DIN 1996-19 >70N/cm ² ; - ritorno elastico perpendicolare alla superficie di attacco secondo norma DIN 1996-19 >60%. Sono comprese nel prezzo: - la pulitura con soffiatura della superficie di attacco; - l'asciugatura con la lancia termica; - l'eventuale posa del primer e quant'altro occorre per la posa secondo la corretta regola d'arte. Per interventi discontinui con fessure lineari > 100 m:		0,00	2U - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI	2U.04 - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI	2U.04.415 - SIGILLATURE DI LESIONI O FESSURAZIONI SU PAVIMENTAZIONI STRADALI IN GENERE
2U.04.415.0120.a	Fornitura e posa in opera di nastro preformato o cordolino preformato di dilatazione di sigillo in bitume modificato con gomme (10/15%), autoadesivo, fornito in rotoli, per la sigillatura a freddo di lesioni o fessure della superficie della pavimentazione stradale. Caratteristiche del nastro: - punto di rammolimento secondo norma EN 1427 > 200°C; - adesività sul cls secondo norma DIN 1996-19 >70N/cm ² ; - ritorno elastico perpendicolare alla superficie di attacco secondo norma DIN 1996-19 >60%. Sono comprese nel prezzo: - la pulitura con soffiatura della superficie di attacco; - l'asciugatura con la lancia termica; - l'eventuale posa del primer e quant'altro occorre per la posa secondo la corretta regola d'arte. Per interventi discontinui con fessure lineari > 100 m: - per sezioni mm 40 x 4	m	4,49	2U - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI	2U.04 - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI	2U.04.415 - SIGILLATURE DI LESIONI O FESSURAZIONI SU PAVIMENTAZIONI STRADALI IN GENERE
2U.04.415.0120.b	Fornitura e posa in opera di nastro preformato o cordolino preformato di dilatazione di sigillo in bitume modificato con gomme (10/15%), autoadesivo, fornito in rotoli, per la sigillatura a freddo di lesioni o fessure della superficie della pavimentazione stradale. Caratteristiche del nastro: - punto di rammolimento secondo norma EN 1427 > 200°C; - adesività sul cls secondo norma DIN 1996-19 >70N/cm ² ; - ritorno elastico perpendicolare alla superficie di attacco secondo norma DIN 1996-19 >60%. Sono comprese nel prezzo: - la pulitura con soffiatura della superficie di attacco; - l'asciugatura con la lancia termica; - l'eventuale posa del primer e quant'altro occorre per la posa secondo la corretta regola d'arte. Per interventi discontinui con fessure lineari > 100 m: - per sezioni mm 50 x 4	m	4,80	2U - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI	2U.04 - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI	2U.04.415 - SIGILLATURE DI LESIONI O FESSURAZIONI SU PAVIMENTAZIONI STRADALI IN GENERE
2U.04.415.0120.c	Fornitura e posa in opera di nastro preformato o cordolino preformato di dilatazione di sigillo in bitume modificato con gomme (10/15%), autoadesivo, fornito in rotoli, per la sigillatura a freddo di lesioni o fessure della superficie della pavimentazione stradale. Caratteristiche del nastro: - punto di rammolimento secondo norma EN 1427 > 200°C; - adesività sul cls secondo norma DIN 1996-19 >70N/cm ² ; - ritorno elastico perpendicolare alla superficie di attacco secondo norma DIN 1996-19 >60%. Sono comprese nel prezzo: - la pulitura con soffiatura della superficie di attacco; - l'asciugatura con la lancia termica; - l'eventuale posa del primer e quant'altro occorre per la posa secondo la corretta regola d'arte. Per interventi discontinui con fessure lineari > 100 m: - per sezioni mm 100 x 4	m	6,56	2U - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI	2U.04 - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI	2U.04.415 - SIGILLATURE DI LESIONI O FESSURAZIONI SU PAVIMENTAZIONI STRADALI IN GENERE
2U.04.415.0130	Fornitura e posa in opera di nastro preformato o cordolino preformato di dilatazione di sigillo in bitume modificato con gomme (10/15%), autoadesivo, fornito in rotoli, per la sigillatura a freddo di lesioni o fessure della superficie della pavimentazione stradale. Caratteristiche del nastro: - punto di rammolimento secondo norma EN 1427 > 200°C; - adesività sul cls secondo norma DIN 1996-19 >70N/cm ² ; - ritorno elastico perpendicolare alla superficie di attacco secondo norma DIN 1996-19 >60%. Sono comprese nel prezzo: - la pulitura con soffiatura della superficie di attacco; - l'asciugatura con la lancia termica; - l'eventuale posa del primer e quant'altro occorre per la posa secondo la corretta regola d'arte. Per interventi discontinui con fessure lineari > 500 m:		0,00	2U - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI	2U.04 - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI	2U.04.415 - SIGILLATURE DI LESIONI O FESSURAZIONI SU PAVIMENTAZIONI STRADALI IN GENERE
2U.04.415.0130.a	Fornitura e posa in opera di nastro preformato o cordolino preformato di dilatazione di sigillo in bitume modificato con gomme (10/15%), autoadesivo, fornito in rotoli, per la sigillatura a freddo di lesioni o fessure della superficie della pavimentazione stradale. Caratteristiche del nastro: - punto di rammolimento secondo norma EN 1427 > 200°C; - adesività sul cls secondo norma DIN 1996-19 >70N/cm ² ; - ritorno elastico perpendicolare alla superficie di attacco secondo norma DIN 1996-19 >60%. Sono comprese nel prezzo: - la pulitura con soffiatura della superficie di attacco; - l'asciugatura con la lancia termica; - l'eventuale posa del primer e quant'altro occorre per la posa secondo la corretta regola d'arte. Per interventi discontinui con fessure lineari > 500 m: - per sezioni mm 40 x 4	m	2,19	2U - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI	2U.04 - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI	2U.04.415 - SIGILLATURE DI LESIONI O FESSURAZIONI SU PAVIMENTAZIONI STRADALI IN GENERE
2U.04.415.0130.b	Fornitura e posa in opera di nastro preformato o cordolino preformato di dilatazione di sigillo in bitume modificato con gomme (10/15%), autoadesivo, fornito in rotoli, per la sigillatura a freddo di lesioni o fessure della superficie della pavimentazione stradale. Caratteristiche del nastro: - punto di rammolimento secondo norma EN 1427 > 200°C; - adesività sul cls secondo norma DIN 1996-19 >70N/cm ² ; - ritorno elastico perpendicolare alla superficie di attacco secondo norma DIN 1996-19 >60%. Sono comprese nel prezzo: - la pulitura con soffiatura della superficie di attacco; - l'asciugatura con la lancia termica; - l'eventuale posa del primer e quant'altro occorre per la posa secondo la corretta regola d'arte. Per interventi discontinui con fessure lineari > 500 m: - per sezioni mm 50 x 4	m	2,31	2U - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI	2U.04 - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI	2U.04.415 - SIGILLATURE DI LESIONI O FESSURAZIONI SU PAVIMENTAZIONI STRADALI IN GENERE
2U.04.415.0130.c	Fornitura e posa in opera di nastro preformato o cordolino preformato di dilatazione di sigillo in bitume modificato con gomme (10/15%), autoadesivo, fornito in rotoli, per la sigillatura a freddo di lesioni o fessure della superficie della pavimentazione stradale. Caratteristiche del nastro: - punto di rammolimento secondo norma EN 1427 > 200°C; - adesività sul cls secondo norma DIN 1996-19 >70N/cm ² ; - ritorno elastico perpendicolare alla superficie di attacco secondo norma DIN 1996-19 >60%. Sono comprese nel prezzo: - la pulitura con soffiatura della superficie di attacco; - l'asciugatura con la lancia termica; - l'eventuale posa del primer e quant'altro occorre per la posa secondo la corretta regola d'arte. Per interventi discontinui con fessure lineari > 500 m: - per sezioni mm 100 x 4	m	4,07	2U - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI	2U.04 - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI	2U.04.415 - SIGILLATURE DI LESIONI O FESSURAZIONI SU PAVIMENTAZIONI STRADALI IN GENERE
2U.04.415.0140	Sigillatura di ogni tipo di giunto della pavimentazione stradale compreso le lastre di calcestruzzo ed il conglomerato bituminoso da sigillare a caldo, comprendente la pulizia dei giunti, la fornitura e posa di pietrischetto bitumato ed il completamento con asfalto colato o con mastiche bituminose arricchite con elastomeri	m	4,19	2U - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI	2U.04 - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI	2U.04.415 - SIGILLATURE DI LESIONI O FESSURAZIONI SU PAVIMENTAZIONI STRADALI IN GENERE
2U.04.420.0000	NOTE DI CONSULTAZIONE Il cemento utilizzato nellimpasto delle malte, risponde ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica.		0,00	2U - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI	2U.04 - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI	2U.04.420 - RIPRISTINI MARCIAPIEDI
2U.04.420.0010	Rapezzi dei massetti di sottofondo dei marciapiedi, con calcestruzzo a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm. Compresi: trasporti, sbarramenti, segnaletica, preparazione del piano di posa, getto e spianamento del calcestruzzo. Fino a 15 m ² .	m ²	29,88	2U - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI	2U.04 - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI	2U.04.420 - RIPRISTINI MARCIAPIEDI
2U.04.420.0020	Rapezzi dei manti in asfalto colato su marciapiedi, spessore 20 mm, per singola località d'intervento. Compresi: trasporti, sbarramenti, segnaletica, rifilamenti, stesa dell'asfalto e della graniglia, raccolta dei detriti e pulizia:		0,00	2U - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI	2U.04 - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI	2U.04.420 - RIPRISTINI MARCIAPIEDI
2U.04.420.0020.a	Rapezzi dei manti in asfalto colato su marciapiedi, spessore 20 mm, per singola località d'intervento. Compresi: trasporti, sbarramenti, segnaletica, rifilamenti, stesa dell'asfalto e della graniglia, raccolta dei detriti e pulizia: - fino a 10 m ²	cad	162,03	2U - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI	2U.04 - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI	2U.04.420 - RIPRISTINI MARCIAPIEDI
2U.04.420.0020.b	Rapezzi dei manti in asfalto colato su marciapiedi, spessore 20 mm, per singola località d'intervento. Compresi: trasporti, sbarramenti, segnaletica, rifilamenti, stesa dell'asfalto e della graniglia, raccolta dei detriti e pulizia: - fino a 20 m ²	cad	223,05	2U - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI	2U.04 - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI	2U.04.420 - RIPRISTINI MARCIAPIEDI
2U.04.420.0020.c	Rapezzi dei manti in asfalto colato su marciapiedi, spessore 20 mm, per singola località d'intervento. Compresi: trasporti, sbarramenti, segnaletica, rifilamenti, stesa dell'asfalto e della graniglia, raccolta dei detriti e pulizia: - per interventi superiori a 20 m ² da valutare a m ²	m ²	11,14	2U - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI	2U.04 - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI	2U.04.420 - RIPRISTINI MARCIAPIEDI
2U.04.420.0025 - CAP	Rapezzi dei manti in asfalto colato rosso su marciapiedi, spessore 20 mm, per singola località d'intervento. Compresi: trasporti, sbarramenti, segnaletica, rifilamenti, stesa dell'asfalto e della graniglia, raccolta dei detriti e pulizia:		0,00	2U - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI	2U.04 - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI	2U.04.420 - RIPRISTINI MARCIAPIEDI
2U.04.420.0025.a - CAP	Rapezzi dei manti in asfalto colato rosso su marciapiedi, spessore 20 mm, per singola località d'intervento. Compresi: trasporti, sbarramenti, segnaletica, rifilamenti, stesa dell'asfalto e della graniglia, raccolta dei detriti e pulizia: - fino a 10 m ²	cad	160,06	2U - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI	2U.04 - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI	2U.04.420 - RIPRISTINI MARCIAPIEDI
2U.04.420.0025.b - CAP	Rapezzi dei manti in asfalto colato rosso su marciapiedi, spessore 20 mm, per singola località d'intervento. Compresi: trasporti, sbarramenti, segnaletica, rifilamenti, stesa dell'asfalto e della graniglia, raccolta dei detriti e pulizia: - fino a 20 m ²	cad	204,26	2U - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI	2U.04 - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI	2U.04.420 - RIPRISTINI MARCIAPIEDI
2U.04.420.0025.c - CAP	Rapezzi dei manti in asfalto colato rosso su marciapiedi, spessore 20 mm, per singola località d'intervento. Compresi: trasporti, sbarramenti, segnaletica, rifilamenti, stesa dell'asfalto e della graniglia, raccolta dei detriti e pulizia: - per interventi superiori a 20 m ² da valutare a m ²	m ²	10,21	2U - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI	2U.04 - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI	2U.04.420 - RIPRISTINI MARCIAPIEDI
2U.04.420.0030	Posa in opera di pozzetti per tabelloni elettorali, con prelievo dai magazzini comunali e trasporto a pie d'opera; esecuzione dei fori di alloggiamento su qualsiasi tipo di pavimentazione; sigillatura con malta cementizia; raccolta macerie e trasporto ad impianti di stoccaggio o discarica autorizzata, ripristino della pavimentazione, sbarramenti e segnaletica.	cad	16,03	2U - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI	2U.04 - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI	2U.04.420 - RIPRISTINI MARCIAPIEDI
2U.04.430.0000	NOTE DI CONSULTAZIONE Il cemento utilizzato nellimpasto delle malte, risponde ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica.		0,00	2U - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI	2U.04 - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI	2U.04.430 - RIPRISTINI PAVIMENTI
2U.04.430.0010	Ripristino in zona periferica di pavimenti in masselli in pietra naturale sconnessi, comprendente la rimozione degli elementi, la rettifica del piano di posa con aggiunta di sabbia, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica. Fino a 3 m ² :		0,00	2U - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI	2U.04 - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI	2U.04.430 - RIPRISTINI PAVIMENTI

Tariffa	Descrizione dell'articolo	Unità di misura	Prezzo unitario comprese spese generali e utili	Super Capitolo	Capitolo	Sub Capitolo
2U.04.430.0120	Ripristino in zona periferica di pavimenti in ciotoli di fiume sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia e cemento, comprendente la rimozione dei ciotoli, la rettificazione del piano di posa con aggiunta di sabbia e cemento, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica. Fino a 3 m².		0,00	2U - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI	2U.04 - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI	2U.04.430 - RIPRISTINI PAVIMENTI
2U.04.430.0120.a	Ripristino in zona periferica di pavimenti in ciotoli di fiume sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia e cemento, comprendente la rimozione dei ciotoli, la rettificazione del piano di posa con aggiunta di sabbia e cemento, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica. Fino a 3 m².-: in sede stradale	m²	62,81	2U - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI	2U.04 - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI	2U.04.430 - RIPRISTINI PAVIMENTI
2U.04.430.0120.b	Ripristino in zona periferica di pavimenti in ciotoli di fiume sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia e cemento, comprendente la rimozione dei ciotoli, la rettificazione del piano di posa con aggiunta di sabbia e cemento, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica. Fino a 3 m².-: in sede tram	m²	76,80	2U - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI	2U.04 - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI	2U.04.430 - RIPRISTINI PAVIMENTI
2U.04.430.0130	Ripristino in zona centrale di pavimenti in ciotoli di fiume sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia e cemento, comprendente la rimozione dei ciotoli, la rettificazione del piano di posa con aggiunta di sabbia e cemento, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica. Fino a 3 m².		0,00	2U - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI	2U.04 - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI	2U.04.430 - RIPRISTINI PAVIMENTI
2U.04.430.0130.a	Ripristino in zona centrale di pavimenti in ciotoli di fiume sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia e cemento, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica. Fino a 3 m².-: in sede stradale	m²	67,08	2U - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI	2U.04 - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI	2U.04.430 - RIPRISTINI PAVIMENTI
2U.04.430.0130.b	Ripristino in zona centrale di pavimenti in ciotoli di fiume sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia e cemento, comprendente la rimozione dei ciotoli, la rettificazione del piano di posa con aggiunta di sabbia e cemento, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica. Fino a 3 m².-: in sede tram	m²	83,02	2U - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI	2U.04 - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI	2U.04.430 - RIPRISTINI PAVIMENTI
2U.04.430.0150	Ripristino di pavimenti in lastre di qualsiasi tipo, a base di cemento, sabbie silicee, granulati di quarzi, porfidi, graniti, marmi, sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su malta, comprendente la rimozione dei masselli, la rettificazione del piano di posa e la ricollocazione in opera con malta, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica; fino a 3 m².	m²	78,00	2U - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI	2U.04 - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI	2U.04.430 - RIPRISTINI PAVIMENTI
2U.04.430.0200	Ripristino di pavimenti in masselli autobloccanti in conglomerato cementizio vibrocompreso sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia, comprendente la rimozione dei masselli, la rettificazione del piano di posa con aggiunta di sabbia, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica.		0,00	2U - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI	2U.04 - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI	2U.04.430 - RIPRISTINI PAVIMENTI
2U.04.430.0200.a	Ripristino di pavimenti in masselli autobloccanti in conglomerato cementizio vibrocompreso sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia, comprendente la rimozione dei masselli, la rettificazione del piano di posa con aggiunta di sabbia, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica. - spessore 60 mm; fino a 3 m².	m²	22,94	2U - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI	2U.04 - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI	2U.04.430 - RIPRISTINI PAVIMENTI
2U.04.430.0200.b	Ripristino di pavimenti in masselli autobloccanti in conglomerato cementizio vibrocompreso sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia, comprendente la rimozione dei masselli, la rettificazione del piano di posa con aggiunta di sabbia, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica. - spessore 80 mm; fino a 3 m².	m²	25,20	2U - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI	2U.04 - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI	2U.04.430 - RIPRISTINI PAVIMENTI
2U.04.430.0250	Ripristino di lastre e/o risvolte in pietra naturale, sia carreggiabili che pedonabili, comprendente la rimozione delle lastre, la rettificazione del piano di posa con aggiunta di sabbia, la ricollocazione in opera, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica; fino a 3 m².	m²	30,43	2U - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI	2U.04 - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI	2U.04.430 - RIPRISTINI PAVIMENTI
2U.04.440.0000	NOTE DI CONSULTAZIONE Il cemento utilizzato nell'impasto delle malte, risponde ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica.		0,00	2U - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI	2U.04 - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI	2U.04.440 - RIPRISTINI CORDONATURE
2U.04.440.0010	Ripristino di cordonature in pietra naturale sconnesse, dei tipi A (sez. cm 40-45x25), B (sez. cm 30-35x25) e C (sez. cm 20-25x25), comprendente la rimozione dei cordoni, la rettificazione del piano di posa con fornitura di malta, la ricollocazione in opera, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica; fino a 5 m.	m	18,23	2U - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI	2U.04 - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI	2U.04.440 - RIPRISTINI CORDONATURE
2U.04.440.0020	Ripristino di cordonature in pietra naturale sconnesse, dei tipi D (sez. cm 15-20,4x27) e E (sez. cm 15-19x25), comprendente la rimozione dei cordoni, la rettificazione del piano di posa con fornitura di malta, la ricollocazione in opera, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica; fino a 5 m.	m	16,85	2U - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI	2U.04 - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI	2U.04.440 - RIPRISTINI CORDONATURE
2U.04.440.0025	Ripristino di cordonature in pietra naturale sconnesse, dei tipi F (sez. cm 12x25) e G (sez. cm 15x25), comprendente la rimozione dei cordoni, la rettificazione del piano di posa con fornitura di malta, la ricollocazione in opera, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica; fino a 5 m	m	15,66	2U - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI	2U.04 - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI	2U.04.440 - RIPRISTINI CORDONATURE
2U.04.450.0000	NOTE DI CONSULTAZIONE Il cemento utilizzato nell'impasto delle malte, risponde ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica.		0,00	2U - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI	2U.04 - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI	2U.04.450 - RIPRISTINO CHIUSINI E VARIE
2U.04.450.0010	Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali fibrorinforzata, antiritiro e tixotropica a presa rapida, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, a base di leganti idraulici speciali, inerti selezionati e additivi. Il prodotto deve rispondere ai requisiti minimi richiesti dalla EN 1504-3 per le malte strutturali di classe R3 di tipo PC; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica; fino a n° 2.	cad	131,53	2U - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI	2U.04 - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI	2U.04.450 - RIPRISTINO CHIUSINI E VARIE
2U.04.450.0050	Ripristino in luogo di dissuasori di sosta di qualsiasi tipo, compreso ogni onere per la posa e lo sgombero del cantiere; fino a n° 2.	cad	25,06	2U - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI	2U.04 - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI	2U.04.450 - RIPRISTINO CHIUSINI E VARIE
2U.04.500.0000	NOTA DI CONSULTAZIONE La reperibilità viene riconosciuta per il periodo di tempo in cui il personale viene allertato e si rende reperibile in caso di necessità, senza poi intervenire. In caso di intervento, il periodo di reperibilità viene retribuito con le relative tariffe, mentre il periodo di effettivo intervento verrà retribuito con le tariffe orarie di competenza (intervento in orario normale, notturno o festivo)		0,00	2U - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI	2U.04 - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI	2U.04.500 - REPERIBILITA'
2U.04.500.0010	Compenso per la reperibilità di operaio comune:		0,00	2U - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI	2U.04 - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI	2U.04.500 - REPERIBILITA'
2U.04.500.0010.a	Compenso per la reperibilità di operaio comune: - reperibilità feriale oltre orario di lavoro	ora	0,34	2U - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI	2U.04 - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI	2U.04.500 - REPERIBILITA'
2U.04.500.0010.b	Compenso per la reperibilità di operaio comune: - reperibilità feriale/notturna e prefestiva/diurna oltre orario di lavoro	ora	0,44	2U - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI	2U.04 - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI	2U.04.500 - REPERIBILITA'
2U.04.500.0010.c	Compenso per la reperibilità di operaio comune: - reperibilità prefestiva/notturna e festiva/diurna oltre orario di lavoro	ora	0,53	2U - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI	2U.04 - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI	2U.04.500 - REPERIBILITA'
2U.04.500.0010.d	Compenso per la reperibilità di operaio comune: - reperibilità festiva/notturna oltre orario di lavoro	ora	0,54	2U - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI	2U.04 - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI	2U.04.500 - REPERIBILITA'
2U.04.500.0020	Compenso per la reperibilità di operaio specializzato:		0,00	2U - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI	2U.04 - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI	2U.04.500 - REPERIBILITA'
2U.04.500.0020.a	Compenso per la reperibilità di operaio specializzato: - reperibilità feriale oltre orario di lavoro	ora	0,40	2U - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI	2U.04 - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI	2U.04.500 - REPERIBILITA'
2U.04.500.0020.b	Compenso per la reperibilità di operaio specializzato: - reperibilità feriale/notturna e prefestiva/diurna oltre orario di lavoro	ora	0,53	2U - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI	2U.04 - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI	2U.04.500 - REPERIBILITA'
2U.04.500.0020.c	Compenso per la reperibilità di operaio specializzato: - reperibilità prefestiva/notturna e festiva/diurna oltre orario di lavoro	ora	0,61	2U - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI	2U.04 - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI	2U.04.500 - REPERIBILITA'
2U.04.500.0020.d	Compenso per la reperibilità di operaio specializzato: - reperibilità festiva/notturna oltre orario di lavoro	ora	0,66	2U - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI	2U.04 - PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI	2U.04.500 - REPERIBILITA'

